SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2026 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
6. Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk satu tahun anggaran.
7. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan harga satuan pokok kegiatan, aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.

BAB II

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

(1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan aktivitas Analisis Standar Belanja, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
(2) Penerapan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas analisis standar belanja, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit.

Pasal 3

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Analisis Standar Belanja terdiri atas:
    a. konstruksi; dan
    b. non konstruksi
(2) Aktivitas Analisis Standar Belanja, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah.
(3) Dalam hal kegiatan suatu program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum terakomodir dalam peraturan ini, kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan besaran belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel kepada tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 5

Analisis Standar Belanja konstruksi dan non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2027

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

1 Persiapan Lapangan / Site Work
1,1 Pekerjaan Persiapan
1.1.1 Pembuatan Pagar Proyek
1.1.1.1 Pembuatan 1 m¹ Pagar Sementara Dari Kayu Tinggi 2 meter
(Lihat Permen PUPR No 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.1.1 (c))

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6000	Rp 133.000,00	Rp 79.800,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0400	Rp 172.200,00	Rp 6.888,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0130	Rp 181.300,00	Rp 2.356,90
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 152.044,90
B	Bahan					
	Kayu Kaso 5x7cm Kelas II	M.434	m3	0,0387	Rp 3.600.400,00	Rp 139.335,48
	Papan Kayu 2/20	M.2609	m3	0,0396	Rp 5.319.300,00	Rp 210.644,28
	Paku 5 - 12cm	M.66	Kg	0,5872	Rp 24.700,00	Rp 14.503,84
	Semen Portland	M.59	Kg	26,4060	Rp 1.800,00	Rp 47.530,80
	Pasir Beton	M.51	Kg	61,5600	Rp 400,00	Rp 24.624,00
	Kerikil (Maks 30mm)	M.48	Kg	83,3490	Rp 400,00	Rp 33.339,60
	Air	M.1	Ltr	17,4150	Rp 200,00	Rp 3.483,00
	Residu atau Ter	M.105	Ltr	0,4000	Rp 36.400,00	Rp 14.560,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 488.021,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 640.065,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 96.009,89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 736.076,00

1.1.1.3 Pembuatan 1 m¹ Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 2 meter

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	**Tenaga Kerja**					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,3080	Rp 133.000,00	Rp 40.964,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,1540	Rp 157.500,00	Rp 24.255,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1540	Rp 157.500,00	Rp 24.255,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0310	Rp 172.200,00	Rp 5.338,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,0100	Rp 181.300,00	Rp 1.813,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 96.625,20
B	Bahan					
	Kayu Kaso 5x7cm Kelas II	M.434	m3	0,0139	Rp 3.600.400,00	Rp 50.045,56
	Kawat Duri	M.389	m1	20,4457	Rp 2.400,00	Rp 49.069,68
	Paku 5 - 12cm	M.66	Kg	0,4715	Rp 24.700,00	Rp 11.646,05
	Semen Portland	M.59	Kg	26,4060	Rp 1.800,00	Rp 47.530,80
	Pasir Beton	M.51	Kg	61,5600	Rp 400,00	Rp 24.624,00
	Kerikil (Maks 30mm)	M.48	Kg	83,3490	Rp 400,00	Rp 33.339,60
	Air	M.1	Ltr	17,4150	Rp 200,00	Rp 3.483,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 219.738,69
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 316.363,89
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 47.454,58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 363.818,00

1.1.1.6 Pemasangan 1 m2 Panel Beton Pracetak Uk. 50x50x240cm untuk Pagar

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,3750	Rp 133.000,00	Rp 49.875,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,1250	Rp 157.500,00	Rp 19.687,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0012	Rp 172.200,00	Rp 206,64
	Mandor	L.04.01	OH	0,0190	Rp 181.300,00	Rp 3.444,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 73.213,84
B	Bahan					
	Panel Beton Pracetak	M.327	Lembar	0,9860	Rp 175.500,00	Rp 173.043,00
	Kolom Beton Pracetak	M.326	Btg	0,5250	Rp 513.600,00	Rp 269.640,00
	Semen Portland	M.59	Kg	45,000	Rp 1.800,00	Rp 81.000,00
	*Pasir Beton	M.50	m^3	0,0740	Rp 421.200,00	Rp 31.168,80
	Kerikil	M.44	m^3	0,1460	Rp 301.600,00	Rp 44.033,60
Jumlah Harga Bahan						Rp 598.885,40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 672.099,24
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 100.814,89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 772.914,00

1.1.2 Alat dan/atau Sarana Penunjang

1.1.2.2 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, *Frame* Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, *Printing Banner* Plastik

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,7500	Rp 133.000,00	Rp 99.750,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,7500	Rp 157.500,00	Rp 118.125,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,1000	Rp 172.200,00	Rp 17.220,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0750	Rp 181.300,00	Rp 13.597,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 248.692,50
B	Bahan					
*)	Multiplek tebal 9 mm	M.2086	Lbr	0,180	Rp 152.500,00	Rp 27.450,00
	Tiang Kayu 5/7 (II), T = 3 m	M.2616	m^3	0,021	Rp 5.319.300,00	Rp 111.705,30
**)	Frame Alluminium L.10.1	M.585	kg	0,100	Rp 56.200,00	Rp 5.620,00
	Banner Plastik 0.6x0.8 m2	M.136	m^2	0,480	Rp 55.300,00	Rp 26.544,00
	Paku 5 - 7cm	M.64	Kg	1,250	Rp 35.100,00	Rp 43.875,00
	Cat Kayu	M.29	kg	1,500	Rp 97.600,00	Rp 146.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 361.594,30
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 610.286,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 91.543,02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 701.830,00

*) Koefisien disesuaikan dengan kebutuhan, dalam contoh ini papan nama ukuran 0,6 x 0,8 m2

**) Disesuaikan kebutuhan, misalnya dapat menggunakan frame kayu atau allumunium

1.1.2.3 Pembuatan 1 m² Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	2,00	Rp 133.000,00	Rp 266.000,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	2,00	Rp 157.500,00	Rp 315.000,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	1,00	Rp 157.500,00	Rp 157.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,30	Rp 172.200,00	Rp 51.660,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,10	Rp 181.300,00	Rp 18.130,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 808.290,00
B	Bahan					
	Dolken Kayu 8/10cm Panjang 4m	M.38	m'	1,250	Rp 43.900,00	Rp 54.875,00
	Kayu Kelas II	M.439	m³	0,180	Rp 5.319.300,00	Rp 957.474,00
	Paku	M.61	kg	0,080	Rp 29.600,00	Rp 2.368,00
	Besi Strip	M.377	Kg	1,100	Rp 180.400,00	Rp 198.440,00
	Semen Portland	M.59	Kg	35,000	Rp 1.800,00	Rp 63.000,00
	Pasir Pasang	M.54	m³	0,150	Rp 230.400,00	Rp 34.560,00
	*Pasir Beton	M.50	m³	0,100	Rp 421.200,00	Rp 42.120,00
	Koral Beton	M.2621	m³	0,150	Rp 507.102,00	Rp 76.065,30
	Bata Merah	M.17	buah	30,000	Rp 1.000,00	Rp 30.000,00
	Seng Pelat	M.260	Lbr	0,250	Rp 45.200,00	Rp 11.300,00
	Jendela Nako (Rangka + Kaca 5mm. Lebar	M.159	buah	0,200	Rp 1.893.100,00	Rp 378.620,00
	Kaca Polos 5 mm	M.2102	m²	0,080	Rp 200.500,00	Rp 16.040,00
	Kunci Tanam Biasa	M.566	buah	0,150	Rp 172.200,00	Rp 25.830,00
	Plywood Tebal 4mm	M.98	Lbr	0,060	Rp 88.800,00	Rp 5.328,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.896.020,30
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2.704.310,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 405.646,55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 3.109.957,00

1.1.2.4 Pembuatan 1 m² Direksi Keet (Kantor), Los Kerja dan Gudang

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,2000	Rp 133.000,00	Rp 159.600,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,4000	Rp 157.500,00	Rp 63.000,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0400	Rp 172.200,00	Rp 6.888,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1200	Rp 181.300,00	Rp 21.756,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 251.244,00
B	Bahan					
	Kayu Kaso 5x7cm Kelas II	M.434	m³	0,3500	Rp 3.600.400,00	Rp 1.260.140,00
	Triplek 4mm	M.102	Lbr	1,0000	Rp 88.800,00	Rp 88.800,00
	Pondasi Pasangan Batu (Rollag Bata)	M.56	m³	0,1700	Rp 331.900,00	Rp 56.423,00
	GRC Pelat. t=4mm. Uk 122x244cm	M.155	Lbr	1,2400	Rp 70.600,00	Rp 87.544,00
	Paku	M.61	kg	0,7500	Rp 29.600,00	Rp 22.200,00
	Asbes Gelombang	M.130	Lbr	0,3000	Rp 117.400,00	Rp 35.220,00
	Paku Asbes	M.67	kg	0,1000	Rp 22.100,00	Rp 2.210,00
	Floor Lantai (Beton Lantai Kerja)	2.2.1.4.1	m³	0,1500	Rp 1.630.143,00	Rp 244.521,45
	Pintu Double Teakwood Rangka Kayu	M.203	m²	0,1000	Rp 883.200,00	Rp 88.320,00
	Frame Besi Kaca Naco	M.586	Daun	1,0000	Rp 38.400,00	Rp 38.400,00
	Cat Dinding/Plafond	3.8.10.1	m²	16,5000	Rp 42.280,00	Rp 697.620,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 2.621.398,45
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2.872.642,45
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 430.896,37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 3.303.539,00

1.1.3 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah

1.1.3.1 1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (*Striping*) s.d. Tanaman Ø 2 cm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1000	Rp 133.000,00	Rp 13.300,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0050	Rp 181.300,00	Rp 906,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 14.206,50
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 14.206,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 2.130,98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 16.337,00

1.1.3.5 1 Batang Tebas Tebang Pohon/Tumbuhan ø > 30 s.d. 50 cm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0120	Rp 133.000,00	Rp 1.596,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0012	Rp 181.300,00	Rp 217,56
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1.813,56
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
	Chainsaw 20"; 5,5HP	M.1951	hari	0,0625	315.700	Rp 19.731,25
Jumlah Harga Peralatan						Rp 19.731,25
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 21.544,81
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 3.231,72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 24.777,00

1.1.3.6 1 Batang Tebas Tebang Pohon/Tumbuhan ø > 50 s.d. 75 cm

1.1.3.6	Pekerjaan 1 Batang Tebas Tebang Pohon/Tumbuhan ø > 50 s.d. 75 cm					Rp 60.559,00
NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1700	Rp 133.000,00	Rp 22.610,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0170	Rp 181.300,00	Rp 3.082,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 25.692,10
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
	Chainsaw 30"; 7,5HP	M.1952	hari	0,0800	Rp 337.100,00	Rp 26.968,00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 26.968,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 52.660,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 7.899,02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 60.559,00

1.1.4 Pengukuran dan Pemasangan *Bouwplank*

1.1.4.2 Pasangan 1 m' *bouwplank*

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0120	Rp 133.000,00	Rp 1.596,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,0060	Rp 157.500,00	Rp 945,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0006	Rp 172.200,00	Rp 103,32
	Mandor	L.04.01	OH	0,0012	Rp 181.300,00	Rp 217,56
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 2.861,88
B	Bahan					
	Kayu Kaso 5x7cm Kelas III	M.435	m^3	0,0130	Rp 2.880.300,00	Rp 37.443,90
	Kayu Papan 3/20 cm	M.2610	m^3	0,0070	Rp 2.577.400,00	Rp 18.041,80
	Paku 2 - 5cm	M.63	Kg	0,0200	Rp 21.900,00	Rp 438,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 55.923,70
C	Peralatan					
	Waterpass	M.2060	hari	0,0060	Rp 107.000,00	Rp 642,00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 642,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 59.427,58
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 8.914,14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 68.342,00

1,2 Pekerjaan Galian

1.2.1 Tanah Biasa

1.2.1.1 Cara Manual

1.2.1.1.1 Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,7500	Rp 133.000,00	Rp 99.750,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0380	Rp 181.300,00	Rp 6.889,40
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 106.639,40
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 106.639,40
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 15.995,91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 122.635,00

1.2.1.1.3 Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume > 2000 m3

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,4000	Rp 133.000,00	Rp 53.200,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0400	Rp 181.300,00	Rp 7.252,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 60.452,00
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 60.452,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 9.067,80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 69.520,00

1.2.1.1.4 Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 1 s.d. 2 m Untuk Volume sd 200 m3

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,9000	Rp 133.000,00	Rp 119.700,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0450	Rp 181.300,00	Rp 8.158,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 127.858,50
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 127.858,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 19.178,78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 147.037,00

1.2.1.1.5 Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 1 s.d. 2 m Untuk Volume > 200 m3

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6750	Rp 133.000,00	Rp 89.775,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0675	Rp 181.300,00	Rp 12.237,75
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 102.012,75
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 102.012,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 15.301,91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 117.315,00

1.2.1.1.6 Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 2 s.d. 3m Untuk Volume sd 200m3

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0500	Rp 133.000,00	Rp 139.650,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0670	Rp 181.300,00	Rp 12.147,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 151.797,10
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 151.797,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 22.769,57
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 174.567,00

1.2.1.2 Cara Semi Mekanis

1.2.1.2.1 Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1350	Rp 133.000,00	Rp 17.955,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0135	Rp 181.300,00	Rp 2.447,55
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 20.402,55
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
	Jack Hammer Drill - 1.5 KW + Genset 3 KWH	M.2028	hari	0,0450	Rp 588.500,00	Rp 26.482,50
Jumlah Harga Peralatan						Rp 26.482,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 46.885,05
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 7.032,76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 53.918,00

1.2.1.2.3 Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 2 s.d 3m

1.2.1.2.3	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 2 s.d 3m					Rp 77.289,00
NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2500	Rp 133.000,00	Rp 33.250,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0250	Rp 181.300,00	Rp 4.532,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 37.782,50
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
	Jack Hammer Drill - 1.5 KW + Genset 3 KWH	M.2028	hari	0,0500	Rp 588.500,00	Rp 29.425,00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 29.425,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 67.207,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 10.081,13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 77.289,00

1.2.3 Tanah Berbatu

1.2.3.1 Cara Manual

1.2.3.1.1 Penggalian 1 m3 Tanah Berbatu Sedalam > 0 sd 1m dengan cara manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,3510	Rp 133.000,00	Rp 179.683,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1351	Rp 181.300,00	Rp 24.493,63
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 204.176,63
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 204.176,63
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 30.626,49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 234.803,00

1.2.3.1.2 Penggalian 1 m3 Tanah Berbatu Sedalam > 1 sd 2m dengan cara manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,5000	Rp 133.000,00	Rp 199.500,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1500	Rp 181.300,00	Rp 27.195,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 226.695,00
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 226.695,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 34.004,25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 260.699,00

1,3 Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan (Termasuk Perataan dan Perapihan)

1.3.1 Timbunan atau Urugan Secara Manual

1.3.1.1 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,5000	Rp 133.000,00	Rp 66.500,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0250	Rp 181.300,00	Rp 4.532,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 71.032,50
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 71.032,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 10.654,88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 81.687,00

1.3.1.2 1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,3000	Rp 133.000,00	Rp 39.900,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0150	Rp 181.300,00	Rp 2.719,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 42.619,50
B	Bahan					
	Pasir Urug	M.53	m^3	1,2000	Rp 223.700,00	Rp 268.440,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 268.440,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 311.059,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 46.658,93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 357.718,00

1.3.1.3 1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk Untuk Volume > 200 m3 Tanpa Pemadatan Secara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0650	Rp 133.000,00	Rp 8.645,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0065	Rp 181.300,00	Rp 1.178,45
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 9.823,45
B	Bahan					
	Pasir Urug	M.53	m^3	1,2000	Rp 223.700,00	Rp 268.440,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 268.440,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 278.263,45
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 41.739,52
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 320.003,00

1.3.1.4 1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1000	Rp 133.000,00	Rp 13.300,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0100	Rp 181.300,00	Rp 1.813,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 15.113,00
B	Bahan					
	Tanah Liat	M.349	m^3	1,4000	Rp 171.100,00	Rp 239.540,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 239.540,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 254.653,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 38.197,95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 292.851,00

1.3.2 Pemadatan Secara Manual

1.3.2.2 1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2500	Rp 133.000,00	Rp 33.250,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0130	Rp 181.300,00	Rp 2.356,90
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 35.606,90
B	Bahan					
	Sirtu	M.106	m^3	1,2000	Rp 301.600,00	Rp 361.920,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 361.920,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 397.526,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 59.629,04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 457.156,00

1.3.3 Pemadatan Secara Semi Mekanis

1.3.3.1 1 m3 Pemadatan Tanah Setebal 10cm Menggunakan Mesin Stamper Kuda

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp -
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
	Stamper Kuda 70Kg	M.2022	hari	0,0770	Rp 374.500,00	Rp 28.836,50
Jumlah Harga Peralatan						Rp 28.836,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 28.836,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 4.325,48
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 33.162,00

1,4 Pekerjaan Angkutan Material dan/atau Hasil Galian

1.4.1 Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan Medan Landai Naik Serta Turun < 2°

1.4.1.3 Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30 m

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2363	Rp 133.000,00	Rp 31.427,90
	Mandor	L.04.01	OH	0,0118	Rp 181.300,00	Rp 2.139,34
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 33.567,24
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 33.567,24
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 5.035,09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 38.602,00

1.4.2 Angkutan Material dan/atau Hasil Galian Lainnya

1.4.2.5 1 m3 Pembuangan Tanah Lumpur Sejauh 5 Km

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OJ	1,2851	Rp 19.000,00	Rp 24.416,90
	Mandor	L.04.01	OJ	0,0643	Rp 25.900,00	Rp 1.665,37
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 26.082,27
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
	Mobil Sedot Lumpur Kap. 3 m3	M.2053	jam	0,6426	Rp 406.600,00	Rp 261.281,16
Jumlah Harga Peralatan						Rp 261.281,16
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 287.363,43
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 43.104,51
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 330.468,00

1,6 Pekerjaan Pembongkaran

1.6.1 1 m3 Bongkaran Pasangan Batu Secara Manual Untuk Bangunan Gedung

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,2000	Rp 133.000,00	Rp 159.600,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0600	Rp 181.300,00	Rp 10.878,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 170.478,00
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
	Palu/Godam (Baja Keras)	M.1980	buah	0,0060	Rp 59.900,00	Rp 359,40
	Pahat Beton (Baja Keras)	M.1981	hari	0,0090	Rp 62.100,00	Rp 558,90
	Linggis (Baja Keras)	M.1982	buah	0,0200	Rp 54.000,00	Rp 1.080,00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 1.998,30
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 172.476,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 25.871,45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 198.348,00

1.6.4 Pembongkaran 1 m3 Beton Mutu Sedang F'c ≥ 20 MPa Secara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	3,6000	Rp 133.000,00	Rp 478.800,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1800	Rp 181.300,00	Rp 32.634,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 511.434,00
B	Bahan					
	Cuka Bibit	M.331	liter	1,2000	Rp 158.500,00	Rp 190.200,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 190.200,00
C	Peralatan					
	Palu/Godam (Baja Keras)	M.1980	hari	0,0200	Rp 59.900,00	Rp 1.198,00
	Gergaji Besi (Baja Keras)	M.1979	hari	0,1000	Rp 48.200,00	Rp 4.820,00
	Pahat Beton (Baja Keras)	M.1981	hari	0,0300	Rp 62.100,00	Rp 1.863,00
	Linggis (Baja Keras)	M.1982	hari	0,0500	Rp 54.000,00	Rp 2.700,00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10.581,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 712.215,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 106.832,25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 819.047,00

1.6.6 Pembongkaran 1 m3 Beton Mutu Sedang 20 MPa ≤ Fc' ≤ 40 MPa dengan Jack Hammer

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,4000	Rp 133.000,00	Rp 53.200,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0200	Rp 181.300,00	Rp 3.626,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 56.826,00
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
	Jack Hammer (5 KW) + Genset (12 HP)	M.2018	hari	0,0500	Rp 483.600,00	Rp 24.180,00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 24.180,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 81.006,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 12.150,90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 93.157,00

2 Pekerjaan Struktur
2.1 Pekerjaan Rangka Atap
2.1.1 Rangka Atap Baja Ringan
2.1.1.1 Pemasangan 1 m² Rangka Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1014	Rp 133.000,00	Rp 13.486,20
	Tukang besi	L.02.05	OH	0,0169	Rp 157.500,00	Rp 2.661,75
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0017	Rp 172.200,00	Rp 292,74
	Mandor	L.04.01	OH	0,0006	Rp 181.300,00	Rp 108,78
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 16.549,47
B	Bahan					
	Baja Ringan C75, t=1 mm	M.2622	Btg	0,6137	Rp 153.000,00	Rp 93.896,10
	Batang Utama					
	Baja Ringan C75, t=0,75 mm	M.2623	Btg	0,5016	Rp 153.000,00	Rp 76.744,80
	Batang Pengaku					
	Baja Ringan C75, t=1 mm (L Bracket)	M.2624	Btg	0,0113	Rp 153.000,00	Rp 1.728,90
	Batang Pengaku					
	Dynabolt dia. 12 x 120 mm	M.2625	Buah	0,6429	Rp 7.200,00	Rp 4.628,88
	Self Drilling Screw dia-6 x 20 mm (Main Trus Screw)	M.2626	Buah	15,7500	Rp 900,00	Rp 14.175,00
	Main Truss Screw					
	Reng/ Roof Bottom RT-35 t=0,45 mm	M.2627	Btg	0,3357	Rp 72.000,00	Rp 24.170,40
	Self Drilling Screw dia-4 x 16 mm (Roof Bottom Screw)	M.2628	Buah	3,0000	Rp 900,00	Rp 2.700,00
	Roof Bottom Screw					
Jumlah Harga Bahan						Rp 218.044,08
C	Peralatan					
	Mesin Bor Listrik	M.2629	Jam	0,3726	Rp 107.000,00	Rp 39.868,20
Jumlah Harga Peralatan						Rp 39.868,20
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 274.461,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 41.169,26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 315.631,00

2.1.1.2 Pemasangan 1 m² Rangka Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,7604	Rp 133.000,00	Rp 101.133,20
	Tukang besi	L.02.05	OH	0,7604	Rp 157.500,00	Rp 119.763,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0760	Rp 172.200,00	Rp 13.087,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,0253	Rp 181.300,00	Rp 4.586,89
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 238.570,29
B	Bahan					
	Baja Ringan Canai Dingin C75	M.364	Btg	0,9603	Rp 153.000,00	Rp 146.925,90
Jumlah Harga Bahan						Rp 146.925,90
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 385.496,19
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 57.824,43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 443.321,00

2.1.2 Rangka Atap Kayu
2.1.2.1 Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu Kelas I. II & III Bentang sd 6 Meter

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	4,0000	Rp 133.000,00	Rp 532.000,00
	Tukang Besi	L.02.05	OH	12,0000	Rp 157.500,00	Rp 1.890.000,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	1,2000	Rp 172.200,00	Rp 206.640,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,4000	Rp 181.300,00	Rp 72.520,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 2.701.160,00
B	Bahan					
	Balok Kayu Kelas III	M.430	m³	1,1000	Rp 3.050.000,00	Rp 3.355.000,00
	Besi Strip Tebal 5mm	M.379	Kg	15,0000	Rp 42.800,00	Rp 642.000,00
	Paku 5 - 12cm	M.66	Kg	5,6000	Rp 24.700,00	Rp 138.320,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 4.135.320,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 6.836.480,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 1.025.472,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 7.861.952,00

2.1.2.4 Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Keramik Kayu Kelas II

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1000	Rp 133.000,00	Rp 13.300,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 31.370,29
B	Bahan					
	Kaso-kaso 5 x 7cm	M.433	m^3	0,0140	Rp 2.675.000,00	Rp 37.450,00
	Reng 2 x 3 cm	M.457	m^3	0,0036	Rp 3.457.500,00	Rp 12.447,00
	Paku 5 - 10cm	M.65	Kg	0,2500	Rp 38.400,00	Rp 9.600,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 59.497,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 90.867,29
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 13.630,09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 104.497,00

2,2 Pekerjaan Struktur Beton

2.2.1 Struktur Atas

2.2.1.1 Penulangan Beton

2.2.1.1.1 1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0070	Rp 133.000,00	Rp 931,00
	Tukang Besi	L.02.05	OH	0,0070	Rp 157.500,00	Rp 1.102,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0007	Rp 172.200,00	Rp 120,54
	Mandor	L.04.01	OH	0,00070	Rp 181.300,00	Rp 126,91
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 2.280,95
B	Bahan					
	Baja Tulangan Polos (BjTP)	M.370	Kg	1,0200	Rp 15.500,00	Rp 15.810,00
	Kawat Tali Beton	M.2604	kg	0,0150	Rp 31.800,00	Rp 477,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 16.287,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 18.567,95
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 2.785,19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 21.353,00

2.2.1.1.2 1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter ≥ 12mm Cara Semi Mekanis (untuk bangunan gedung)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0008	Rp 133.000,00	Rp 106,40
	Tukang Besi	L.02.05	OH	0,0004	Rp 157.500,00	Rp 63,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,00004	Rp 172.200,00	Rp 6,89
	Mandor	L.04.01	OH	0,00008	Rp 181.300,00	Rp 14,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 190,79
B	Bahan					
	Baja Tulangan Polos (BjTP)	M.370	Kg	1,0200	Rp 15.500,00	Rp 15.810,00
	Kawat Tali Beton	M.2604	kg	0,0150	Rp 31.800,00	Rp 477,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 16.287,00
C	Peralatan					
	Cutter Baja Beton	M.1966	Hari	0,0002	Rp 695.500,00	Rp 139,10
	Bender Baja Beton	M.1950	Hari	0,0002	Rp 440.300,00	Rp 88,06
Jumlah Harga Peralatan						Rp 227,16
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 16.704,95
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 2.505,74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 19.211,00

2.2.1.1.3 Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0160	Rp 133.000,00	Rp 2.128,00
	Tukang besi	L.02.05	OH	0,0160	Rp 157.500,00	Rp 2.520,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,00160	Rp 172.200,00	Rp 275,52
	Mandor	L.04.01	OH	0,00160	Rp 181.300,00	Rp 290,08
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 5.213,60
B	Bahan					
	Baja Tulangan Polos (BjTP)	M.370	Kg	1,0500	Rp 15.500,00	Rp 16.275,00
	Kawat Tali Beton	M.2604	kg	0,0280	Rp 31.800,00	Rp 890,40
Jumlah Harga Bahan						Rp 17.165,40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 22.379,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 3.356,85
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 25.736,00

2.2.1.1.4 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0016	Rp 133.000,00	Rp 212,80
	Tukang besi	L.02.05	OH	0,0008	Rp 157.500,00	Rp 126,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,00008	Rp 172.200,00	Rp 13,78
	Mandor	L.04.01	OH	0,00016	Rp 181.300,00	Rp 29,01
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 381,58
B	Bahan					
	Baja Tulangan Polos (BjTP)	M.370	Kg	1,0200	Rp 15.500,00	Rp 15.810,00
	Kawat Tali Beton	M.2604	kg	0,0280	Rp 31.800,00	Rp 890,40
Jumlah Harga Bahan						Rp 16.700,40
C	Peralatan					
	Cutter Baja Beton	M.1966	Hari	0,0004	Rp 695.500,00	Rp 278,20
	Bender Baja Beton	M.1950	Hari	0,0004	Rp 440.300,00	Rp 176,12
Jumlah Harga Peralatan						Rp 454,32
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 17.536,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 2.630,45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 20.167,00

2.2.1.1.5 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0025	Rp 133.000,00	Rp 332,50
	Tukang besi	L.02.05	OH	0,0025	Rp 157.500,00	Rp 393,75
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,00025	Rp 172.200,00	Rp 43,05
	Mandor	L.04.01	OH	0,00025	Rp 181.300,00	Rp 45,33
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 814,63
B	Bahan					
	Wiremesh M6	M.381	kg	1,0200	Rp 13.400,00	Rp 13.668,00
	Kawat Tali Beton	M.2604	kg	0,0050	Rp 31.800,00	Rp 159,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 13.827,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 14.641,63
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 2.196,24
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 16.838,00

2.2.1.1.5b 1 Kg Penulangan Wiremesh M8 untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0025	Rp 133.000,00	Rp 332,50
	Tukang besi	L.02.05	OH	0,0025	Rp 157.500,00	Rp 393,75
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,00025	Rp 172.200,00	Rp 43,05
	Mandor	L.04.01	OH	0,00025	Rp 181.300,00	Rp 45,33
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 814,63
B	Bahan					
	Wiremesh M8	M.383	kg	1,0200	Rp 15.600,00	Rp 15.912,00
	Kawat Tali Beton	M.2604	kg	0,0050	Rp 31.800,00	Rp 159,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 16.071,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 16.885,63
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 2.532,84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 19.418,00

2.2.1.2 Pemasangan 1 m^1 PVC Waterstop

2.2.1.2.2 Pemasangan 1 m1 PVC Waterstop Lebar 200mm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,070000	Rp 133.000,00	Rp 9.310,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,035000	Rp 157.500,00	Rp 5.512,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,004000	Rp 172.200,00	Rp 688,80
	Mandor	L.04.01	OH	0,001000	Rp 181.300,00	Rp 181,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 15.692,60
B	Bahan					
	PVC Waterstop Lebar 200mm	M.2601	m'	1,0500	Rp 110.200,00	Rp 115.710,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 115.710,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 131.402,60
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 19.710,39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 151.113,00

2.2.1.3 Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting

2.2.1.3.1 Pemasangan 1 m^2 Bekisting Untuk Pondasi Telapak (3 kali pakai)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,5200	Rp 133.000,00	Rp 69.160,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,2600	Rp 157.500,00	Rp 40.950,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0260	Rp 172.200,00	Rp 4.477,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,0090	Rp 181.300,00	Rp 1.631,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 116.218,90
B	Bahan					
	Papan kayu kelas III	M.453	m^3	0,0160	Rp 2.577.400,00	Rp 41.238,40
	Paku 5 - 10cm	M.65	Kg	0,3000	Rp 38.400,00	Rp 11.520,00
	Minyak bekisting	M.90	liter	0,1000	Rp 37.900,00	Rp 3.790,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 56.548,40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 172.767,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 25.915,10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 198.682,00

2.2.1.3.2 Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,5200	Rp 133.000,00	Rp 69.160,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,2600	Rp 157.500,00	Rp 40.950,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0260	Rp 172.200,00	Rp 4.477,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,0090	Rp 181.300,00	Rp 1.631,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 116.218,90
B	Bahan					
	Papan kayu kelas III	M.453	m^3	0,0180	Rp 2.577.400,00	Rp 46.393,20
	Paku 5 - 10cm	M.65	Kg	0,3000	Rp 38.400,00	Rp 11.520,00
	Minyak bekisting	M.90	liter	0,1000	Rp 37.900,00	Rp 3.790,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 61.703,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 177.922,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 26.688,32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 204.610,00

2.2.1.3.3 Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6600	Rp 133.000,00	Rp 87.780,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,3300	Rp 157.500,00	Rp 51.975,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0330	Rp 172.200,00	Rp 5.682,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0110	Rp 181.300,00	Rp 1.994,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 147.431,90
B	Bahan					
	Paku 5 - 12cm	M.66	Kg	0,4000	Rp 24.700,00	Rp 9.880,00
	Minyak Bekisting	M.90	liter	0,2000	Rp 37.900,00	Rp 7.580,00
	Balok Kayu Kelas II	M.429	m^3	0,00465	Rp 7.019.200,00	Rp 32.639,28
	Plywood Tebal 12mm	M.100	Lbr	0,12705	Rp 221.300,00	Rp 28.116,17
	Dolken Kayu 8/10cm Panjang 4m	M.38	Btg	0,6500	Rp 43.900,00	Rp 28.535,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 106.750,45
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 254.182,35
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 38.127,35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 292.310,00

2.2.1.3.4 Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6600	Rp 133.000,00	Rp 87.780,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,3300	Rp 157.500,00	Rp 51.975,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0330	Rp 172.200,00	Rp 5.682,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0110	Rp 181.300,00	Rp 1.994,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 147.431,90
B	Bahan					
	Paku 5 - 12cm	M.66	Kg	0,4000	Rp 24.700,00	Rp 9.880,00
	Minyak Bekisting	M.90	liter	0,2000	Rp 37.900,00	Rp 7.580,00
	Balok Kayu Kelas II	M.429	m^3	0,00558	Rp 7.019.200,00	Rp 39.167,14
	Plywood Tebal 12mm	M.100	Lbr	0,12705	Rp 221.300,00	Rp 28.116,17
	Dolken Kayu 8/10cm Panjang 4m	M.38	Btg	0,6500	Rp 43.900,00	Rp 28.535,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 113.278,30
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 260.710,20
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 39.106,53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 299.817,00

2.2.1.3.5 Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6600	Rp 133.000,00	Rp 87.780,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,3300	Rp 157.500,00	Rp 51.975,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0330	Rp 172.200,00	Rp 5.682,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0110	Rp 181.300,00	Rp 1.994,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 147.431,90
B	Bahan					
	Paku 5 - 10cm	M.65	Kg	0,4000	Rp 38.400,00	Rp 15.360,00
	Minyak Bekisting	M.90	liter	0,2000	Rp 37.900,00	Rp 7.580,00
	Balok Kayu Kelas II	M.429	m^3	0,00465	Rp 7.019.200,00	Rp 32.639,28
	Plywood Tebal 12mm	M.100	Lbr	0,12700	Rp 221.300,00	Rp 28.105,10
	Dolken Kayu 8/10cm Panjang 4m	M.38	Btg	1,9500	Rp 43.900,00	Rp 85.605,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 169.289,38
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 316.721,28
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 47.508,19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 364.229,00

2.2.1.3.6 Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6600	Rp 133.000,00	Rp 87.780,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,3300	Rp 157.500,00	Rp 51.975,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0330	Rp 172.200,00	Rp 5.682,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0110	Rp 181.300,00	Rp 1.994,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 147.431,90
B	Bahan					
	Paku 5 - 10cm	M.65	Kg	0,4000	Rp 38.400,00	Rp 15.360,00
	Minyak Bekisting	M.90	liter	0,2000	Rp 37.900,00	Rp 7.580,00
	Balok Kayu Kelas II	M.429	m^3	0,0060	Rp 7.019.200,00	Rp 42.115,20
	Plywood Tebal 12mm	M.100	Lbr	0,1270	Rp 221.300,00	Rp 28.105,10
	Dolken Kayu 8/10cm Panjang 4m	M.38	Btg	0,9750	Rp 43.900,00	Rp 42.802,50
	Penjaga Jarak Bekisting/Spacer	M.94	buah	4,0000	Rp 12.100,00	Rp 48.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 184.362,80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 331.794,70
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 49.769,21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 381.564,00

2.2.1.3.7 Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Tangga (3 Kali Pakai)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6600	Rp 133.000,00	Rp 87.780,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,3300	Rp 157.500,00	Rp 51.975,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0330	Rp 172.200,00	Rp 5.682,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0110	Rp 181.300,00	Rp 1.994,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 147.431,90
B	Bahan					
	Paku 5 - 10cm	M.65	Kg	0,4000	Rp 38.400,00	Rp 15.360,00
	Minyak Bekisting	M.90	liter	0,1500	Rp 37.900,00	Rp 5.685,00
	Balok Kayu Kelas II	M.429	m^3	0,0050	Rp 7.019.200,00	Rp 35.096,00
	Plywood Tebal 12mm	M.100	Lbr	0,1270	Rp 221.300,00	Rp 28.105,10
	Dolken Kayu 8/10cm Panjang 4m	M.38	Btg	0,6500	Rp 43.900,00	Rp 28.535,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 112.781,10
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 260.213,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 39.031,95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 299.245,00

2.2.1.3.8 Pemasangan 1 m² Bekisting Jembatan Untuk Pengecoran Beton (3 Kali Pakai)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1500	Rp 133.000,00	Rp 19.950,00
	Tukang kayu	L.02.04	OH	0,0500	Rp 157.500,00	Rp 7.875,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0050	Rp 172.200,00	Rp 861,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0020	Rp 181.300,00	Rp 362,60
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 29.048,60
B	Bahan					
	Papan Kayu Kelas III	M.453	m^3	0,0106	Rp 2.577.400,00	Rp 27.320,44
	Paku 5 - 12cm	M.66	Kg	0,6000	Rp 24.700,00	Rp 14.820,00
	Dolken Kayu 8/10cm Panjang 4m	M.38	Btg	0,1625	Rp 43.900,00	Rp 7.133,75
Jumlah Harga Bahan						Rp 49.274,19
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 78.322,79
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 11.748,42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 90.071,00

2.2.1.3.9 Pembongkaran 1 m² Bekisting Secara Biasa (Termasuk Membersihkan dan Membereskan Puing-puing)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0400	Rp 133.000,00	Rp 5.320,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0040	Rp 181.300,00	Rp 725,20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 6.045,20
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 6.045,20
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 906,78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 6.952,00

2.2.1.3.10 Pembongkaran 1 m² Bekisting Secara Hati-hati (Untuk Beton Expose dan/atau Pemanfaatan Kembali Bekisting)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0600	Rp 133.000,00	Rp 7.980,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0060	Rp 181.300,00	Rp 1.087,80
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 9.067,80
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 9.067,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 1.360,17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 10.428,00

2.2.1.4 Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Manual

2.2.1.4.1 1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,6500	Rp 133.000,00	Rp 219.450,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,2750	Rp 157.500,00	Rp 43.312,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0280	Rp 172.200,00	Rp 4.821,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0090	Rp 181.300,00	Rp 1.631,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 269.215,80
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	250,0000	Rp 1.800,00	Rp 450.000,00
	Pasir Beton	M.51	Kg	888,0000	Rp 400,00	Rp 355.200,00
	Kerikil (Maks 19mm)	M.47	kg	1.009,0000	Rp 300,00	Rp 302.700,00
	Air	M.2163	Liter	202,0000	Rp 200,00	Rp 40.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.148.300,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.417.515,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 212.627,37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.630.143,00

2.2.1.4.2 1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,6500	Rp 133.000,00	Rp 219.450,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,2750	Rp 157.500,00	Rp 43.312,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0280	Rp 172.200,00	Rp 4.821,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0090	Rp 181.300,00	Rp 1.631,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 269.215,80
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	267,0000	Rp 1.800,00	Rp 480.600,00
	Pasir Beton	M.51	Kg	871,0000	Rp 400,00	Rp 348.400,00
	Kerikil (Maks 19mm)	M.47	kg	1.009,0000	Rp 300,00	Rp 302.700,00
	Air	M.1	Liter	202,0000	Rp 200,00	Rp 40.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.172.100,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.441.315,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 216.197,37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.657.513,00

2.2.1.4.3 1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,6500	Rp 133.000,00	Rp 219.450,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,2750	Rp 157.500,00	Rp 43.312,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0280	Rp 172.200,00	Rp 4.821,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0090	Rp 181.300,00	Rp 1.631,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 269.215,80
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	306,0000	Rp 1.800,00	Rp 550.800,00
	Pasir Beton	M.51	Kg	832,0000	Rp 400,00	Rp 332.800,00
	Kerikil (Maks 19mm)	M.47	kg	1.009,0000	Rp 300,00	Rp 302.700,00
	Air	M.1	Liter	202,0000	Rp 200,00	Rp 40.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.226.700,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.495.915,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 224.387,37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.720.303,00

2.2.1.4.4 1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,6500	Rp 133.000,00	Rp 219.450,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,2750	Rp 157.500,00	Rp 43.312,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0280	Rp 172.200,00	Rp 4.821,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0090	Rp 181.300,00	Rp 1.631,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 269.215,80
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	322,0000	Rp 1.800,00	Rp 579.600,00
	Pasir Beton	M.51	Kg	817,0000	Rp 400,00	Rp 326.800,00
	Kerikil (Maks 19mm)	M.47	kg	1.009,0000	Rp 300,00	Rp 302.700,00
	Air	M.1	Liter	202,0000	Rp 200,00	Rp 40.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.249.500,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.518.715,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 227.807,37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.746.523,00

2.2.1.4.5 1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 20 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,6500	Rp 133.000,00	Rp 219.450,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,2750	Rp 157.500,00	Rp 43.312,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0280	Rp 172.200,00	Rp 4.821,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0090	Rp 181.300,00	Rp 1.631,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 269.215,80
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	348,0000	Rp 1.800,00	Rp 626.400,00
	Pasir Beton	M.51	Kg	790,0000	Rp 400,00	Rp 316.000,00
	Kerikil (Maks 19mm)	M.47	kg	1.009,0000	Rp 300,00	Rp 302.700,00
	Air	M.1	Liter	202,0000	Rp 200,00	Rp 40.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.285.500,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.554.715,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 233.207,37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.787.923,00

2.2.1.4.6 1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,6500	Rp 133.000,00	Rp 219.450,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,2750	Rp 157.500,00	Rp 43.312,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0280	Rp 172.200,00	Rp 4.821,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0090	Rp 181.300,00	Rp 1.631,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 269.215,80
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	368,0000	Rp 1.800,00	Rp 662.400,00
	Pasir Beton	M.51	Kg	770,0000	Rp 400,00	Rp 308.000,00
	Kerikil (Maks 19mm)	M.47	kg	1.009,0000	Rp 300,00	Rp 302.700,00
	Air	M.1	Liter	202,0000	Rp 200,00	Rp 40.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.313.500,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.582.715,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 237.407,37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.820.123,00

2.2.1.5 Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis

2.2.1.5.1 1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0000	Rp 133.000,00	Rp 133.000,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,2500	Rp 157.500,00	Rp 39.375,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0250	Rp 172.200,00	Rp 4.305,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1000	Rp 181.300,00	Rp 18.130,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 194.810,00
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	267,0000	Rp 1.800,00	Rp 480.600,00
	Pasir Beton	M.51	Kg	871,0000	Rp 400,00	Rp 348.400,00
	Kerikil (Maks 19mm)	M.47	kg	1.009,0000	Rp 300,00	Rp 302.700,00
	Air	M.1	Liter	202,0000	Rp 200,00	Rp 40.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.172.100,00
C	Peralatan					
	Molen/Beton Mixer 0.35 m3	M.1976	hari	0,1475	Rp 625.000,00	92.187,50
Jumlah Harga Peralatan						Rp 92.187,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.459.097,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 218.864,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.677.962,00

2.2.1.5.2 1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0000	Rp 133.000,00	Rp 133.000,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,2500	Rp 157.500,00	Rp 39.375,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0250	Rp 172.200,00	Rp 4.305,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1000	Rp 181.300,00	Rp 18.130,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 194.810,00
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	306,0000	Rp 1.800,00	Rp 550.800,00
	Pasir Beton	M.51	Kg	832,0000	Rp 400,00	Rp 332.800,00
	Kerikil (Maks 19mm)	M.47	kg	1.009,0000	Rp 300,00	Rp 302.700,00
	Air	M.1	Liter	202,0000	Rp 200,00	Rp 40.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.226.700,00
C	Peralatan					
	Molen/Beton Mixer 0.35 m3	M.1976	hari	0,1475	Rp 625.000,00	92.187,50
Jumlah Harga Peralatan						Rp 92.187,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.513.697,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 227.054,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.740.752,00

2.2.1.5.3 1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0000	Rp 133.000,00	Rp 133.000,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,2500	Rp 157.500,00	Rp 39.375,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0250	Rp 172.200,00	Rp 4.305,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1000	Rp 181.300,00	Rp 18.130,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 194.810,00
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	322,0000	Rp 1.800,00	Rp 579.600,00
	Pasir Beton	M.51	Kg	817,0000	Rp 400,00	Rp 326.800,00
	Kerikil (Maks 19mm)	M.47	kg	1.009,0000	Rp 300,00	Rp 302.700,00
	Air	M.1	Liter	202,0000	Rp 200,00	Rp 40.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.249.500,00
C	Peralatan					
	Molen/Beton Mixer 0.35 m3	M.1976	hari	0,1475	Rp 625.000,00	92.187,50
Jumlah Harga Peralatan						Rp 92.187,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.536.497,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 230.474,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.766.972,00

2.2.1.5.4 1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 20 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0000	Rp 133.000,00	Rp 133.000,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,2500	Rp 157.500,00	Rp 39.375,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0250	Rp 172.200,00	Rp 4.305,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1000	Rp 181.300,00	Rp 18.130,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 194.810,00
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	348,0000	Rp 1.800,00	Rp 626.400,00
	Pasir Beton	M.51	Kg	790,0000	Rp 400,00	Rp 316.000,00
	Kerikil (Maks 19mm)	M.47	kg	1.009,0000	Rp 300,00	Rp 302.700,00
	Air	M.1	Liter	202,0000	Rp 200,00	Rp 40.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.285.500,00
C	Peralatan					
	Molen/Beton Mixer 0.35 m3	M.1976	hari	0,1475	Rp 625.000,00	92.187,50
Jumlah Harga Peralatan						Rp 92.187,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.572.497,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 235.874,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.808.372,00

2.2.1.5.5 1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0000	Rp 133.000,00	Rp 133.000,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,2500	Rp 157.500,00	Rp 39.375,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0250	Rp 172.200,00	Rp 4.305,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1000	Rp 181.300,00	Rp 18.130,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 194.810,00
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	368,0000	Rp 1.800,00	Rp 662.400,00
	Pasir Beton	M.51	Kg	770,0000	Rp 400,00	Rp 308.000,00
	Kerikil (Maks 19mm)	M.47	kg	1.009,0000	Rp 300,00	Rp 302.700,00
	Air	M.1	Liter	202,0000	Rp 200,00	Rp 40.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.313.500,00
C	Peralatan					
	Molen/Beton Mixer 0.35 m3	M.1976	hari	0,1475	Rp 625.000,00	92.187,50
Jumlah Harga Peralatan						Rp 92.187,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.600.497,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 240.074,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.840.572,00

2.2.1.5.11 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Secara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0000	Rp 133.000,00	Rp 133.000,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,2500	Rp 157.500,00	Rp 39.375,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0250	Rp 172.200,00	Rp 4.305,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1000	Rp 181.300,00	Rp 18.130,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 194.810,00
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	400,0000	Rp 1.800,00	Rp 720.000,00
	Pasir Beton	M.51	Kg	672,0000	Rp 400,00	Rp 268.800,00
	Kerikil (Maks 19mm)	M.47	kg	1.440,0000	Rp 300,00	Rp 432.000,00
	Strorox - 100	M.344	kg	1,2000	Rp 37.500,00	Rp 45.000,00
	Air	M.2163	Liter	210,0000	Rp 200,00	Rp 42.000,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.507.800,00
C	Peralatan					
	Molen/Beton Mixer 0.35 m3 Automatic Feeder	M.1977	hari	0,1475	Rp 662.900,00	97.777,75
Jumlah Harga Peralatan						Rp 97.777,75
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.800.387,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 270.058,16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 2.070.446,00

2.2.1.7 Angkat dan Angkut Campuran Beton

2.2.1.7.1 1m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara Manual (untuk Bangunan Gedung)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,5037	Rp 133.000,00	Rp 66.992,10
	Mandor	L.04.01	OH	0,0504	Rp 181.300,00	Rp 9.137,52
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 76.129,62
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 76.129,62
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 11.419,44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 87.549,00

2.2.1.11 Grouting

2.2.1.11.1 1 m3 Pekerjaan Grouting Secara Manual Pada Bangunan Gedung

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,8333	Rp 133.000,00	Rp 110.828,90
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,2778	Rp 157.500,00	Rp 43.753,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0278	Rp 172.200,00	Rp 4.787,16
	Mandor	L.04.01	OH	0,0093	Rp 181.300,00	Rp 1.686,09
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 161.055,65
B	Bahan					
	Semen Grout Non Shrink	M.57	kg	1.920,0000	Rp 4.500,00	Rp 8.640.000,00
	Air	M.2163	Liter	963,0000	Rp 200,00	Rp 192.600,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 8.832.600,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 8.993.655,65
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 1.349.048,35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 10.342.704,00

2.2.2 Struktur Bawah

2.2.2.1 Fondasi Menerus Batu Belah

2.2.2.1.1 Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,7800	Rp 133.000,00	Rp 103.740,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,3900	Rp 157.500,00	Rp 61.425,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0390	Rp 172.200,00	Rp 6.715,80
	Mandor	L.04.01	OH	0,0130	Rp 181.300,00	Rp 2.356,90
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 174.237,70
B	Bahan					
	Batu Belah	M.16	m^3	1,2000	Rp 411.300,00	Rp 493.560,00
	Pasir Urug	M.53	m^3	0,4320	Rp 223.700,00	Rp 96.638,40
Jumlah Harga Bahan						Rp 590.198,40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 764.436,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 114.665,42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 879.102,00

2.2.2.1.2 Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17.5 MPa) Setara 1 SP : 2 PP Cara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,5000	Rp 133.000,00	Rp 199.500,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,5000	Rp 157.500,00	Rp 78.750,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1500	Rp 181.300,00	Rp 27.195,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 305.445,00
B	Bahan					
	Batu Belah	M.16	m^3	1,2000	Rp 411.300,00	Rp 493.560,00
	Semen Portland	M.59	Kg	252,0000	Rp 1.800,00	Rp 453.600,00
	Pasir Pasang	M.54	m^3	0,4400	Rp 230.400,00	Rp 101.376,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.048.536,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.353.981,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 203.097,15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.557.078,00

2.2.2.1.6 Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,5000	Rp 133.000,00	Rp 199.500,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,5000	Rp 157.500,00	Rp 78.750,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1500	Rp 181.300,00	Rp 27.195,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 305.445,00
B	Bahan					
	Batu Belah	M.16	m^3	1,2000	Rp 411.300,00	Rp 493.560,00
	Semen Portland	M.59	Kg	163,0000	Rp 1.800,00	Rp 293.400,00
	Pasir Pasang	M.54	m^3	0,5200	Rp 230.400,00	Rp 119.808,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 906.768,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.212.213,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 181.831,95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.394.045,00

2.2.2.1.8 Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2.4 MPa) Setara 1 SP : 5 PP Cara Manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,5000	Rp 133.000,00	Rp 199.500,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,5000	Rp 157.500,00	Rp 78.750,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1500	Rp 181.300,00	Rp 27.195,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 305.445,00
B	Bahan					
	Batu Belah	M.16	m^3	1,2000	Rp 411.300,00	Rp 493.560,00
	Semen Portland	M.59	Kg	135,0000	Rp 1.800,00	Rp 243.000,00
	Pasir Pasang	M.54	m^3	0,5440	Rp 230.400,00	Rp 125.337,60
Jumlah Harga Bahan						Rp 861.897,60
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.167.342,60
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 175.101,39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.342.444,00

2.2.2.1.10 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,5000	Rp 133.000,00	Rp 199.500,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,5000	Rp 157.500,00	Rp 78.750,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1500	Rp 181.300,00	Rp 27.195,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 305.445,00
B	Bahan					
	Batu Belah	M.16	m^3	1,2000	Rp 411.300,00	Rp 493.560,00
	Semen Portland	M.59	Kg	117,0000	Rp 1.800,00	Rp 210.600,00
	Pasir Pasang	M.54	m^3	0,5610	Rp 230.400,00	Rp 129.254,40
Jumlah Harga Bahan						Rp 833.414,40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.138.859,40
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 170.828,91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.309.688,00

2.2.2.1.11 Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 6 PP Cara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0000	Rp 133.000,00	Rp 133.000,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,5000	Rp 157.500,00	Rp 78.750,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1000	Rp 181.300,00	Rp 18.130,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 229.880,00
B	Bahan					
	Batu Belah	M.16	m^3	1,2000	Rp 411.300,00	Rp 493.560,00
	Semen Portland	M.59	Kg	117,0000	Rp 1.800,00	Rp 210.600,00
	Pasir Pasang	M.54	m^3	0,5610	Rp 230.400,00	Rp 129.254,40
Jumlah Harga Bahan						Rp 833.414,40
C	Peralatan					
	Molen/Beton Mixer 0.35 m3 Automatic Feeder	M.1977	hari	0,0443	Rp 662.900,00	29.366,47
Jumlah Harga Peralatan						Rp 29.366,47
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.092.660,87
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 163.899,13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.256.560,00

2.2.2.4 Fondasi Tiang Pancang

2.2.2.4.4 Penetrasi 1 m^1 Tiang Beton Persegi 25 cm x 25 cm Secara Mekanis

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OJ	0,1088	Rp 19.000,00	Rp 2.067,20
	Tukang	L.02.01	OJ	0,0544	Rp 22.500,00	Rp 1.224,00
	Mandor	L.04.01	OJ	0,0109	Rp 25.900,00	Rp 282,31
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 3.573,51
B	Bahan					
	Alat Penyambung Beton Uk. 25x25cm	M.1925	buah	0,1667	Rp 140.400,00	Rp 23.404,68
	Sepatu Pancang Uk. 25x25cm	M.2004	buah	0,1667	Rp 59.900,00	Rp 9.985,33
Jumlah Harga Bahan						Rp 33.390,01
C	Peralatan					
	Crawler Crane 10 Ton + Ladder 14 Ton	M.1964	hari	0,0544	Rp 984.400,00	53.551,36
	Driver Hammer 1 Ton	M.1967	jam	0,0544	Rp 150.000,00	8.160,00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 61.711,36
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 98.674,88
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 14.801,23
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 113.476,11

2,3 Pekerjaan Struktur Baja

2.3.1 Struktur Atas

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0357	Rp 133.000,00	Rp 4.748,10
	Tukang Besi	L.02.05	OH	0,0357	Rp 157.500,00	Rp 5.622,75
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0036	Rp 172.200,00	Rp 619,92
	Mandor	L.04.01	OH	0,0012	Rp 181.300,00	Rp 217,56
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 11.208,33
B	Bahan					
	Mur dan Baut	M.362	Kg	1,0000	Rp 52.400,00	Rp 52.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 52.400,00
C	Peralatan					
	Kunci Momen	M.1972	Hari	0,0357	Rp 30.000,00	1.071,00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 1.071,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 64.679,33
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 9.701,90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 74.381,00

2,6 Pekerjaan Struktur Kayu

2.6.2 Pemancangan Tiang Kayu/Cerucuk Bambu/Dolken

2.6.2.1 Penetrasi 1 m¹ Tiang Pancang Kayu atau Dolken Ø 6 - 8 cm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OJ	0,0605	Rp 19.000,00	Rp 1.149,50
	Tukang	L.02.01	OJ	0,0605	Rp 22.500,00	Rp 1.361,25
	Mandor	L.04.01	OJ	0,0060	Rp 25.900,00	Rp 155,40
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 2.666,15
B	Bahan					
	Alat Sambung Dolken Ø 6-8cm	M.1937	buah	0,2308	Rp 119.000,00	Rp 27.465,20
	Sepatu Pancang Dolken Ø 6-8cm	M.2016	buah	0,2308	Rp 91.000,00	Rp 21.002,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 48.468,00
C	Peralatan					
	Alat Pancang Mini Pile Driver (Vibratory) Hammer 50Kg (1 HP)	M.1920	Jam	0,0605	Rp 65.485,71	3.961,89
Jumlah Harga Peralatan						Rp 3.961,89
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 55.096,04
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 8.264,41
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 63.360,00

2,7 Pekerjaan Dinding Penahan Tanah

2.7.1 Pemasangan 1m Pipa Suling-suling menggunakan Pipa PVC 1" (untuk Bangunan Gedung)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0100	Rp 133.000,00	Rp 1.330,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0010	Rp 181.300,00	Rp 181,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1.511,30
B	Bahan					
	PIPA PVC AW ; DN. 1" ; (25 mm) dan Aksesoris	M.1187	m¹	1,0500	Rp 15.000,00	Rp 15.750,00
	Ijuk	M.2430	Kg	0,4516	Rp 12.100,00	Rp 5.464,36
	Kerikil	M.44	m³	0,0196	Rp 301.600,00	Rp 5.911,36
	Geotekstil Woven	M.342	m2	0,2000	Rp 35.000,00	Rp 7.000,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 34.125,72
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 35.637,02
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 5.345,55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 40.983,00

2.7.3 Pemasangan 1 m² Lapisan Ijuk Tebal 10 cm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1500	Rp 133.000,00	Rp 19.950,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0150	Rp 181.300,00	Rp 2.719,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 22.669,50
B	Bahan					
	Ijuk	M.2430	Kg	6,0000	Rp 12.100,00	Rp 72.600,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 72.600,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 95.269,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 14.290,43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 109.560,00

2.7.4 Pemasangan 1 m² Finishing Siar Pemasangan Batu Kali, Campuran 1 SP : 2 PP

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,3000	Rp 133.000,00	Rp 39.900,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,1500	Rp 157.500,00	Rp 23.625,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0150	Rp 172.200,00	Rp 2.583,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0150	Rp 181.300,00	Rp 2.719,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 68.827,50
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	6,3400	Rp 1.800,00	Rp 11.412,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0120	Rp 230.400,00	Rp 2.764,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 14.176,80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 83.004,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 12.450,65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 95.455,00

2.7.5 1 m3 Kawat Bronjong Digalvanis Lubang Heksagonal 80x100mm; Beda Tinggi > 0 sd 1 m1 Berkontak Langsung dengan Tanah (Kawat Dibuat Sendiri)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6157	Rp 133.000,00	Rp 81.888,10
	Tukang	L.02.01	OH	0,3957	Rp 157.500,00	Rp 62.322,75
	Mandor	L.04.01	OH	0,0616	Rp 181.300,00	Rp 11.168,08
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 155.378,93
B	Bahan					
	Batu Uk. 12 - 25cm	M.15	m³	1,3000	Rp 465.000,00	Rp 604.500,00
	Kawat Bronjong Ø 2 - 4mm	M.388	Kg	13,8500	Rp 8.200,00	Rp 113.570,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,4320	Rp 230.400,00	Rp 99.532,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 817.602,80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 972.981,73
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 145.947,26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.118.929,00

2.7.7 Pemasangan 1 m³ Kawat Bronjong 2 x 1 x 0,5 (2,7 mm) Digalvanis, Lubang heksagonal 100 x 120 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' Berkontak langsung dengan tenah (kawat dibuat sendiri)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,9574	Rp 133.000,00	Rp 127.334,20
	Tukang	L.02.01	OH	0,5096	Rp 157.500,00	Rp 80.262,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1528	Rp 181.300,00	Rp 27.702,64
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 235.298,84
B	Bahan					
	Batu Uk. 12 - 25cm	M.15	m³	1,3000	Rp 465.000,00	Rp 604.500,00
	Kawat Bronjong Ø 2 - 4mm	M.388	Kg	13,8500	Rp 8.200,00	Rp 113.570,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,4320	Rp 230.400,00	Rp 99.532,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 817.602,80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.052.901,64
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 157.935,25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.210.837,00

3 Pekerjaan Arsitektur
3.1 Pekerjaan Penutup Atap Atap
3.1.1 Atap Genteng
3.1.1.1 Pemasangan 1 m² Atap Genteng Plentong Kecil

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1500	Rp 133.000,00	Rp 19.950,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,0750	Rp 157.500,00	Rp 11.812,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0075	Rp 172.200,00	Rp 1.291,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0025	Rp 181.300,00	Rp 453,25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 33.507,25
B	Bahan					
	Genteng Palentong	M.152	buah	25,0000	Rp 5.600,00	Rp 140.000,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 140.000,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 173.507,25
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 26.026,09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 199.533,00

3.1.1.2 Pemasangan 1 m² Atap Genteng Kodok Glazuur

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1500	Rp 133.000,00	Rp 19.950,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,0750	Rp 157.500,00	Rp 11.812,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0075	Rp 172.200,00	Rp 1.291,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0025	Rp 181.300,00	Rp 453,25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 33.507,25
B	Bahan					
	Genteng Kodok	M.151	buah	25,0000	Rp 4.000,00	Rp 100.000,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 100.000,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 133.507,25
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 20.026,09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 153.533,00

3.1.1.3 Pemasangan 1 m² Atap Genteng Kodok Plentong Besar

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1500	Rp 133.000,00	Rp 19.950,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,0750	Rp 157.500,00	Rp 11.812,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0075	Rp 172.200,00	Rp 1.291,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0025	Rp 181.300,00	Rp 453,25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 33.507,25
B	Bahan					
	Genteng Palentong Besar (Morando)	M.153	buah	12,0000	Rp 4.300,00	Rp 51.600,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 51.600,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 85.107,25
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 12.766,09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 97.873,00

3.1.1.4 Pemasangan 1 m² Atap Genteng Beton

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Genteng Beton	M.149	buah	11,0000	Rp 14.300,00	Rp 157.300,00
	Paku 5 - 12cm	M.66	Kg	0,0300	Rp 24.700,00	Rp 741,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 158.041,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 202.711,29
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 30.406,69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 233.118,00

3.1.1.5 Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Plentong Kecil

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,4000	Rp 133.000,00	Rp 53.200,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 89.358,71
B	Bahan					
	Nok Genteng Palentong Natural,	M.2632	buah	5,0000	Rp 7.700,00	Rp 38.500,00
	Semen Portland	M.59	Kg	8,0000	Rp 1.800,00	Rp 14.400,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0320	Rp 230.400,00	Rp 7.372,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 60.272,80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 149.631,51
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 22.444,73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 172.076,00

3.1.1.6 Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Kodok Glazuur

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,4000	Rp 133.000,00	Rp 53.200,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 89.358,71
B	Bahan					
	Nok Genteng Kodok	M.2637	buah	5,0000	Rp 7.700,00	Rp 38.500,00
	Semen Portland	M.59	Kg	8,0000	Rp 1.800,00	Rp 14.400,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0320	Rp 230.400,00	Rp 7.372,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 60.272,80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 149.631,51
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 22.444,73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 172.076,00

3.1.1.7 Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Plentong Besar

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,4000	Rp 133.000,00	Rp 53.200,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 89.358,71
B	Bahan					
	Nok Genteng Palentong Super / Besar Natu	M.2633	buah	4,0000	Rp 11.200,00	Rp 44.800,00
	Semen Portland	M.59	Kg	8,0000	Rp 1.800,00	Rp 14.400,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0320	Rp 230.400,00	Rp 7.372,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 66.572,80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 155.931,51
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 23.389,73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 179.321,00

3.1.3 Penutup Atap Lainnya

3.1.3.2 Pemasangan 1 m² Atap Alumunium Gelombang 95 cm x 180 cm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1500	Rp 133.000,00	Rp 19.950,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,7500	Rp 157.500,00	Rp 118.125,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0750	Rp 172.200,00	Rp 12.915,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0250	Rp 181.300,00	Rp 4.532,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 155.522,50
B	Bahan					
	Aluminium Gelombang Uk. 95x180cm	M.127	Lbr	0,7500	Rp 69.000,00	Rp 51.750,00
	Paku Pancing	M.70	Kg	0,0200	Rp 102.700,00	Rp 2.054,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 53.804,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 209.326,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 31.398,98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 240.725,00

3.1.3.4 Pemasangan 1 m² Atap Fibreglass 90 cm x 180 cm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1400	Rp 133.000,00	Rp 18.620,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,0670	Rp 157.500,00	Rp 10.552,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0067	Rp 172.200,00	Rp 1.153,74
	Mandor	L.04.01	OH	0,0022	Rp 181.300,00	Rp 398,86
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 30.725,10
B	Bahan					
	Fibbreglass ukuran 90 xm x 180 cm	M.2117	Lbr	0,6481	Rp 125.600,00	Rp 81.401,36
	Paku 1/2" - 1"	M.2640	Kg	0,0500	Rp 37.900,00	Rp 1.895,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 83.296,36
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 114.021,46
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 17.103,22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 131.125,00

3.1.3.7 Pemasangan 1 m² Atap Metal Lembaran

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1333	Rp 133.000,00	Rp 17.728,90
	Tukang	L.02.01	OH	0,0667	Rp 157.500,00	Rp 10.505,25
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0067	Rp 172.200,00	Rp 1.153,74
	Mandor	L.04.01	OH	0,0022	Rp 181.300,00	Rp 398,86
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 29.786,75
B	Bahan					
	Atap Metal Lembaran	M.132	m²	1,3000	Rp 37.800,00	Rp 49.140,00
	Paku 1 - 2.5cm	M.62	kg	0,0500	Rp 31.800,00	Rp 1.590,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 50.730,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 80.516,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 12.077,51
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 92.594,00

3.1.3.14 Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Metal

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2500	Rp 133.000,00	Rp 33.250,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,1500	Rp 157.500,00	Rp 23.625,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0150	Rp 172.200,00	Rp 2.583,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0050	Rp 181.300,00	Rp 906,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 60.364,50
B	Bahan					
	Nok Genteng Metal Panjang 100cm	M.187	buah	1,1000	Rp 20.300,00	Rp 22.330,00
	Paku 1 - 2.5cm	M.62	Kg	0,0500	Rp 31.800,00	Rp 1.590,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 23.920,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 84.284,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 12.642,68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 96.927,00

3.3 Pekerjaan Aksesoris Atap

3.3.1 Pemasangan 1 m² Talang Datar/Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 62.758,71
B	Bahan					
	*Seng Pelat	M.259	Lbr	1,0500	Rp 77.000,00	Rp 80.850,00
	Paku 1 - 2.5cm	M.62	Kg	0,0150	Rp 31.800,00	Rp 477,00
	Papan Kayu Kelas II	M.452	m³	0,0190	Rp 5.319.300,00	Rp 101.066,70
Jumlah Harga Bahan						Rp 182.393,70
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 245.152,41
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 36.772,86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 281.925,00

3.3.2 Pemasangan 1 m² Talang ½ Lingkaran D-15 cm, Seng Pelat BJLS 30

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1500	Rp 133.000,00	Rp 19.950,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,3000	Rp 157.500,00	Rp 47.250,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0300	Rp 172.200,00	Rp 5.166,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0100	Rp 181.300,00	Rp 1.813,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 74.179,00
B	Bahan					
	*Seng Pelat	M.259	Lbr	1,0500	Rp 77.000,00	Rp 80.850,00
	Paku 1 - 2.5cm	M.62	Kg	0,0100	Rp 31.800,00	Rp 318,00
	Besi Strip	M.377	Kg	0,5000	Rp 180.400,00	Rp 90.200,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 171.368,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 245.547,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 36.832,05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 282.379,00

3.3.3 Pemasangan 1 m¹ Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1000	Rp 133.000,00	Rp 13.300,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 49.458,71
B	Bahan					
	Papan Kayu Kelas II	M.452	m³	0,0108	Rp 5.319.300,00	Rp 57.448,44
	Paku 5 - 7cm	M.64	Kg	0,1000	Rp 35.100,00	Rp 3.510,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 60.958,44
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 110.417,15
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 16.562,57
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 126.980,00

3.3.4 Pemasangan 1 m¹ Lisplank Ukuran (3 x 30) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1000	Rp 133.000,00	Rp 13.300,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 49.458,71
B	Bahan					
	Papan Kayu Kelas II	M.452	m³	0,0110	Rp 5.319.300,00	Rp 58.512,30
	Paku 5 - 7cm	M.64	Kg	0,0500	Rp 35.100,00	Rp 1.755,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 60.267,30
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 109.726,01
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 16.458,90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 126.185,00

3.3.6 Pemasangan 1 m¹ Lisplank Non Kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20 cm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1000	Rp 133.000,00	Rp 13.300,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 49.458,71
B	Bahan					
	Serat Semen Lebar 20cm	M.267	m¹	1,0500	Rp 41.700,00	Rp 43.785,00
	Paku 5 - 7cm	M.64	Kg	0,0500	Rp 35.100,00	Rp 1.755,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 45.540,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 94.998,71
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 14.249,81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 109.249,00

3.4 Pekerjaan Waterproofing

3.4.3 Pemasangan 1 m² Waterproofing Semen Base

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1000	Rp 133.000,00	Rp 13.300,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 31.370,29
B	Bahan					
	Waterproofing Semen Base	M.308	Kg	1,3890	Rp 17.100,00	Rp 23.751,90
Jumlah Harga Bahan						Rp 23.751,90
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 55.122,19
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 8.268,33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 63.391,00

3.5 Pekerjaan Langit-langit (Plafon)

3.5.2 Langit-langit (Plafon) Lainnya

3.5.2.1 Pek. Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1000	Rp 133.000,00	Rp 13.300,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,0500	Rp 157.500,00	Rp 7.875,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0050	Rp 172.200,00	Rp 861,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0017	Rp 181.300,00	Rp 308,21
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 22.344,21
B	Bahan					
	Papan Gipsum 120x240cm	M.448	Lbr	0,3640	Rp 93.600,00	Rp 34.070,40
	*Paku Sekrup	M.75	Kg	0,1100	Rp 53.500,00	Rp 5.885,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 39.955,40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 62.299,61
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 9.344,94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 71.645,00

3.5.2.5 Pemasangan 1 m¹ List Langit-langit (Plafon) Kayu Profil

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0250	Rp 133.000,00	Rp 3.325,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,0250	Rp 157.500,00	Rp 3.937,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0025	Rp 172.200,00	Rp 430,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0008	Rp 181.300,00	Rp 145,04
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 7.838,04
B	Bahan					
	List Kayu Profil	M.176	m¹	1,1000	Rp 25.900,00	Rp 28.490,00
	Paku	M.61	kg	0,0100	Rp 29.600,00	Rp 296,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 28.786,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 36.624,04
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 5.493,61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 42.118,00

3.5.2.6 Pemasangan 1 m¹ List Langit-langit (Plafon) Gypsum

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0250	Rp 133.000,00	Rp 3.325,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,0250	Rp 157.500,00	Rp 3.937,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0025	Rp 172.200,00	Rp 430,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0008	Rp 181.300,00	Rp 145,04
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 7.838,04
B	Bahan					
	List Gypsum	M.177	m¹	1,1000	Rp 11.600,00	Rp 12.760,00
	Paku	M.61	kg	0,0100	Rp 29.600,00	Rp 296,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 13.056,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 20.894,04
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 3.134,11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 24.028,00

3.5.3 Rangka Langit-langit (Plafon)

3.5.3.1 Pek. Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,3500	Rp 133.000,00	Rp 46.550,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,3500	Rp 157.500,00	Rp 55.125,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0350	Rp 172.200,00	Rp 6.027,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0117	Rp 181.300,00	Rp 2.121,21
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 109.823,21
B	Bahan					
	Rangka Metal Hollow 40.40mm	M.410	m'	4,0000	Rp 32.100,00	Rp 128.400,00
	Kawat Las	M.392	Kg	0,0500	Rp 79.200,00	Rp 3.960,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 132.360,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 242.183,21
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 36.327,48
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 278.511,00

3.5.3.2 Pek. Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50 x 100) cm, Kayu Kelas II atau III

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1500	Rp 133.000,00	Rp 19.950,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,3000	Rp 157.500,00	Rp 47.250,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0300	Rp 172.200,00	Rp 5.166,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0100	Rp 181.300,00	Rp 1.813,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 74.179,00
B	Bahan					
	Kayu Kaso 5x7cm Kelas III	M.435	m'	0,0150	Rp 2.880.300,00	Rp 43.204,50
	Paku	M.61	Kg	0,2500	Rp 29.600,00	Rp 7.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 50.604,50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 124.783,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 18.717,53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 143.501,00

3.6 Pemasangan Dinding

3.6.1 Dinding Bata Merah

3.6.1.1 Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe M,fc' 17,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 2 PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,4000	Rp 133.000,00	Rp 53.200,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 89.358,71
B	Bahan					
	Bata Merah	M.17	buah	143,8100	Rp 1.000,00	Rp 143.810,00
	Semen Portland	M.59	Kg	43,5000	Rp 1.800,00	Rp 78.300,00
	Pasir Pasang	M.54	m³	0,0800	Rp 230.400,00	Rp 18.432,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 240.542,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 329.900,71
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 49.485,11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 379.386,00

3.6.1.2 Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S,fc' 12,5 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 3 PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,4000	Rp 133.000,00	Rp 53.200,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 89.358,71
B	Bahan					
	Bata Merah	M.17	buah	143,8100	Rp 1.000,00	Rp 143.810,00
	Semen Portland	M.59	Kg	32,9500	Rp 1.800,00	Rp 59.310,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0910	Rp 230.400,00	Rp 20.966,40
Jumlah Harga Bahan						Rp 224.086,40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 313.445,11
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 47.016,77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 360.462,00

3.6.1.3 Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,4000	Rp 133.000,00	Rp 53.200,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 89.358,71
B	Bahan					
	Bata Merah	M.17	buah	143,8100	Rp 1.000,00	Rp 143.810,00
	Semen Portland	M.59	Kg	26,5500	Rp 1.800,00	Rp 47.790,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0930	Rp 230.400,00	Rp 21.427,20
Jumlah Harga Bahan						Rp 213.027,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 302.385,91
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 45.357,89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 347.744,00

3.6.1.4 Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,4000	Rp 133.000,00	Rp 53.200,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 89.358,71
B	Bahan					
	Bata Merah	M.17	buah	143,8100	Rp 1.000,00	Rp 143.810,00
	Semen Portland	M.59	Kg	22,2000	Rp 1.800,00	Rp 39.960,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,1020	Rp 230.400,00	Rp 23.500,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 207.270,80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 296.629,51
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 44.494,43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 341.124,00

3.6.1.6 Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M,fc' 17,7 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 2 PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Bata Merah	M.17	buah	71,9100	Rp 1.000,00	Rp 71.910,00
	Semen Portland	M.59	Kg	18,9500	Rp 1.800,00	Rp 34.110,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0380	Rp 230.400,00	Rp 8.755,20
Jumlah Harga Bahan						Rp 114.775,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 159.445,49
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 23.916,82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 183.362,00

3.6.1.7 Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe S,fc' 12,5 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 3 PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Bata Merah	M.17	buah	71,9100	Rp 1.000,00	Rp 71.910,00
	Semen Portland	M.59	Kg	14,3700	Rp 1.800,00	Rp 25.866,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0400	Rp 230.400,00	Rp 9.216,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 106.992,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 151.662,29
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 22.749,34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 174.412,00

3.6.1.8 Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Bata Merah	M.17	buah	71,9100	Rp 1.000,00	Rp 71.910,00
	Semen Portland	M.59	Kg	11,5000	Rp 1.800,00	Rp 20.700,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0430	Rp 230.400,00	Rp 9.907,20
Jumlah Harga Bahan						Rp 102.517,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 147.187,49
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 22.078,12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 169.266,00

3.6.1.9 Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Bata Merah	M.17	buah	71,9100	Rp 1.000,00	Rp 71.910,00
	Semen Portland	M.59	Kg	9,6800	Rp 1.800,00	Rp 17.424,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0450	Rp 230.400,00	Rp 10.368,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 99.702,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 144.372,29
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 21.655,84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 166.028,00

3.6.1.10 Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu Campuran 1 SP : 6 PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Bata Merah	M.17	buah	71,9100	Rp 1.000,00	Rp 71.910,00
	Semen Portland	M.59	Kg	8,3200	Rp 1.800,00	Rp 14.976,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0490	Rp 230.400,00	Rp 11.289,60
Jumlah Harga Bahan						Rp 98.175,60
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 142.845,89
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 21.426,88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 164.273,00

3.6.3 Dinding Rooster

3.6.3.2 Pemasangan 1 m² Dinding Kerawang (Rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Bata Rooster uk. 12x11x24	M.2597	bh	36,4600	Rp 2.800,00	Rp 102.088,00
	Semen Portland	M.59	Kg	11,0000	Rp 1.800,00	Rp 19.800,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0350	Rp 230.400,00	Rp 8.064,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 129.952,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 174.622,29
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 26.193,34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 200.816,00

3.6.3.3 Pemasangan 1 m² Dinding Bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12,5 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 3 PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,3000	Rp 133.000,00	Rp 39.900,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1500	Rp 157.500,00	Rp 23.625,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0150	Rp 172.200,00	Rp 2.583,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0050	Rp 181.300,00	Rp 906,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 67.014,50
B	Bahan					
	Bata Rooster uk. 12x11x24	M.2597	bh	36,4600	Rp 2.800,00	Rp 102.088,00
	Semen Portland	M.59	Kg	14,0000	Rp 1.800,00	Rp 25.200,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0320	Rp 230.400,00	Rp 7.372,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 134.660,80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 201.675,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 30.251,30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 231.927,00

3.6.3.4 Pemasangan 1 m² Glass Block 20 x 20 cm, 1 PC : 3 PP

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Glass Block (20 x 20 cm)	M.42	buah	26,2500	Rp 31.800,00	Rp 834.750,00
	Semen Portland	M.59	Kg	14,0000	Rp 1.800,00	Rp 25.200,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0320	Rp 230.400,00	Rp 7.372,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 867.322,80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 911.993,09
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 136.798,96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.048.792,00

3.6.4 Dinding Bata Ringan

3.6.4.2 Pemasangan 1 m² Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1667	Rp 133.000,00	Rp 22.171,10
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,0833	Rp 157.500,00	Rp 13.119,75
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0083	Rp 172.200,00	Rp 1.429,26
	Mandor	L.04.01	OH	0,0028	Rp 181.300,00	Rp 507,64
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 37.227,75
B	Bahan					
	Bata Ringan Tebal 10cm	M.21	bh	8,7500	Rp 12.100,00	Rp 105.875,00
	Mortar Perekat Bata Ringan	M.91	Kg	3,4290	Rp 4.900,00	Rp 16.802,10
Jumlah Harga Bahan						Rp 122.677,10
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 159.904,85
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 23.985,73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 183.891,00

3.6.6 Dinding Partisi

3.6.6.1 Pemasangan 1 m2 Dinding Partisi (Doubel), Gypsumboard t=12mm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Gypsum Board t = 12 mm uk. 122 cm x 244 cm	M.2641	Lbr	0,7390	Rp 119.500,00	Rp 88.310,50
	Rockwool t = 50mm	M.481	m2	1,1000	Rp 420.000,00	Rp 462.000,00
	Paku skrup 2 cm	M.2642	Kg	0,0500	Rp 53.500,00	Rp 2.675,00
	Compound	M.37	Kg	0,1060	Rp 3.185,00	Rp 337,61
Jumlah Harga Bahan						Rp 553.323,11
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 597.993,40
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 89.699,01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 687.692,00

3.7 Pekerjaan Plesteran dan Acian

3.7.1 Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	15,5040	Rp 1.800,00	Rp 27.907,20
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0160	Rp 230.400,00	Rp 3.686,40
Jumlah Harga Bahan						Rp 31.593,60
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 76.263,89
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 11.439,58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 87.703,00

3.7.2 Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 mm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	10,2240	Rp 1.800,00	Rp 18.403,20
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0200	Rp 230.400,00	Rp 4.608,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 23.011,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 67.681,49
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 10.152,22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 77.834,00

3.7.3 Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	7,7760	Rp 1.800,00	Rp 13.996,80
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0230	Rp 230.400,00	Rp 5.299,20
Jumlah Harga Bahan						Rp 19.296,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 63.966,29
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 9.594,94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 73.561,00

3.7.4 Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	6,2400	Rp 1.800,00	Rp 11.232,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0240	Rp 230.400,00	Rp 5.529,60
Jumlah Harga Bahan						Rp 16.761,60
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 61.431,89
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 9.214,78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 70.647,00

3.7.5 Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	5,1840	Rp 1.800,00	Rp 9.331,20
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0260	Rp 230.400,00	Rp 5.990,40
Jumlah Harga Bahan						Rp 15.321,60
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 59.991,89
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 8.998,78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 68.991,00

3.7.6 Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	4,4160	Rp 1.800,00	Rp 7.948,80
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0270	Rp 230.400,00	Rp 6.220,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 14.169,60
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 58.839,89
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 8.825,98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 67.666,00

3.7.8 Pemasangan 1 m² Acian

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	3,2500	Rp 1.800,00	Rp 5.850,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 5.850,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 50.520,29
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 7.578,04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 58.098,00

3.7.10 Pemasangan 1 m¹ Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1786	Rp 133.000,00	Rp 23.753,80
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1786	Rp 157.500,00	Rp 28.129,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0179	Rp 172.200,00	Rp 3.082,38
	Mandor	L.04.01	OH	0,0060	Rp 181.300,00	Rp 1.087,80
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 56.053,48
B	Bahan					
	Semen Portland	M.59	Kg	0,5000	Rp 1.800,00	Rp 900,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0130	Rp 230.400,00	Rp 2.995,20
Jumlah Harga Bahan						Rp 3.895,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 59.948,68
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 8.992,30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 68.941,00

3.8 Pekerjaan Pengecatan dan Peliturun

3.8.4 Pengecatan 1 m² Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0700	Rp 133.000,00	Rp 9.310,00
	Tukang Cat	L.02.08	OH	0,0090	Rp 157.500,00	Rp 1.417,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0009	Rp 172.200,00	Rp 154,98
	Mandor	L.04.01	OH	0,0003	Rp 181.300,00	Rp 54,39
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 10.936,87
B	Bahan					
	Menie Kayu	M.89	Kg	0,2000	Rp 71.000,00	Rp 14.200,00
	Plamur Kayu	M.107	Kg	0,1500	Rp 9.100,00	Rp 1.365,00
	Cat Dasar	M.27	kg	0,1700	Rp 41.100,00	Rp 6.987,00
	Cat Kayu	M.29	kg	0,2600	Rp 97.600,00	Rp 25.376,00
	Kuas	M.49	buah	0,0100	Rp 35.600,00	Rp 356,00
	Pengencer	M.96	Kg	0,0300	Rp 36.400,00	Rp 1.092,00
	Amplas	M.8	Lbr	0,2000	Rp 1.600,00	Rp 320,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 49.696,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 60.632,87
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 9.094,93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 69.728,00

3.8.7 Pelaburan 1 m² Bidang Kayu dengan Pelitur

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0400	Rp 133.000,00	Rp 5.320,00
	Tukang Cat	L.02.08	OH	0,0600	Rp 157.500,00	Rp 9.450,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0060	Rp 172.200,00	Rp 1.033,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,0020	Rp 181.300,00	Rp 362,60
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 16.165,80
B	Bahan					
	Politur	M.113	Liter	0,1500	Rp 90.500,00	Rp 13.575,00
	Politur Jadi	M.114	Liter	0,3720	Rp 100.600,00	Rp 37.423,20
	Amplas	M.8	Lbr	2,0000	Rp 1.600,00	Rp 3.200,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 54.198,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 70.364,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 10.554,60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 80.919,00

3.8.8 Pelaburan 1 m² Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1000	Rp 133.000,00	Rp 13.300,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0050	Rp 181.300,00	Rp 906,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 14.206,50
B	Bahan					
	Residu atau Ter	M.105	Liter	0,3500	Rp 36.400,00	Rp 12.740,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 12.740,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 26.946,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 4.041,98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 30.988,00

3.8.9 Pelaburan 1 m² Bidang Kayu dengan Vernis

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1600	Rp 133.000,00	Rp 21.280,00
	Tukang Cat	L.02.08	OH	0,1600	Rp 157.500,00	Rp 25.200,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0160	Rp 172.200,00	Rp 2.755,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,0053	Rp 181.300,00	Rp 960,89
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 50.196,09
B	Bahan					
	Vernis	M.115	Liter	0,1500	Rp 104.200,00	Rp 15.630,00
	Dempul	M.116	Kg	0,0500	Rp 136.900,00	Rp 6.845,00
	Amplas	M.8	Lbr	0,1000	Rp 1.600,00	Rp 160,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 22.635,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 72.831,09
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 10.924,66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 83.756,00

3.8.10 Pek. Pengecatan 1 m2 Tembok Baru

3.8.10.1 Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0667	Rp 133.000,00	Rp 8.871,10
	Tukang Cat	L.02.08	OH	0,0667	Rp 157.500,00	Rp 10.505,25
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0067	Rp 172.200,00	Rp 1.153,74
	Mandor	L.04.01	OH	0,0022	Rp 181.300,00	Rp 398,86
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 20.928,95
B	Bahan					
	Cat Dasar	M.27	kg	0,1000	Rp 41.100,00	Rp 4.110,00
	Cat Penutup Interior	M.32	Kg	0,2600	Rp 45.100,00	Rp 11.726,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 15.836,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 36.764,95
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 5.514,74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 42.280,00

3.8.10.2 Pek. Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0769	Rp 133.000,00	Rp 10.227,70
	Tukang Cat	L.02.08	OH	0,0769	Rp 157.500,00	Rp 12.111,75
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0077	Rp 172.200,00	Rp 1.325,94
	Mandor	L.04.01	OH	0,0026	Rp 181.300,00	Rp 471,38
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 24.136,77
B	Bahan					
	Cat Dasar	M.27	kg	0,1000	Rp 41.100,00	Rp 4.110,00
	Cat Penutup Eksterior	M.31	Kg	0,2600	Rp 48.000,00	Rp 12.480,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 16.590,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 40.726,77
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 6.109,02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 46.836,00

3.8.11 Pek. Pengecatan 1 m2 Tembok Lama

3.8.11.1 Pek. Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0500	Rp 133.000,00	Rp 6.650,00
	Tukang Cat	L.02.08	OH	0,0500	Rp 157.500,00	Rp 7.875,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0050	Rp 172.200,00	Rp 861,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0017	Rp 181.300,00	Rp 308,21
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 15.694,21
B	Bahan					
	Cat Dasar	M.27	Kg	0,1200	Rp 41.100,00	Rp 4.932,00
	Cat Penutup Interior	M.32	Kg	0,1800	Rp 45.100,00	Rp 8.118,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 13.050,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 28.744,21
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 4.311,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 33.056,00

3.8.14 Pengecatan 1 m² Permukaan Baja Galvanis 3 Lapis Cat Terakhir secara Semprot

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Cat	L.02.08	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 62.758,71
B	Bahan					
	Cat Dasar	M.27	buah	0,3000	Rp 41.100,00	Rp 12.330,00
	Pengencer	M.96	Kg	0,0100	Rp 36.400,00	Rp 364,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 12.694,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 75.452,71
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 11.317,91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 86.771,00

3.8.15 Pengecatan 1 m² Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 3 Lapis

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,4000	Rp 133.000,00	Rp 53.200,00
	Tukang Cat	L.02.08	OH	0,8000	Rp 157.500,00	Rp 126.000,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0800	Rp 172.200,00	Rp 13.776,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0267	Rp 181.300,00	Rp 4.840,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 197.816,71
B	Bahan					
	Cat Dasar	M.27	buah	0,1100	Rp 41.100,00	Rp 4.521,00
	Cat Antara	M.25	Kg	0,1700	Rp 94.200,00	Rp 16.014,00
	Cat Besi	M.26	Liter	0,0800	Rp 86.700,00	Rp 6.936,00
	Kuas	M.49	buah	0,0100	Rp 35.600,00	Rp 356,00
	Pengencer	M.96	Kg	0,0100	Rp 36.400,00	Rp 364,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 28.191,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 226.007,71
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 33.901,16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 259.909,00

3.8.16 Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0200	Rp 133.000,00	Rp 2.660,00
	Tukang Cat	L.02.08	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 38.818,71
B	Bahan					
	Menie Besi	M.88	Kg	0,1000	Rp 71.000,00	Rp 7.100,00
	Kuas	M.49	buah	0,0100	Rp 35.600,00	Rp 356,00
	Pengencer	M.96	Kg	0,0100	Rp 36.400,00	Rp 364,00
	Amplas	M.8	Lbr	0,0200	Rp 1.600,00	Rp 32,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 7.852,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 46.670,71
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 7.000,61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 53.671,00

3.8.17 Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2500	Rp 133.000,00	Rp 33.250,00
	Tukang Cat	L.02.08	OH	0,2250	Rp 157.500,00	Rp 35.437,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0225	Rp 172.200,00	Rp 3.874,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0075	Rp 181.300,00	Rp 1.359,75
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 73.921,75
B	Bahan					
	Menie Besi	M.88	Kg	0,1000	Rp 71.000,00	Rp 7.100,00
	Kuas	M.49	buah	0,0100	Rp 35.600,00	Rp 356,00
	Pengencer	M.96	Kg	0,0100	Rp 36.400,00	Rp 364,00
	Perancah Kayu	M.455	m^3	0,0020	Rp 675.500,00	Rp 1.351,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 9.171,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 83.092,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 12.463,91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 95.557,00

3.8.18 Pengecatan 1 m² Permukaan Baja Galvanis secara Manual 4 Lapis

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2500	Rp 133.000,00	Rp 33.250,00
	Tukang Cat	L.02.08	OH	0,2500	Rp 157.500,00	Rp 39.375,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0250	Rp 172.200,00	Rp 4.305,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0083	Rp 181.300,00	Rp 1.504,79
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 78.434,79
B	Bahan					
	Menie Besi	M.88	Kg	0,1000	Rp 71.000,00	Rp 7.100,00
	Menie Besi	M.88	buah	0,1000	Rp 71.000,00	Rp 7.100,00
	Cat Besi	M.26	Liter	0,0800	Rp 86.700,00	Rp 6.936,00
	Kuas	M.49	buah	0,0100	Rp 35.600,00	Rp 356,00
	Pengencer	M.96	Kg	0,0100	Rp 36.400,00	Rp 364,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 21.856,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 100.290,79
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 15.043,62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 115.334,00

3.8.20 Pengecatan 1 m² Plafond Interior (1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0625	Rp 133.000,00	Rp 8.312,50
	Tukang Cat	L.02.08	OH	0,0625	Rp 157.500,00	Rp 9.843,75
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0063	Rp 172.200,00	Rp 1.084,86
	Mandor	L.04.01	OH	0,0021	Rp 181.300,00	Rp 380,73
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 19.621,84
B	Bahan					
	Cat Dasar	M.27	Kg	0,1200	Rp 41.100,00	Rp 4.932,00
	Cat Plafond	M.34	Kg	0,1800	Rp 76.800,00	Rp 13.824,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 18.756,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 38.377,84
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 5.756,68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 44.135,00

3.9.3 Ubin Teraso

3.9.3.1 Pemasangan 1 m² Lantai Ubin Teraso Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1429	Rp 133.000,00	Rp 19.005,70
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,0714	Rp 157.500,00	Rp 11.245,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0071	Rp 172.200,00	Rp 1.222,62
	Mandor	L.04.01	OH	0,0024	Rp 181.300,00	Rp 435,12
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 31.908,94
B	Bahan					
	Ubin Teraso Uk. 30x30cm	M.250	buah	11,6670	Rp 6.400,00	Rp 74.668,80
	Semen Portland	M.59	Kg	13,6320	Rp 1.800,00	Rp 24.537,60
	Semen Warna	M.60	Kg	1,5000	Rp 16.500,00	Rp 24.750,00
	Pasir Pasang	M.2106	m^3	0,0270	Rp 230.400,00	Rp 6.220,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 130.177,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 162.086,14
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 24.312,92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 186.399,00

3.9.4 Homogeneous Tile

3.9.4.1 Pemasangan 1 m² Lantai Homogeneous Tile Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1429	Rp 133.000,00	Rp 19.005,70
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,0714	Rp 157.500,00	Rp 11.245,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0071	Rp 172.200,00	Rp 1.222,62
	Mandor	L.04.01	OH	0,0024	Rp 181.300,00	Rp 435,12
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 31.908,94
B	Bahan					
	Homogeneous Tile Uk. 30x30cm Polish	M.292	buah	11,6670	Rp 23.000,00	Rp 268.341,00
	Semen Portland	M.59	Kg	13,6320	Rp 1.800,00	Rp 24.537,60
	Semen Warna	M.60	Kg	1,5000	Rp 16.500,00	Rp 24.750,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0270	Rp 230.400,00	Rp 6.220,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 323.849,40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 355.758,34
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 53.363,75
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 409.122,00

3.9.5 Ubin Granit

3.9.5.2 Pemasangan 1 m² Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1538	Rp 133.000,00	Rp 20.455,40
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,0769	Rp 157.500,00	Rp 12.111,75
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0077	Rp 172.200,00	Rp 1.325,94
	Mandor	L.04.01	OH	0,0026	Rp 181.300,00	Rp 471,38
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 34.364,47
B	Bahan					
	Ubin Granit Uk. 40x40cm	M.233	buah	6,5630	Rp 56.500,00	Rp 370.809,50
	Semen Portland	M.59	Kg	13,6320	Rp 1.800,00	Rp 24.537,60
	Semen Warna	M.60	Kg	1,5000	Rp 16.500,00	Rp 24.750,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0270	Rp 230.400,00	Rp 6.220,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 426.317,90
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 460.682,37
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 69.102,36
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 529.785,00

3.9.5.5 Pemasangan 1 m¹ Plint Homogenous Tile Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0667	Rp 133.000,00	Rp 8.871,10
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,0333	Rp 157.500,00	Rp 5.244,75
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0033	Rp 172.200,00	Rp 568,26
	Mandor	L.04.01	OH	0,0011	Rp 181.300,00	Rp 199,43
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 14.883,54
B	Bahan					
	Plint Ubin Granit Uk. 10 sd 15cm x 40cm	M.219	buah	2,6250	Rp 10.700,00	Rp 28.087,50
	Semen Portland	M.59	Kg	1,7040	Rp 1.800,00	Rp 3.067,20
	Semen Warna	M.60	Kg	0,1880	Rp 16.500,00	Rp 3.102,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,003	Rp 230.400,00	Rp 691,20
Jumlah Harga Bahan						Rp 34.947,90
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 49.831,44
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 7.474,72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 57.306,00

3.9.6 Ubin Teralux

3.9.6.3 Pemasangan 1 m² Lantai Ubin Teralux Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2500	Rp 133.000,00	Rp 33.250,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,0833	Rp 157.500,00	Rp 13.119,75
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0083	Rp 172.200,00	Rp 1.429,26
	Mandor	L.04.01	OH	0,0028	Rp 181.300,00	Rp 507,64
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 48.306,65
B	Bahan					
	Ubin Teralux Marmer Uk. 60x60cm	M.249	buah	2,9170	Rp 78.800,00	Rp 229.859,60
	Semen Portland	M.59	Kg	13,6320	Rp 1.800,00	Rp 24.537,60
	Semen Warna	M.60	Kg	1,5000	Rp 16.500,00	Rp 24.750,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0270	Rp 230.400,00	Rp 6.220,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 285.368,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 333.674,65
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 50.051,20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 383.726,00

3.9.8 Keramik

3.9.8.1 Pemasangan 1 m² Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP), Polished

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1333	Rp 133.000,00	Rp 17.728,90
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,0667	Rp 157.500,00	Rp 10.505,25
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0067	Rp 172.200,00	Rp 1.153,74
	Mandor	L.04.01	OH	0,0022	Rp 181.300,00	Rp 398,86
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 29.786,75
B	Bahan					
	Keramik Uk. 20x20cm, Polished	M.2634	buah	26,2500	Rp 5.900,00	Rp 154.875,00
	Semen Portland	M.59	Kg	13,6320	Rp 1.800,00	Rp 24.537,60
	Semen Warna	M.60	Kg	1,5000	Rp 16.500,00	Rp 24.750,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0270	Rp 230.400,00	Rp 6.220,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 210.383,40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 240.170,15
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 36.025,52
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 276.196,00

3.9.8.4 Pemasangan 1 m² Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP), Polished Variasi/Border (1SP : 2PP), Polished

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1429	Rp 133.000,00	Rp 19.005,70
	Tukang	L.02.01	OH	0,0714	Rp 157.500,00	Rp 11.245,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0071	Rp 172.200,00	Rp 1.222,62
	Mandor	L.04.01	OH	0,0024	Rp 181.300,00	Rp 435,12
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 31.908,94
B	Bahan					
	Keramik Uk. 30x30cm, Polished	M.2635	buah	11,6670	Rp 11.200,00	Rp 130.670,40
	Semen Portland	M.59	Kg	13,6320	Rp 1.800,00	Rp 24.537,60
	Semen Warna	M.60	Kg	1,5000	Rp 16.500,00	Rp 24.750,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0270	Rp 230.400,00	Rp 6.220,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 186.178,80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 218.087,74
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 32.713,16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 250.801,00

3.9.8.6 Pek. Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Uk. 40cm x 40cm (1SP : 2PP), Polished

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1538	Rp 133.000,00	Rp 20.455,40
	Tukang	L.02.01	OH	0,0769	Rp 157.500,00	Rp 12.111,75
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0077	Rp 172.200,00	Rp 1.325,94
	Mandor	L.04.01	OH	0,0026	Rp 181.300,00	Rp 471,38
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 34.364,47
B	Bahan					
	Keramik Uk. 40x40cm, Polished	M.2636	buah	6,5630	Rp 10.100,00	Rp 66.286,30
	Semen Portland	M.59	Kg	13,6320	Rp 1.800,00	Rp 24.537,60
	Semen Warna	M.60	Kg	1,5000	Rp 16.500,00	Rp 24.750,00
	Pasir Pasang	M.2106	m^3	0,0270	Rp 230.400,00	Rp 6.220,80
Jumlah Harga Bahan						Rp 121.794,70
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 156.159,17
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 23.423,88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 179.583,00

3.9.9 Penutup Lantai Lainnya

3.9.9.6 Pemasangan 1 m^1 Plint Kayu Tebal 2 cm Lebar 10 cm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1200	Rp 133.000,00	Rp 15.960,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,1200	Rp 157.500,00	Rp 18.900,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0120	Rp 172.200,00	Rp 2.066,40
	Mandor	L.04.01	OH	0,0040	Rp 181.300,00	Rp 725,20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 37.651,60
B	Bahan					
	Papan Kayu Kelas I	M.451	m^3	0,0030	Rp 14.257.800,00	Rp 42.773,40
	Lem Kayu	M.86	Kg	0,0500	Rp 41.100,00	Rp 2.055,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 44.828,40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 82.480,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 12.372,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 94.852,00

3.10 Pekerjaan Penutup Dinding

3.10.1 Keramik Dinding

3.10.1.4 Pemasangan 1 m^2 Dinding Keramik 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP), Setara Ikad

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,4000	Rp 133.000,00	Rp 53.200,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0070	Rp 181.300,00	Rp 1.269,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 89.413,10
B	Bahan					
	Keramik Uk. 20x20cm	M.169	buah	26,0000	Rp 5.900,00	Rp 153.400,00
	Semen Portland	M.59	Kg	9,3000	Rp 1.800,00	Rp 16.740,00
	Pasir Pasang	M.54	Kg	0,0180	Rp 230.400,00	Rp 4.147,20
	Semen Warna	M.60	m^3	1,9400	Rp 16.500,00	Rp 32.010,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 206.297,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 295.710,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 44.356,55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 340.067,00

3.10.2 Dinding Homogeneous Tile

3.10.2.1 Pemasangan 1 m² Dinding Homogeneous Tile 30 cm x 30 cm Polish (1SP : 2PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0000	Rp 133.000,00	Rp 133.000,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,5000	Rp 157.500,00	Rp 78.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0500	Rp 172.200,00	Rp 8.610,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0167	Rp 181.300,00	Rp 3.027,71
Bahan						Rp 223.387,71
B						
	Homogeneous Tile Uk. 30x30cm Polish	M.292	buah	11,6700	Rp 23.000,00	Rp 268.410,00
	Semen Portland	M.59	Kg	9,3000	Rp 1.800,00	Rp 16.740,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0180	Rp 230.400,00	Rp 4.147,20
Jumlah Harga Bahan						Rp 289.297,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 512.684,91
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 76.902,74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 589.588,00

3.10.2.2 Pemasangan 1 m² Dinding Homogeneous Tile 40 cm x 40 cm Polish (1SP : 2PP)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,9000	Rp 133.000,00	Rp 119.700,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,4500	Rp 157.500,00	Rp 70.875,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0450	Rp 172.200,00	Rp 7.749,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0150	Rp 181.300,00	Rp 2.719,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 201.043,50
B	Bahan					
	Homogeneous Tile Uk. 40x40cm Polish	M.294	buah	6,5600	Rp 60.000,00	Rp 393.600,00
	Semen Portland	M.59	Kg	9,3000	Rp 1.800,00	Rp 16.740,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0180	Rp 230.400,00	Rp 4.147,20
Jumlah Harga Bahan						Rp 414.487,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 615.530,70
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 92.329,61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 707.860,00

3.10.4 Dinding Batu Alam

3.10.4.3 Pemasangan 1 m² Dinding Batu Tempel Hitam

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,7000	Rp 133.000,00	Rp 93.100,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,3500	Rp 157.500,00	Rp 55.125,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0350	Rp 172.200,00	Rp 6.027,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0120	Rp 181.300,00	Rp 2.175,60
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 156.427,60
B	Bahan					
	Batu Tempel Hitam	M.137	m²	1,1000	Rp 120.700,00	Rp 132.770,00
	Semen Portland	M.59	Kg	11,7500	Rp 1.800,00	Rp 21.150,00
	Pasir Pasang	M.2106	m³	0,0350	Rp 230.400,00	Rp 8.064,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 161.984,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 318.411,60
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 47.761,74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 366.173,00

3.10.5 Penutup Dinding Lainnya

3.10.5.5 Pemasangan 1 m² Dinding Bilik, Rangka Kayu Kelas III atau IV

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1000	Rp 133.000,00	Rp 13.300,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,0500	Rp 157.500,00	Rp 7.875,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0050	Rp 172.200,00	Rp 861,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0020	Rp 181.300,00	Rp 362,60
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 22.398,60
B	Bahan					
	Bilik Bambu	M.335	m²	1,5000	Rp 11.800,00	Rp 17.700,00
	Kayu Kaso 5x7cm Kelas III	M.435	m³	0,0140	Rp 2.880.300,00	Rp 40.324,20
	Paku	M.61	kg	0,0120	Rp 29.600,00	Rp 355,20
	List Kayu 2x4cm	M.175	Kg	0,0030	Rp 13.910.000,00	Rp 41.730,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 100.109,40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 122.508,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 18.376,20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 140.884,20

3.10.6 Rangka Dinding

3.10.6.1 Pemasangan 1 m² Rangka Besi Hollow Galvanis 40 x 40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1250	Rp 133.000,00	Rp 16.625,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,1250	Rp 157.500,00	Rp 19.687,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0130	Rp 172.200,00	Rp 2.238,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0040	Rp 181.300,00	Rp 725,20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 39.276,30
B	Bahan					
	Rangka Metal Hollow 40.40mm	M.410	m'	4,0000	Rp 32.100,00	Rp 128.400,00
	Kawat Las	M.392	Kg	0,0500	Rp 79.200,00	Rp 3.960,00
	Paku Rivet	M.74	buah	4,0000	Rp 187,30	Rp 749,20
Jumlah Harga Bahan						Rp 133.109,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 172.385,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 25.857,83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 198.243,00

3.11 Pekerjaan Pintu dan Jendela

3.11.1 Pintu

3.11.1.5 Pemasangan 1 m² Pintu Kaca Tebal 6 mm Rangka Aluminium

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0850	Rp 133.000,00	Rp 11.305,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,0850	Rp 157.500,00	Rp 13.387,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0090	Rp 172.200,00	Rp 1.549,80
	Mandor	L.04.01	OH	0,0030	Rp 181.300,00	Rp 543,90
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 26.786,20
B	Bahan					
	Rangka Aluminium	M.253	m'	4,4000	Rp 149.800,00	Rp 659.120,00
	Profil Kaca tebal 6mm	M.573	m²	1,1000	Rp 298.000,00	Rp 327.800,00
	Sealant	M.579	Tube	0,2700	Rp 27.900,00	Rp 7.533,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 994.453,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.021.239,20
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 153.185,88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.174.425,00

3.11.1.9 Pembuatan 1 m² Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,5952	Rp 133.000,00	Rp 79.161,60
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,2976	Rp 157.500,00	Rp 46.872,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0298	Rp 172.200,00	Rp 5.131,56
	Mandor	L.04.01	OH	0,0099	Rp 181.300,00	Rp 1.794,87
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 132.960,03
B	Bahan					
	Papan Kayu Kelas II	M.452	m³	0,0240	Rp 5.319.300,00	Rp 127.663,20
	Lem Kayu	M.86	Kg	0,3000	Rp 41.100,00	Rp 12.330,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 139.993,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 272.953,23
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 40.942,98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 313.896,00

3.11.1.10 Pembuatan 1 m² Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0000	Rp 133.000,00	Rp 133.000,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	3,0000	Rp 157.500,00	Rp 472.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,3000	Rp 172.200,00	Rp 51.660,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1000	Rp 181.300,00	Rp 18.130,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 675.290,00
B	Bahan					
	Papan Kayu Kelas II	M.452	m³	0,0640	Rp 5.319.300,00	Rp 340.435,20
	Lem Kayu	M.86	Kg	0,5000	Rp 41.100,00	Rp 20.550,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 360.985,20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.036.275,20
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 155.441,28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.191.716,00

3.11.1.11 Pembuatan 1 m² Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0000	Rp 133.000,00	Rp 133.000,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	3,0000	Rp 157.500,00	Rp 472.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,3000	Rp 172.200,00	Rp 51.660,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,1000	Rp 181.300,00	Rp 18.130,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 675.290,00
B	Bahan					
	Papan Kayu Kelas II	M.452	m³	0,0400	Rp 5.319.300,00	Rp 212.772,00
	Lem Kayu	M.86	Kg	0,5000	Rp 41.100,00	Rp 20.550,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 233.322,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 908.612,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 136.291,80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.044.904,00

3.11.1.13 Pembuatan 1 m² Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I atau II

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,8000	Rp 133.000,00	Rp 106.400,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	2,4000	Rp 157.500,00	Rp 378.000,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,2400	Rp 172.200,00	Rp 41.328,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0400	Rp 181.300,00	Rp 7.252,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 532.980,00
B	Bahan					
	Papan Kayu Kelas II	M.452	m³	0,0256	Rp 5.319.300,00	Rp 136.174,08
	Paku 1 - 2.5cm	M.62	Kg	0,0300	Rp 31.800,00	Rp 954,00
	Lem Kayu	M.86	Kg	0,5000	Rp 41.100,00	Rp 20.550,00
	Plywood Tebal 4mm	M.98	Lbr	1,0000	Rp 88.800,00	Rp 88.800,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 246.478,08
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 779.458,08
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 116.918,71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 896.377,00

3.11.1.15 Pek. Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Pintu Besi Pelat Baja Tebal 2 mm Rangkap Rangka Baja Siku

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0500	Rp 133.000,00	Rp 139.650,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	1,0500	Rp 157.500,00	Rp 165.375,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,1050	Rp 172.200,00	Rp 18.081,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0350	Rp 181.300,00	Rp 6.345,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 329.451,50
B	Bahan					
	Besi Siku L 30.30.3	M.406	Kg	15,0000	Rp 28.900,00	Rp 433.500,00
	Plat Baja Tebal 2mm	M.413	Kg	32,0000	Rp 45.500,00	Rp 1.456.000,00
	Kawat Las	M.392	Kg	0,0500	Rp 79.200,00	Rp 3.960,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.893.460,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2.222.911,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 333.436,73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 2.556.348,00

3.11.3 Kusen Pintu dan Jendela

3.11.3.1 Pemasangan 1 m¹ Kusen Allumunium

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0430	Rp 133.000,00	Rp 5.719,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,0430	Rp 157.500,00	Rp 6.772,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0040	Rp 172.200,00	Rp 688,80
	Mandor	L.04.01	OH	0,0010	Rp 181.300,00	Rp 181,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 13.361,60
B	Bahan					
	Kusen Aluminium 4 Inch	M.569	m'	1,1000	Rp 235.800,00	Rp 259.380,00
	Sekrup Fixer	M.2114	buah	2,0000	Rp 1.100,00	Rp 2.200,00
	Sealant	M.579	Tube	0,0600	Rp 27.900,00	Rp 1.674,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 263.254,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 276.615,60
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 41.492,34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 318.108,00

3.11.4 Aksesoris Pintu dan Jendela

3.11.4.2 Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0100	Rp 133.000,00	Rp 1.330,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,5000	Rp 157.500,00	Rp 78.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0500	Rp 172.200,00	Rp 8.610,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0170	Rp 181.300,00	Rp 3.082,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 91.772,10
B	Bahan					
	Kunci Tanam Biasa	M.566	buah	1,0000	Rp 172.200,00	Rp 172.200,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 172.200,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 263.972,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 39.595,82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 303.568,00

3.11.4.3 Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar Mandi

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0050	Rp 133.000,00	Rp 665,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,5000	Rp 157.500,00	Rp 78.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0500	Rp 172.200,00	Rp 8.610,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0170	Rp 181.300,00	Rp 3.082,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 91.107,10
B	Bahan					
	Kunci Tanam KM	M.567	buah	1,0000	Rp 394.800,00	Rp 394.800,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 394.800,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 485.907,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 72.886,07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 558.793,00

3.11.4.5 Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0150	Rp 133.000,00	Rp 1.995,00
	Tukang Kayu	L.02.04	OH	0,1500	Rp 157.500,00	Rp 23.625,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0150	Rp 172.200,00	Rp 2.583,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0050	Rp 181.300,00	Rp 906,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 29.109,50
B	Bahan					
	Engsel Pintu	M.537	buah	1,0000	Rp 80.400,00	Rp 80.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 80.400,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 109.509,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 16.426,43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 125.936,00

3.11.4.8 Pemasangan 1 Buah Door Holder/Door Handle

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0500	Rp 133.000,00	Rp 6.650,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,5000	Rp 157.500,00	Rp 78.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0500	Rp 172.200,00	Rp 8.610,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0170	Rp 181.300,00	Rp 3.082,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 97.092,10
B	Bahan					
	Door Holder	M.525	buah	1,0000	Rp 263.200,00	Rp 263.200,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 263.200,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 360.292,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 54.043,82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 414.336,00

3.11.4.10 Pemasangan 1 Buah Rel Pintu Dorong

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0600	Rp 133.000,00	Rp 7.980,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,6000	Rp 157.500,00	Rp 94.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0600	Rp 172.200,00	Rp 10.332,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0200	Rp 181.300,00	Rp 3.626,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 116.438,00
B	Bahan					
	Rel Pintu Dorong	M.575	Set	1,0000	Rp 219.400,00	Rp 219.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 219.400,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 335.838,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 50.375,70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 386.214,00

3.11.4.13 Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Besi

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2222	Rp 133.000,00	Rp 29.552,60
	Tukang	L.02.01	OH	0,2222	Rp 157.500,00	Rp 34.996,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0222	Rp 172.200,00	Rp 3.822,84
	Mandor	L.04.01	OH	0,0074	Rp 181.300,00	Rp 1.341,62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 69.713,56
B	Bahan					
	Kawat Nyamuk	M.394	m^2	1,1000	Rp 33.000,00	Rp 36.300,00
	Kawat Las	M.392	Kg	0,0380	Rp 79.200,00	Rp 3.009,60
	Besi Siku L. 20x20 tebal 2 mm	M.406	m	4,6670	Rp 11.500,00	Rp 53.670,50
Jumlah Harga Bahan						Rp 92.980,10
C	Peralatan					
	Sewa Alat las listrik	M.2639	hari	0,2222	Rp 150.000,00	Rp 33.330,00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 33.330,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 196.023,66
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 29.403,55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 225.427,00

3.11.4.14 Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0200	Rp 133.000,00	Rp 2.660,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,2000	Rp 157.500,00	Rp 31.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0200	Rp 172.200,00	Rp 3.444,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0067	Rp 181.300,00	Rp 1.214,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 38.818,71
B	Bahan					
	Kunci Slot	M.564	buah	1,0000	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 15.000,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 53.818,71
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 8.072,81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 61.892,00

3.11.4.15 Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0100	Rp 133.000,00	Rp 1.330,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 19.400,29
B	Bahan					
	Engsel Kupu-kupu 3 Inch	M.535	buah	1,0000	Rp 21.600,00	Rp 21.600,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 21.600,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 41.000,29
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 6.150,04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 47.150,00

3.11.4.18 Pemasangan 1 Buah Kait Angin

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0150	Rp 133.000,00	Rp 1.995,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,1500	Rp 157.500,00	Rp 23.625,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0150	Rp 172.200,00	Rp 2.583,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0050	Rp 181.300,00	Rp 906,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 29.109,50
B	Bahan					
	Kait Angin	M.561	buah	1,0000	Rp 29.400,00	Rp 29.400,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 29.400,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 58.509,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 8.776,43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 67.286,00

3.12 Pekerjaan Kaca

3.12.2 Pemasangan 1 m² Kaca Polos Tebal 3 mm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0150	Rp 133.000,00	Rp 1.995,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,1500	Rp 157.500,00	Rp 23.625,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0150	Rp 172.200,00	Rp 2.583,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0050	Rp 181.300,00	Rp 906,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 29.109,50
B	Bahan					
	Kaca Polos 3mm	M.550	m²	1,1000	Rp 131.600,00	Rp 144.760,00
	Silicone Sealant 300 ml	M.581	Tube	0,0500	Rp 62.700,00	Rp 3.135,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 147.895,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 177.004,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 26.550,68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 203.555,00

3.12.3 Pemasangan 1 m² Kaca Polos Tebal 5 mm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0150	Rp 133.000,00	Rp 1.995,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,1500	Rp 157.500,00	Rp 23.625,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0150	Rp 172.200,00	Rp 2.583,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0050	Rp 181.300,00	Rp 906,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 29.109,50
B	Bahan					
	Kaca Polos 5mm	M.551	m²	1,1000	Rp 200.500,00	Rp 220.550,00
	Silicone Sealant 300 ml	M.581	Tube	0,0500	Rp 62.700,00	Rp 3.135,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 223.685,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 252.794,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 37.919,18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 290.714,00

3.13 Pekerjaan Besi dan Aluminium

3.13.3 1 m¹ Pengelasan 1 m¹ Dengan Las Listrik

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0164	Rp 133.000,00	Rp 2.181,20
	Tukang Las	L.02.11	OH	0,0164	Rp 157.500,00	Rp 2.583,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0016	Rp 181.300,00	Rp 290,08
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 5.054,28
B	Bahan					
	Kawat Las Listrik	M.2116	Kg	0,2400	Rp 39.600,00	Rp 9.504,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 9.504,00
C	Peralatan					
	Sewa Alat Las Listrik	M.2639	hari	0,0164	Rp 150.000,00	2.460,00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 2.460,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 17.018,28
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 2.552,74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 19.571,00

3.13.5 Pek. Pembuatan & Pemasangan 1 m1 Railing Tangga/Ramp & Hand Rail Tinggi 0.85m & 0.65m

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2000	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang Besi	L.02.05	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44.670,29
B	Bahan					
	Pipa Besi Hitam Dia. 3 Inch	M.401	m1	3,00	Rp 344.000,00	Rp 1.032.000,00
	Pipa Besi Hitam Dia. 2 Inch	M.400	m1	2,00	Rp 316.700,00	Rp 633.400,00
	Pipa Besi Hitam Dia. 1.5 Inch	M.399	m1	2,00	Rp 242.900,00	Rp 485.800,00
	Cat Zyncromate	M.36	Kg	0,10	Rp 21.400,00	Rp 2.140,00
	Kawat Las	M.392	Kg	0,05	Rp 79.200,00	Rp 3.960,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 2.157.300,00
C	Peralatan					
	Sewa Alat Las Listrik	M.2639	hari	0,10	Rp 150.000,00	Rp 15.000,00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 15.000,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2.216.970,29
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 332.545,54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 2.549.516,00

3.18 Pekerjaan Sanitair

3.18.1 Wastafel

3.18.1.1 Pemasangan 1 Unit Wastafel

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0000	Rp 133.000,00	Rp 133.000,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,5000	Rp 157.500,00	Rp 78.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0500	Rp 172.200,00	Rp 8.610,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0167	Rp 181.300,00	Rp 3.027,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 223.387,71
B	Bahan					
	Wastafel Lengkap	M.1465	Unit	1,2000	Rp 985.900,00	Rp 1.183.080,00
	Semen Portland	M.59	Kg	6,0000	Rp 1.800,00	Rp 10.800,00
	Pasir Pasang : 5%	M.2192	m³	0,0100	Rp 230.400,00	Rp 2.304,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.196.184,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.419.571,71
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 212.935,76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.632.507,00

3.18.2 Kitchen Sink

3.18.2.1 Pemasangan 1 Unit Bak Cuci Piring Stainlessteel

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0300	Rp 133.000,00	Rp 3.990,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,3000	Rp 157.500,00	Rp 47.250,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0300	Rp 172.200,00	Rp 5.166,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0100	Rp 181.300,00	Rp 1.813,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 58.219,00
B	Bahan					
	Bak Cuci Piring Stainless Steel	M.1450	Unit	1,0000	Rp 935.700,00	Rp 935.700,00
	Waterdrain	M.1466	set	1,0000	Rp 148.800,00	Rp 148.800,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.084.500,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.142.719,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 171.407,85
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.314.127,00

3.18.3 KIoset

3.18.3.1 Pemasangan 1 Unit Closet Duduk/Monoblock

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,5000	Rp 133.000,00	Rp 66.500,00
	Tukang	L.02.01	OH	1,2000	Rp 157.500,00	Rp 189.000,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,1200	Rp 172.200,00	Rp 20.664,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0400	Rp 181.300,00	Rp 7.252,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 283.416,00
B	Bahan					
	Closet Duduk	M.1455	Unit	1,0000	Rp 3.290.300,00	Rp 3.290.300,00
	Flexible Hose	M.1457	Unit	1,0000	Rp 13.200,00	Rp 13.200,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 3.303.500,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 3.586.916,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 538.037,40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 4.124.953,00

3.18.3.2 Pemasangan 1 Unit Closet Jongkok

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,5000	Rp 133.000,00	Rp 66.500,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,5000	Rp 157.500,00	Rp 78.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0500	Rp 172.200,00	Rp 8.610,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0167	Rp 181.300,00	Rp 3.027,71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 156.887,71
B	Bahan					
	Closet Jongkok	M.1456	Unit	1,0000	Rp 459.600,00	Rp 459.600,00
	Pasangan Bata 1PC : 3PS	3.6.1.7	m^2	0,0360	Rp 174.412,00	Rp 6.278,83
Jumlah Harga Bahan						Rp 465.878,83
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 622.766,54
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 93.414,98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 716.182,00

3.18.4 Urinoir

3.18.4.1 Pek. Pemasangan 1 Unit Urinoir

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	1,0000	Rp 133.000,00	Rp 133.000,00
	Tukang	L.02.01	OH	1,0000	Rp 157.500,00	Rp 157.500,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,1000	Rp 172.200,00	Rp 17.220,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0333	Rp 181.300,00	Rp 6.037,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 313.757,29
B	Bahan					
	Urinoir Lengkap	M.1475	Unit	1,0000	Rp 3.413.300,00	Rp 3.413.300,00
	Semen Portland	M.59	Kg	6,0000	Rp 1.800,00	Rp 10.800,00
	Pasir Pasang	M.2106	m^3	0,0100	Rp 230.400,00	Rp 2.304,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 3.426.404,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 3.740.161,29
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 561.024,19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 4.301.185,00

3.18.5 Bak Air

3.18.5.3 Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Fibreglass Volume 0.30 m^3

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2857	Rp 133.000,00	Rp 37.998,10
	Tukang	L.02.01	OH	0,1429	Rp 157.500,00	Rp 22.506,75
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0500	Rp 172.200,00	Rp 8.610,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,9000	Rp 181.300,00	Rp 163.170,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 232.284,85
B	Bahan					
	Bak Air Fibreglass 0.3 m3	M.1448	unit	1,0000	Rp 422.500,00	Rp 422.500,00
	Pipa PVC AW ; DN. 3/4" ; (20 mm) dan Aksesoris	M.1186	m^1	2,0000	Rp 5.500,00	Rp 11.000,00
	Stop Kran PVC 3/4 Inch	M.1472	buah	1,0000	Rp 47.100,00	Rp 47.100,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 480.600,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 712.884,85
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 106.932,73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 819.818,00

3.18.6 Aksesoris Sanitair

3.18.6.1 Pemasangan 1 Buah Floor Drain

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0100	Rp 133.000,00	Rp 1.330,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,1000	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0100	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0033	Rp 181.300,00	Rp 598,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 19.400,29
B	Bahan					
	Floor Drain	M.1458	Unit	1,0000	Rp 213.900,00	Rp 213.900,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 213.900,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 233.300,29
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 34.995,04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 268.295,00

3.18.6.2.1 Pek. Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0100	Rp 133.000,00	Rp 1.330,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,4000	Rp 157.500,00	Rp 63.000,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0400	Rp 172.200,00	Rp 6.888,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0133	Rp 181.300,00	Rp 2.411,29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 73.629,29
B	Bahan					
	Kran Air Dia. ½ Inch	M.1463	buah	1,0000	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00
	Sealtape	M.580	buah	0,0250	Rp 10.700,00	Rp 267,50
Jumlah Harga Bahan						Rp 25.267,50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 98.896,79
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 14.834,52
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 113.731,00

4 Pekerjaan Lansekap
4.1 Pekerjaan Penanaman Tanaman
4.1.2 Penanaman Pohon
4.1.2.2.9 Pek. Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Pucuk Merah (Syzigium Oleina) Dia. 2-3cm. Tinggi 1-2 Meter. Polybag 25 L

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Tukang Tanam	L.02.15	OH	0,0200	Rp 157.500,00	Rp 3.150,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0067	Rp 172.200,00	Rp 1.153,74
	Mandor	L.04.01	OH	0,0022	Rp 181.300,00	Rp 398,86
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 4.702,60
B	Bahan					
	Pohon Pucuk Merah di Polybag 25 Liter	M.507	Buah	1,0500	Rp 53.000,00	Rp 55.650,00
	Anti Rayap Pada Tanah	M.468	Kg	0,0050	Rp 64.700,00	Rp 323,50
	Steger					
	Bambu dia. 3-5 cm	M.521	m1	6,0000	Rp 1.000,00	Rp 6.000,00
	Tali Ijuk	M.320	m1	10,0000	Rp 400,00	Rp 4.000,00
	Media Tanam					
	Tanah Subur: 75	M.487	m3	0,0244	Rp 244.500,00	Rp 5.965,80
	Pupuk Organik: 20%	M.501	m3	0,0065	Rp 1.819.000,00	Rp 11.823,50
	Pasir pasang : 5%	M.2192	m3	0,0016	Rp 230.400,00	Rp 368,64
Jumlah Harga Bahan						Rp 84.131,44
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 88.834,04
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 13.325,11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 102.159,00

4.1.2.3.7 Pek. Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly) Dia. 3-5cm. tinggi 3-4 Meter Polybag 50 L

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0400	Rp 133.000,00	Rp 5.320,00
	Tukang Tanam	L.02.15	OH	0,0400	Rp 157.500,00	Rp 6.300,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0130	Rp 172.200,00	Rp 2.238,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0043	Rp 181.300,00	Rp 779,59
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 14.638,19
B	Bahan					
	Pohon Ketapang Kencana di Polybag 50 Lite	M.519	Buah	1,0500	Rp 84.500,00	Rp 88.725,00
	Anti Rayap Pada Tanah	M.468	Kg	0,0100	Rp 64.700,00	Rp 647,00
	Steger					
	Bambu dia. 5-8 cm	M.522	m1	12,0000	Rp 1.800,00	Rp 21.600,00
	Tali Ijuk	M.320	m1	10,0000	Rp 400,00	Rp 4.000,00
	Media Tanam					
	Tanah Subur: 75	M.487	m3	0,0490	Rp 244.500,00	Rp 11.980,50
	Pupuk Organik: 20%	M.501	m3	0,013	Rp 1.819.000,00	Rp 23.647,00
	Pasir pasang : 5%	M.2192	m3	0,003	Rp 230.400,00	Rp 691,20
Jumlah Harga Bahan						Rp 151.290,70
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 165.928,89
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 24.889,33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 190.818,00

4.1.2.4.16 Pek. Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuya (Tabebuia Rosea) Dia. 5-7cm Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0670	Rp 133.000,00	Rp 8.911,00
	Tukang Tanam	L.02.15	OH	0,0670	Rp 157.500,00	Rp 10.552,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0220	Rp 172.200,00	Rp 3.788,40
	Mandor	L.04.01	OH	0,0073	Rp 181.300,00	Rp 1.323,49
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 24.575,39
B	Bahan					
	Pohon Tabebuya di Polybag 75 Liter	M.520	Buah	1,0500	Rp 1.110.000,00	Rp 1.165.500,00
	Anti Rayap Pada Tanah	M.468	Kg	0,0100	Rp 64.700,00	Rp 647,00
	Steger					
	Bambu dia. 5-8 cm	M.522	m1	12,0000	Rp 1.800,00	Rp 21.600,00
	Tali Ijuk	M.320	m1	10,0000	Rp 400,00	Rp 4.000,00
	Media Tanam					
	Tanah Subur: 75	M.487	m3	0,0730	Rp 244.500,00	Rp 17.848,50
	Pupuk Organik: 20%	M.501	m3	0,020	Rp 1.819.000,00	Rp 36.380,00
	Pasir pasang : 5%	M.2192	m3	0,005	Rp 230.400,00	Rp 1.152,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.247.127,50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.271.702,89
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 190.755,43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.462.458,00

4.1.6.1 Pek. Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Gajah (Pennisetum Purpureum)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0200	Rp 133.000,00	Rp 2.660,00
	Tukang Tanam	L.02.15	OH	0,0200	Rp 157.500,00	Rp 3.150,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0040	Rp 172.200,00	Rp 688,80
	Mandor	L.04.01	OH	0,0013	Rp 181.300,00	Rp 235,69
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 6.734,49
B	Bahan					
	Rumput Gajah	M.462	m2	1,0000	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
	Media Tanam					
	Tanah Subur: 90	M.488	m3	0,0900	Rp 316.400,00	Rp 28.476,00
	Pasir pasang : 5%	M.2192	m3	0,010	Rp 230.400,00	Rp 2.304,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 80.780,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 87.514,49
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 13.127,17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 100.642,00

4.2.4.7 Pek. Pemangkasan 1 m2 Rumput dengan Mesin Gendong

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0004	Rp 133.000,00	Rp 53,20
	Tukang Pemelihara Taman	L.02.17	OH	0,0003	Rp 157.500,00	Rp 47,25
	Mandor	L.04.01	OH	0,000017	Rp 181.300,00	Rp 3,08
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 103,53
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
	Mesin Gendong	M.2638	Jam	0,00005	Rp 39.100,00	Rp 1,96
Jumlah Harga Peralatan						Rp 1,96
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 105,49
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 15,82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 121,00

5 Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal
5.1 Pekerjaan Sistem Distribusi Jaringan Listrik
5.1.2 Pemasangan Panel Listrik
5.1.2.24 Pemasangan 1 Unit MCB Box

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1050	Rp 133.000,00	Rp 13.965,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,1750	Rp 157.500,00	Rp 27.562,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0170	Rp 172.200,00	Rp 2.927,40
	Mandor	L.04.01	OH	0,0060	Rp 181.300,00	Rp 1.087,80
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 45.542,70
B	Bahan					
	MCB Box dan Aksesoris	M.1032	Unit	1,0300	Rp 286.100,00	Rp 294.683,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 294.683,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 340.225,70
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 51.033,86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 391.260,00

5.1.5 Pemasangan Saklar dan Stop Kontak
5.1.5.1 Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0310	Rp 133.000,00	Rp 4.123,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,0520	Rp 157.500,00	Rp 8.190,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0050	Rp 172.200,00	Rp 861,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0020	Rp 181.300,00	Rp 362,60
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 13.536,60
B	Bahan					
	Saklar Tunggal dan Aksesoris	M.605	Unit	1,1000	Rp 12.800,00	Rp 14.080,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 14.080,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 27.616,60
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 4.142,49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 31.759,00

5.1.5.2 Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0310	Rp 133.000,00	Rp 4.123,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,0520	Rp 157.500,00	Rp 8.190,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0052	Rp 172.200,00	Rp 895,44
	Mandor	L.04.01	OH	0,0020	Rp 181.300,00	Rp 362,60
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 13.571,04
B	Bahan					
	Saklar Ganda dan Aksesoris	M.606	Unit	1,1000	Rp 18.300,00	Rp 20.130,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 20.130,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 33.701,04
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 5.055,16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 38.756,00

5.1.5.9 Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0260	Rp 133.000,00	Rp 3.458,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,0440	Rp 157.500,00	Rp 6.930,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0040	Rp 172.200,00	Rp 688,80
	Mandor	L.04.01	OH	0,0010	Rp 181.300,00	Rp 181,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 11.258,10
B	Bahan					
	Stop Kontak 1 P. 10 A. 200 W dan Aksesori	M.850	Unit	1,1000	Rp 31.200,00	Rp 34.320,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 34.320,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 45.578,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 6.836,72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 52.415,00

5.1.5.13 Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,205	Rp 133.000,00	Rp 27.265,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,342	Rp 157.500,00	Rp 53.865,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,034	Rp 172.200,00	Rp 5.854,80
	Mandor	L.04.01	OH	0,011	Rp 181.300,00	Rp 1.994,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 88.979,10
B	Bahan					
	Kabel NYM 3x2,5 mm²	M.2119	m'	14,3	Rp 19.200,00	Rp 274.560,00
	PVC Conduit HI 20mm dan Aksesoris	M.1110	m'	14,3	Rp 13.300,00	Rp 190.190,00
	T Dus	M.602	buah	1,0	Rp 4.800,00	Rp 4.800,00
	Socket Conduit 20mm	M.848	buah	8,0	Rp 12.600,00	Rp 100.800,00
	Klem 20mm	M.599	buah	8,0	Rp 1.100,00	Rp 8.800,00
	Fischer S6 + sekrup	M.603	buah	12,0	Rp 17.700,00	Rp 212.400,00
	Elbow	M.2127	buah	4,0	Rp 8.200,00	Rp 32.800,00
	Isolasi	M.604	m'	0,5	Rp 6.000,00	Rp 3.000,00
	Las dop	M.601	buah	4,0	Rp 1.200,00	Rp 4.800,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 832.150,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 921.129,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 138.169,37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.059.298,00

5.3 Pekerjaan Sistem Pencahayaan

5.3.1 Pemasangan Lampu dan Armatur

5.3.1.1 Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,190	Rp 133.000,00	Rp 25.270,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,318	Rp 157.500,00	Rp 50.085,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,032	Rp 172.200,00	Rp 5.510,40
	Mandor	L.04.01	OH	0,011	Rp 181.300,00	Rp 1.994,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 82.859,70
B	Bahan					
	Kabel NYM 3x2.5mm²	M.2119	m'	8,8	Rp 19.200,00	Rp 168.960,00
	PVC Conduit HI 20mm dan Aksesoris	M.1110	m'	8,8	Rp 13.300,00	Rp 117.040,00
	T Dus	M.602	buah	1,0	Rp 4.800,00	Rp 4.800,00
	Socket Conduit 20mm	M.848	buah	5,0	Rp 12.600,00	Rp 63.000,00
	Klem 20mm	M.599	buah	10,0	Rp 1.100,00	Rp 11.000,00
	Fischer S6 + sekrup	M.603	buah	15,0	Rp 17.700,00	Rp 265.500,00
	Flexible Conduit 20mm	M.1000	m'	1,0	Rp 1.100,00	Rp 1.100,00
	Elbow	M.2127	buah	4,0	Rp 8.200,00	Rp 32.800,00
	Isolasi	M.604	m'	0,5	Rp 6.000,00	Rp 3.000,00
	Las dop	M.601	buah	4,0	Rp 1.200,00	Rp 4.800,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 672.000,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 754.859,70
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 113.228,96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 868.089,00

5.3.1.3 Pemasangan 1 Unit Lampu Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,064	Rp 133.000,00	Rp 8.512,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,107	Rp 157.500,00	Rp 16.852,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,011	Rp 172.200,00	Rp 1.894,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,004	Rp 181.300,00	Rp 725,20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 27.983,90
B	Bahan					
	Downlight 5 Inch 14.5 Watt LED dan Aksesoris	M.608	Unit	1,10	Rp 88.500,00	Rp 97.350,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 97.350,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 125.333,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 18.800,09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 144.134,00

5.3.1.4 Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + Lampu 10 Watt LED

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,064	Rp 133.000,00	Rp 8.512,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,107	Rp 157.500,00	Rp 16.852,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,011	Rp 172.200,00	Rp 1.894,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,004	Rp 181.300,00	Rp 725,20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 27.983,90
B	Bahan					
	Lampu LED E27 10 Watt dan Aksesoris	M.609	Unit	1,10	Rp 40.700,00	Rp 44.770,00
	Fitting E27 dan Aksesoris	M.999	Unit	1,10	Rp 14.100,00	Rp 15.510,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 60.280,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 88.263,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 13.239,59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 101.503,00

5.3.1.6 Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + Lampu 19 Watt LED

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,064	Rp 133.000,00	Rp 8.512,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,107	Rp 157.500,00	Rp 16.852,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,011	Rp 172.200,00	Rp 1.894,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,004	Rp 181.300,00	Rp 725,20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 27.983,90
B	Bahan					
	Lampu LED E27 19 Watt dan Aksesoris	M.610	Unit	1,10	Rp 70.600,00	Rp 77.660,00
	Fitting E27 dan Aksesoris	M.999	Unit	1,10	Rp 14.100,00	Rp 15.510,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 93.170,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 121.153,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 18.173,09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 139.327,00

5.3.1.10 Pemasangan 1 Unit Lampu Sorot RGB 30 Watt untuk Outdoor

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,129	Rp 133.000,00	Rp 17.157,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,215	Rp 157.500,00	Rp 33.862,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,021	Rp 172.200,00	Rp 3.616,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,007	Rp 181.300,00	Rp 1.269,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 55.904,80
B	Bahan					
	Lampu Sorot RGB 30 Watt untuk Outdoor dan Aksesoris	M.612	Unit	1,10	Rp 117.700,00	Rp 129.470,00
	Pelindung Lampu	M.834	Unit	1,00	Rp 127.300,00	Rp 127.300,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 256.770,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 312.674,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 46.901,22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 359.576,00

5.3.1.13 Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 1 x 14 Watt 2.100 Lumen (Dust Proof)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,114	Rp 133.000,00	Rp 15.162,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,191	Rp 157.500,00	Rp 30.082,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,019	Rp 172.200,00	Rp 3.271,80
	Mandor	L.04.01	OH	0,006	Rp 181.300,00	Rp 1.087,80
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 49.604,10
B	Bahan					
	Lampu TLED 1 x 14 Watt 2.100 Lumen (Dust Proof) dan Aksesoris	M.615	Unit	1,10	Rp 181.900,00	Rp 200.090,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 200.090,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 249.694,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 37.454,12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 287.148,00

5.3.1.14 Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,114	Rp 133.000,00	Rp 15.162,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,191	Rp 157.500,00	Rp 30.082,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,019	Rp 172.200,00	Rp 3.271,80
	Mandor	L.04.01	OH	0,006	Rp 181.300,00	Rp 1.087,80
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 49.604,10
B	Bahan					
	Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk) dan Aksesoris	M.616	Unit	1,10	Rp 200.100,00	Rp 220.110,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 220.110,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 269.714,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 40.457,12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 310.171,00

5.3.1.20 Pemasangan 1 Unit Lampu Taman 25 Watt + Tiang 1 M

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,255	Rp 133.000,00	Rp 33.915,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,425	Rp 157.500,00	Rp 66.937,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,043	Rp 172.200,00	Rp 7.404,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,014	Rp 181.300,00	Rp 2.538,20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 110.795,30
B	Bahan					
	Lampu Taman 25 Watt + Tiang 1 M	M.618	Unit	1,10	Rp 192.300,00	Rp 211.530,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 211.530,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 322.325,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 48.348,80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 370.674,00

5,4 Pekerjaan Sistem Elektronik

5.4.6 Sistem MATV

5.4.6.3 Pemasangan 1 Unit Splitter TV 7 Port

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,064	Rp 133.000,00	Rp 8.512,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,107	Rp 157.500,00	Rp 16.852,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,011	Rp 172.200,00	Rp 1.894,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,004	Rp 181.300,00	Rp 725,20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 27.983,90
B	Bahan					
	Splitter TV 7 Port dan Aksesoris	M.1098	Unit	1,05	Rp 157.100,00	Rp 164.955,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 164.955,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 192.938,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 28.940,84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 221.880,00

5.4.6.5 Pemasangan 1 Unit Antena UHF

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,126	Rp 133.000,00	Rp 16.758,00
	Tukang Listrik	L.02.12	OH	0,211	Rp 157.500,00	Rp 33.232,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,021	Rp 172.200,00	Rp 3.616,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,007	Rp 181.300,00	Rp 1.269,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 54.875,80
B	Bahan					
	Antena UHF dan Aksesoris	M.1100	Unit	1,05	Rp 535.500,00	Rp 562.275,00
	Tiang Antena	M.1102	buah	1,00	Rp 516.800,00	Rp 516.800,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.079.075,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.133.950,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 170.092,62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.304.043,00

5.5 Pekerjaan Sistem Tata Udara

5.5.4 Pemasangan Perpipaan

5.5.4.12 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,048	Rp 133.000,00	Rp 6.384,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,080	Rp 157.500,00	Rp 12.600,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,008	Rp 172.200,00	Rp 1.377,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,003	Rp 181.300,00	Rp 543,90
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 20.905,50
B	Bahan					
	PIPA PVC AW ; DN. 3/4" ; (20 mm) dan Aksesoris	M.1186	m¹	1,50	Rp 5.500,00	Rp 8.250,00
	Isolasi	M.604	m'	1,20	Rp 6.000,00	Rp 7.200,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 15.450,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 36.355,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 5.453,33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 41.809,00

5.5.4.13 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,064	Rp 133.000,00	Rp 8.512,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,107	Rp 157.500,00	Rp 16.852,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,011	Rp 172.200,00	Rp 1.894,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,004	Rp 181.300,00	Rp 725,20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 27.983,90
B	Bahan					
	PIPA PVC AW ; DN. 1" ; (25 mm) dan Aksesoris	M.1187	m¹	1,50	Rp 15.000,00	Rp 22.500,00
	Isolasi	M.604	m'	1,20	Rp 6.000,00	Rp 7.200,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 29.700,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 57.683,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 8.652,59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 66.336,00

5.5.4.16 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,129	Rp 133.000,00	Rp 17.157,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,215	Rp 157.500,00	Rp 33.862,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,021	Rp 172.200,00	Rp 3.616,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,007	Rp 181.300,00	Rp 1.269,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 55.904,80
B	Bahan					
	PIPA PVC AW ; DN. 2" ; (50 mm) dan Aksesoris	M.1190	m¹	1,50	Rp 15.000,00	Rp 22.500,00
	Isolasi	M.604	m'	1,20	Rp 6.000,00	Rp 7.200,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 29.700,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 85.604,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 12.840,72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 98.446,00

5.5.4.17 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2½" (65 mm) + Isolasi

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1600	Rp 133.000,00	Rp 21.280,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,2660	Rp 157.500,00	Rp 41.895,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0270	Rp 172.200,00	Rp 4.649,40
	Mandor	L.04.01	OH	0,0090	Rp 181.300,00	Rp 1.631,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 69.456,10
B	Bahan					
	PIPA PVC AW ; DN. 2-1/2" ; (65 mm) dan Aksesoris	M.1191	m¹	1,5000	Rp 22.000,00	Rp 33.000,00
	Isolasi	M.604	m'	1,2000	Rp 6.000,00	Rp 7.200,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 40.200,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 109.656,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 16.448,42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 126.105,00

5.5.4.18 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1900	Rp 133.000,00	Rp 25.270,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,3180	Rp 157.500,00	Rp 50.085,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0320	Rp 172.200,00	Rp 5.510,40
	Mandor	L.04.01	OH	0,0110	Rp 181.300,00	Rp 1.994,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 82.859,70
B	Bahan					
	PIPA PVC AW ; DN. 3" (80 mm) dan Aksesoris	M.1192	m¹	1,5000	Rp 49.400,00	Rp 74.100,00
	Isolasi	M.604	m'	1,2000	Rp 6.000,00	Rp 7.200,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 81.300,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 164.159,70
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 24.623,96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 188.784,00

5.5.4.19 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2550	Rp 133.000,00	Rp 33.915,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,4250	Rp 157.500,00	Rp 66.937,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0430	Rp 172.200,00	Rp 7.404,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0140	Rp 181.300,00	Rp 2.538,20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 110.795,30
B	Bahan					
	PIPA PVC AW ; DN. 4" ; (100 mm) dan Aksesoris	M.1193	m¹	1,5000	Rp 65.100,00	Rp 97.650,00
	Isolasi	M.604	m'	1,2000	Rp 6.000,00	Rp 7.200,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 104.850,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 215.645,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 32.346,80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 247.992,00

6 Pekerjaan Plambing
6.1 Sistem Air Minum
6.1.1 Roof Water Tank
6.1.1.7 Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 0,7 m³

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1290	Rp 133.000,00	Rp 17.157,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,2150	Rp 157.500,00	Rp 33.862,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0210	Rp 172.200,00	Rp 3.616,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,0060	Rp 181.300,00	Rp 1.087,80
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 55.723,50
B	Bahan					
	Tangki Toren Kapasitas 0.7 m³ + Material Bantu/Aksesoris	M.1503	Unit	1,0200	Rp 2.227.700,00	Rp 2.272.254,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 2.272.254,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2.327.977,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 349.196,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 2.677.174,00

6.1.1.8 Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 1,5 m³

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,4170	Rp 133.000,00	Rp 55.461,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,6960	Rp 157.500,00	Rp 109.620,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0700	Rp 172.200,00	Rp 12.054,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0210	Rp 181.300,00	Rp 3.807,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 180.942,30
B	Bahan					
	Tangki Toren Kapasitas 1.5 m³ + Material Bantu/Aksesoris	M.1504	Unit	1,0500	Rp 4.667.200,00	Rp 4.900.560,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 4.900.560,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 5.081.502,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 762.225,35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 5.843.728,00

6.1.1.9 Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 2,5 m³

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,4170	Rp 133.000,00	Rp 55.461,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,6960	Rp 157.500,00	Rp 109.620,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0700	Rp 172.200,00	Rp 12.054,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0210	Rp 181.300,00	Rp 3.807,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 180.942,30
B	Bahan					
	Tangki Toren Kapasitas 2.5 m³ + Material Bantu/Aksesoris	M.1505	Unit	1,0500	Rp 6.116.600,00	Rp 6.422.430,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 6.422.430,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 6.603.372,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 990.505,85
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 7.593.878,00

6.1.1.12 Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 5 m³

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,6460	Rp 133.000,00	Rp 85.918,00
	Tukang	L.02.01	OH	1,0790	Rp 157.500,00	Rp 169.942,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,1080	Rp 172.200,00	Rp 18.597,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0320	Rp 181.300,00	Rp 5.801,60
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 280.259,70
B	Bahan					
	Tangki Toren Kapasitas 5 m³ + Material Bantu/Aksesoris	M.1508	Unit	1,0100	Rp 11.704.800,00	Rp 11.821.848,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 11.821.848,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 12.102.107,70
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 1.815.316,16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 13.917.424,00

6.1.2 Pompa Transfer dan Booster

6.1.2.4 Pemasangan 1 Unit Pompa Jet 27 lpm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,7630	Rp 133.000,00	Rp 101.479,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	1,2740	Rp 157.500,00	Rp 200.655,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,1270	Rp 172.200,00	Rp 21.869,40
	Mandor	L.04.01	OH	0,0380	Rp 181.300,00	Rp 6.889,40
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 330.892,80
B	Bahan					
	Pompa Jet 27 lpm + Material Bantu/Aksesoris	M.1517	Unit	1,1000	Rp 1.872.500,00	Rp 2.059.750,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 2.059.750,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2.390.642,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 358.596,42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 2.749.239,00

6.3 Bak Kontrol

6.3.1 Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pemasangan Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	2,160	Rp 133.000,00	Rp 287.280,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	0,720	Rp 157.500,00	Rp 113.400,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,072	Rp 172.200,00	Rp 12.398,40
	Mandor	L.04.01	OH	0,011	Rp 181.300,00	Rp 1.994,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 415.072,70
B	Bahan					
	Bata Merah	M.17	Buah	40,00	Rp 1.000,00	Rp 40.000,00
	Semen Portland	M.59	Kg	44,00	Rp 1.800,00	Rp 79.200,00
	Pasir Pasang	M.54	m3	0,07	Rp 230.400,00	Rp 16.128,00
	*Pasir Beton	M.50	m3	0,06	Rp 421.200,00	Rp 25.272,00
	Kerikil	M.44	m3	0,07	Rp 301.600,00	Rp 21.112,00
	Baja Tulangan	M.369	Kg	1,60	Rp 14.100,00	Rp 22.560,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 204.272,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 619.344,70
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 92.901,71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 712.246,00

6.3.2 Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pemasangan Bata 45 cm x 45 cm Tinggi 50 cm dengan Tutup Beton

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	3,2000	Rp 133.000,00	Rp 425.600,00
	Tukang batu	L.02.03	OH	1,1500	Rp 157.500,00	Rp 181.125,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0110	Rp 172.200,00	Rp 1.894,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,0160	Rp 181.300,00	Rp 2.900,80
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 611.520,00
B	Bahan					
	Bata Merah	M.17	Buah	70,0000	Rp 1.000,00	Rp 70.000,00
	Semen Portland	M.59	Kg	77,0000	Rp 1.800,00	Rp 138.600,00
	Pasir Pasang	M.54	m3	0,1300	Rp 230.400,00	Rp 29.952,00
	*Pasir Beton	M.50	m3	0,0900	Rp 421.200,00	Rp 37.908,00
	Kerikil	M.44	m3	0,0200	Rp 301.600,00	Rp 6.032,00
	Baja Tulangan	M.369	Kg	2,6000	Rp 14.100,00	Rp 36.660,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 319.152,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 930.672,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 139.600,80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.070.273,00

6.4 Sistem Perpipaan Dalam Gedung

6.4.1 Pipa PVC

6.4.1.1 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,017	Rp 133.000,00	Rp 2.261,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,028	Rp 157.500,00	Rp 4.410,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,003	Rp 172.200,00	Rp 516,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,001	Rp 181.300,00	Rp 181,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 7.368,90
B	Bahan					
	PIPA PVC AW ; DN. 1/2" ; (15 mm) + fitting & Aksesoris	M.1480	m1	1,450	Rp 15.000,00	Rp 21.750,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 21.750,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 29.118,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 4.367,84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 33.487,00

6.4.1.7 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 2-1/2" (65 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,077	Rp 133.000,00	Rp 10.241,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,129	Rp 157.500,00	Rp 20.317,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,013	Rp 172.200,00	Rp 2.238,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,004	Rp 181.300,00	Rp 725,20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 33.522,30
B	Bahan					
	Pipa PVC AW ; DN. 2-1/2" ; (65 mm) + Fitting & Aksesoris	M.1486	m1	1,450	Rp 115.000,00	Rp 166.750,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 166.750,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 200.272,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 30.040,85
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 230.313,00

6.4.1.9 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,123	Rp 133.000,00	Rp 16.359,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,205	Rp 157.500,00	Rp 32.287,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,021	Rp 172.200,00	Rp 3.616,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,006	Rp 181.300,00	Rp 1.087,80
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 53.350,50
B	Bahan					
	Pipa PVC AW ; DN. 4" ; (100 mm) + Fitting & Aksesoris	M.1488	m1	1,450	Rp 115.000,00	Rp 166.750,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 166.750,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 220.100,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 33.015,08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 253.116,00

6.4.1.11 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,183	Rp 133.000,00	Rp 24.339,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,306	Rp 157.500,00	Rp 48.195,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,031	Rp 172.200,00	Rp 5.338,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,009	Rp 181.300,00	Rp 1.631,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 79.503,90
B	Bahan					
	Pipa PVC AW ; DN. 6" ; (150 mm) + Fitting & Aksesoris	M.1490	m1	1,450	Rp 145.700,00	Rp 211.265,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 211.265,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 290.768,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 43.615,34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 334.384,00

6.4.1.12 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,246	Rp 133.000,00	Rp 32.718,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,411	Rp 157.500,00	Rp 64.732,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,041	Rp 172.200,00	Rp 7.060,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,012	Rp 181.300,00	Rp 2.175,60
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 106.686,30
B	Bahan					
	Pipa PVC AW ; DN. 8" ; (200 mm) + Fitting & Aksesoris	M.1491	m1	1,450	Rp 274.100,00	Rp 397.445,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 397.445,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 504.131,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 75.619,70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 579.751,00

6.4.1.18 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC D, DN. 1-1/2" (32 mm dan 40 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,048	Rp 133.000,00	Rp 6.384,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,080	Rp 157.500,00	Rp 12.600,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,008	Rp 172.200,00	Rp 1.377,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,002	Rp 181.300,00	Rp 362,60
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 20.724,20
B	Bahan					
	Pipa PVC D ; DN. 1-1/2" ; (40 mm) + Fitting & Aksesoris	M.1544	m1	1,450	Rp 25.000,00	Rp 36.250,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 36.250,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 56.974,20
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 8.546,13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 65.520,00

6.4.1.21 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC D, DN. 3" (80 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,094	Rp 133.000,00	Rp 12.502,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,157	Rp 157.500,00	Rp 24.727,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,016	Rp 172.200,00	Rp 2.755,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,005	Rp 181.300,00	Rp 906,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 40.891,20
B	Bahan					
	Pipa PVC D ; DN. 3" ; (80 mm) + Fitting & Aksesoris	M.1547	m1	1,450	Rp 31.000,00	Rp 44.950,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 44.950,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 85.841,20
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 12.876,18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 98.717,00

6.4.1.24 Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC D, DN. 6" (150 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,183	Rp 133.000,00	Rp 24.339,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,306	Rp 157.500,00	Rp 48.195,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,031	Rp 172.200,00	Rp 5.338,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,009	Rp 181.300,00	Rp 1.631,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 79.503,90
B	Bahan					
	Pipa PVC D ; DN. 6" ; (150 mm) + Fitting & Aksesoris	M.1550	m1	1,450	Rp 110.000,00	Rp 159.500,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 159.500,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 239.003,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 35.850,59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 274.854,00

6.4.2 Pipa Galvanis

6.4.2.1 Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis Med Class DN. 1/2" (15 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,035	Rp 133.000,00	Rp 4.655,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,058	Rp 157.500,00	Rp 9.135,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,006	Rp 172.200,00	Rp 1.033,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,002	Rp 181.300,00	Rp 362,60
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 15.185,80
B	Bahan					
	Pipa galvanis Med Class ; DN. 1/2" ; (15 mm) + Fitting & Aksesoris	M.1556	m1	1,500	Rp 39.200,00	Rp 58.800,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 58.800,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 73.985,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 11.097,87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 85.084,00

6.4.2.3 Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis Med Class DN. 1" (25 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,069	Rp 133.000,00	Rp 9.177,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,115	Rp 157.500,00	Rp 18.112,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,011	Rp 172.200,00	Rp 1.894,20
	Mandor	L.04.01	OH	0,003	Rp 181.300,00	Rp 543,90
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 29.727,60
B	Bahan					
	Pipa galvanis Med Class ; DN. 1" ; (25 mm) + Fitting & Aksesoris	M.1558	m1	1,500	Rp 80.500,00	Rp 120.750,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 120.750,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 150.477,60
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 22.571,64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 173.049,00

6.4.2.5 Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis Med Class DN. 1-1/2" (40 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,104	Rp 133.000,00	Rp 13.832,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,174	Rp 157.500,00	Rp 27.405,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,017	Rp 172.200,00	Rp 2.927,40
	Mandor	L.04.01	OH	0,005	Rp 181.300,00	Rp 906,50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 45.070,90
B	Bahan					
	Pipa galvanis Med Class ; DN. 1-1/2" ; (40 mm) + Fitting & Aksesoris	M.1560	m1	1,500	Rp 81.100,00	Rp 121.650,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 121.650,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 166.720,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 25.008,14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 191.729,00

6.4.2.6 Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis Med Class DN. 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,138	Rp 133.000,00	Rp 18.354,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,230	Rp 157.500,00	Rp 36.225,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,023	Rp 172.200,00	Rp 3.960,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,007	Rp 181.300,00	Rp 1.269,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 59.808,70
B	Bahan					
	Pipa galvanis Med Class ; DN. 2" ; (50 mm) + Fitting & Aksesoris	M.1561	m1	1,500	Rp 90.000,00	Rp 135.000,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 135.000,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 194.808,70
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 29.221,31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 224.030,00

6.4.2.7 Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis Med Class DN. 2-1/2" (65 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,171	Rp 133.000,00	Rp 22.743,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,285	Rp 157.500,00	Rp 44.887,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,029	Rp 172.200,00	Rp 4.993,80
	Mandor	L.04.01	OH	0,009	Rp 181.300,00	Rp 1.631,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 74.256,00
B	Bahan					
	Pipa galvanis Med Class ; DN. 2-1/2" ; (65 mm) + Fitting & Aksesoris	M.1562	m1	1,500	Rp 150.000,00	Rp 225.000,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 225.000,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 299.256,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 44.888,40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 344.144,00

6.4.2.23 Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis SCH 40 DN. 2-1/2" (65 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,171	Rp 133.000,00	Rp 22.743,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,285	Rp 157.500,00	Rp 44.887,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,029	Rp 172.200,00	Rp 4.993,80
	Mandor	L.04.01	OH	0,009	Rp 181.300,00	Rp 1.631,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 74.256,00
B	Bahan					
	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 2-1/2" ; (65 mm) + Fitting & Aksesoris	M.1578	m1	1,500	Rp 280.500,00	Rp 420.750,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 420.750,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 495.006,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 74.250,90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 569.257,00

6.5 Aksesoris Pipa

6.5.3 Check Valve

6.5.3.6 Pemasangan 1 Unit Check Valve 10 K, DN. 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,2070	Rp 133.000,00	Rp 27.531,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,3460	Rp 157.500,00	Rp 54.495,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0350	Rp 172.200,00	Rp 6.027,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0100	Rp 181.300,00	Rp 1.813,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 89.866,00
B	Bahan					
	Check Valve 10 K ; Dia. 2“ (50 mm) + Material Bantu	M.1712	Buah	1,1500	Rp 1.958.100,00	Rp 2.251.815,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 2.251.815,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2.341.681,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 351.252,15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 2.692.933,00

6.5.13 Roof Drain

6.5.13.1 Pemasangan 1 Unit Roof Drain, DN. 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,1380	Rp 133.000,00	Rp 18.354,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,2310	Rp 157.500,00	Rp 36.382,50
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,0230	Rp 172.200,00	Rp 3.960,60
	Mandor	L.04.01	OH	0,0070	Rp 181.300,00	Rp 1.269,10
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 59.966,20
B	Bahan					
	Roof Drain ; DN. 2“ (50 mm) + Material Bantu	M.1870	Buah	1,2500	Rp 42.800,00	Rp 53.500,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 53.500,00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 113.466,20
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 17.019,93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 130.486,00

7 Jalan Pada Permukiman
7.1 Jalan Paving Block
7.1.1 Pemasangan Paving Block
7.1.1.1 Pemasangan 1 m² Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) secara manual

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,200	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,100	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,010	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,003	Rp 181.300,00	Rp 543,90
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 44.615,90
B	Bahan					
	Paving Block Tebal 6cm f'c 20 MPa	M.198	m2	1,050	Rp 148.100,00	Rp 155.505,00
	Pasir Filler	M.52	m3	0,003	Rp 473.800,00	Rp 1.421,40
	*Pasir Beton	M.50	m3	0,060	Rp 421.200,00	Rp 25.272,00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 182.198,40
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 226.814,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 34.022,15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 260.836,00

7.1.1.5 Pek. Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 8cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Secara manual

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,200	Rp 133.000,00	Rp 26.600,00
	Tukang	L.02.01	OH	0,100	Rp 157.500,00	Rp 15.750,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,010	Rp 172.200,00	Rp 1.722,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,003	Rp 181.300,00	Rp 543,90
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 44.615,90
B	Bahan					
	Paving Block Tebal 8cm f'c 20 MPa	M.200	m2	1,050	Rp 188.600,00	Rp 198.030,00
	Pasir Filler	M.52	m3	0,004	Rp 473.800,00	Rp 1.895,20
	*Pasir Beton	M.50	m3	0,096	Rp 421.200,00	Rp 40.435,20
					Jumlah Harga Bahan	Rp 240.360,40
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 284.976,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 42.746,45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 327.723,00

7.2 Jalan Beton
7.2.2 Pembuatan Perkerasan Beton
7.2.2.4 Pembuatan 1 m³ Perkerasan Beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,480	Rp 133.000,00	Rp 63.840,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,120	Rp 157.500,00	Rp 18.900,00
	Kepala Tukang	L.03.01	OH	0,012	Rp 172.200,00	Rp 2.066,40
	Mandor	L.04.01	OH	0,048	Rp 181.300,00	Rp 8.702,40
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 93.508,80
B	Bahan					
	Beton Ready Mixed f'c 35 Mpa	M.325	m³	1,0200	Rp 1.171.700,00	Rp 1.195.134,00
	Kaso Meranti 5x7 cm (m3) kelas II	M.434	m³	0,0252	Rp 3.600.400,00	Rp 90.730,08
	Multiplek tebal 12 mm	M.2615	Lbr	0,2546	Rp 221.300,00	Rp 56.342,98
	Paku 5 - 7cm	M.64	Kg	0,1159	Rp 35.100,00	Rp 4.068,09
	Joint Sealant	M.355	Kg	0,6250	Rp 28.900,00	Rp 18.062,50
	Curing Compound	M.2152	Liter	1,0000	Rp 31.800,00	Rp 31.800,00
	Polytene 125 mikron	M.2151	Kg	0,4167	Rp 21.900,00	Rp 9.125,73
	Baja Tulangan Polos (BjTP)	M.370	kg	38,7836	Rp 15.500,00	Rp 601.145,80
	Baja Tulangan Sirip (BjTS)	M.371	kg	6,6290	Rp 17.100,00	Rp 113.355,90
					Jumlah Harga Bahan	Rp 2.119.765,08
C	Peralatan					
	Concrete Vibrator	M.2158	hari	0,0861	Rp 64.600,00	5.562,06
	Asphalt / Concrete Cutter	M.1954	hari	0,0072	Rp 811.700,00	5.844,24
					Jumlah Harga Peralatan	Rp 11.406,30
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2.224.680,18
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 333.702,03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 2.558.382,00

8 Drainase Jalan

8.1 Saluran U-Ditch

8.1.2 Saluran U-Ditch dengan Lantai Kerja7,5 MPa

8.1.2.1 1 m¹ Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan Lantai kerja fc 7,5 Mpa

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OJ	0,0976	Rp 19.000,00	Rp 1.854,40
	Tukang Batu	L.02.03	OJ	0,0976	Rp 22.500,00	Rp 2.196,00
	Mandor	L.04.01	OJ	0,0049	Rp 25.900,00	Rp 126,91
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 4.177,31
B	Bahan					
	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	2.2.1.4.1	m^3	0,0250	Rp 1.630.143,00	Rp 40.753,58
	Pasir Urug	M.53	m^3	0,0500	Rp 223.700,00	Rp 11.185,00
	U-Ditch Uk. 30x30x120cm	M.1244	buah	0,8333	Rp 383.900,00	Rp 319.903,87
Jumlah Harga Bahan						Rp 371.842,45
C	Peralatan					
	Crane Truck 3 Ton Winch 5 Ton	M.1960	jam	0,0976	Rp 888.100,00	86.678,56
Jumlah Harga Peralatan						Rp 86.678,56
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 462.698,32
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 69.404,75
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 532.103,00

8.1.2.2 1 m¹ Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan Lantai kerja fc 7,5 Mpa

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OJ	0,1131	Rp 19.000,00	Rp 2.148,90
	Tukang Batu	L.02.03	OJ	0,1131	Rp 22.500,00	Rp 2.544,75
	Mandor	L.04.01	OJ	0,0057	Rp 25.900,00	Rp 147,63
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 4.841,28
B	Bahan					
	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	2.2.1.4.1	m^3	0,0250	Rp 1.630.143,00	Rp 40.753,58
	Pasir Urug	M.53	m^3	0,0500	Rp 223.700,00	Rp 11.185,00
	U-Ditch Uk. 30x40x120cm	M.1245	buah	0,8333	Rp 405.900,00	Rp 338.236,47
Jumlah Harga Bahan						Rp 390.175,05
C	Peralatan					
	Crane Truck 3 Ton Winch 5 Ton	M.1960	jam	0,1131	Rp 888.100,00	100.444,11
Jumlah Harga Peralatan						Rp 100.444,11
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 495.460,44
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 74.319,07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 569.780,00

8.1.2.3 1 m¹ Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan Lantai kerja fc 7,5 Mpa

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OJ	0,1251	Rp 19.000,00	Rp 2.376,90
	Tukang Batu	L.02.03	OJ	0,1251	Rp 22.500,00	Rp 2.814,75
	Mandor	L.04.01	OJ	0,0063	Rp 25.900,00	Rp 163,17
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 5.354,82
B	Bahan					
	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	2.2.1.4.1	m^3	0,0325	Rp 1.630.143,00	Rp 52.979,65
	Pasir Urug	M.53	m^3	0,0650	Rp 223.700,00	Rp 14.540,50
	U-Ditch Uk. 40x40x120cm	M.1246	buah	0,8333	Rp 521.000,00	Rp 434.149,30
Jumlah Harga Bahan						Rp 501.669,45
C	Peralatan					
	Crane Truck 3 Ton Winch 5 Ton	M.1960	jam	0,1251	Rp 888.100,00	111.101,31
Jumlah Harga Peralatan						Rp 111.101,31
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 618.125,58
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 92.718,84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 710.844,00

8.1.2.9 1 m¹ Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan Lantai kerja fc 7,5 Mpa

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OJ	0,2158	Rp 19.000,00	Rp 4.100,20
	Tukang Batu	L.02.03	OJ	0,2158	Rp 22.500,00	Rp 4.855,50
	Mandor	L.04.01	OJ	0,0108	Rp 25.900,00	Rp 279,72
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 9.235,42
B	Bahan					
	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	2.2.1.4.1	m^3	0,0445	Rp 1.630.143,00	Rp 72.541,36
	Pasir Urug	M.53	m^3	0,0890	Rp 223.700,00	Rp 19.909,30
	U-Ditch Uk. 60x60x120cm	M.1252	buah	0,8333	Rp 805.100,00	Rp 670.889,83
Jumlah Harga Bahan						Rp 763.340,49
C	Peralatan					
	Crane Truck 3 Ton Winch 5 Ton	M.1960	jam	0,2158	Rp 888.100,00	191.651,98
Jumlah Harga Peralatan						Rp 191.651,98
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 964.227,89
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 144.634,18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.108.862,00

8.1.2.13 1 m¹ Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan Lantai kerja fc 7,5 Mpa

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OJ	0,9045	Rp 19.000,00	Rp 17.185,50
	Tukang Batu	L.02.03	OJ	0,2261	Rp 22.500,00	Rp 5.087,25
	Mandor	L.04.01	OJ	0,0452	Rp 25.900,00	Rp 1.170,68
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 23.443,43
B	Bahan					
	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	2.2.1.4.1	m^3	0,0545	Rp 1.630.143,00	Rp 88.842,79
	Pasir Urug	M.53	m^3	0,1090	Rp 223.700,00	Rp 24.383,30
	U-Ditch Uk. 80x80x120cm	M.1256	buah	0,8333	Rp 1.221.800,00	Rp 1.018.125,94
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.131.352,03
C	Peralatan					
	Crane Truck 3 Ton Winch 5 Ton	M.1960	jam	0,2261	Rp 888.100,00	200.799,41
Jumlah Harga Peralatan						Rp 200.799,41
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.355.594,87
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 203.339,23
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.558.934,00

8.1.2.15 1 m¹ Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan Lantai kerja fc 7,5 Mpa

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OJ	0,9651	Rp 19.000,00	Rp 18.336,90
	Tukang Batu	L.02.03	OJ	0,2413	Rp 22.500,00	Rp 5.429,25
	Mandor	L.04.01	OJ	0,4830	Rp 25.900,00	Rp 12.509,70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 36.275,85
B	Bahan					
	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	2.2.1.4.1	m^3	0,0665	Rp 1.630.143,00	Rp 108.404,51
	Pasir Urug	M.53	m^3	0,1330	Rp 223.700,00	Rp 29.752,10
	U-Ditch Uk. 100x100x120cm	M.1258	buah	0,8333	Rp 1.749.500,00	Rp 1.457.858,35
Jumlah Harga Bahan						Rp 1.596.014,96
C	Peralatan					
	Crane Truck 3 Ton Winch 5 Ton	M.1960	jam	0,2413	Rp 888.100,00	214.298,53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 214.298,53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1.846.589,34
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 276.988,40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 2.123.578,00

8.1.3 Tutup U-Ditch

8.1.3.9 1 m¹ Tutup U-Ditch 73 x 60 x 14 (tipe HD), untuk 60x60x120 cm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OJ	0,0732	Rp 19.000,00	Rp 1.390,80
	Tukang Batu	L.02.03	OJ	0,0732	Rp 22.500,00	Rp 1.647,00
	Mandor	L.04.01	OJ	0,0037	Rp 25.900,00	Rp 95,83
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 3.133,63
B	Bahan					
	Tutup U-Ditch Uk. 73x60x14cm (Tipe HD)	M.1279	buah	1,6667	Rp 413.900,00	Rp 689.847,13
Jumlah Harga Bahan						Rp 689.847,13
C	Peralatan					
	Excavator (Std.); Bucket 0.55 m3; 95 HP	M.1970	jam	0,0732	Rp 192.600,00	14.098,32
Jumlah Harga Peralatan						Rp 14.098,32
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 707.079,08
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 106.061,86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 813.141,00

8.2 Saluran Buis Beton

8.2.1 1 m¹ Buis Beton 1/2 D 30 - 100 cm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,0190	Rp 133.000,00	Rp 2.527,00
	Tukang Batu	L.02.03	OH	0,0190	Rp 157.500,00	Rp 2.992,50
	Mandor	L.04.01	OH	0,0010	Rp 181.300,00	Rp 181,30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 5.700,80
B	Bahan					
	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	2.2.1.4.1	m^3	0,0100	Rp 1.630.143,00	Rp 16.301,43
	Pasir Urug	M.53	m^3	0,0100	Rp 223.700,00	Rp 2.237,00
	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15mm	3.7.4	m^2	0,0156	Rp 70.647,00	Rp 1.102,09
	Buis Beton 1/2 D 30 - 100cm	M.1281	buah	1,0000	Rp 71.300,00	Rp 71.300,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 90.940,52
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 96.641,32
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 14.496,20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 111.138,00

8.2.12 1 m¹ Buis Beton D 100 - 100 cm

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OJ	0,0781	Rp 19.000,00	Rp 1.483,90
	Tukang Batu	L.02.03	OJ	0,0781	Rp 22.500,00	Rp 1.757,25
	Mandor	L.04.01	OJ	0,0039	Rp 25.900,00	Rp 101,01
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 3.342,16
B	Bahan					
	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	2.2.1.4.1	m^3	0,0500	Rp 1.630.143,00	Rp 81.507,15
	Pasir Urug	M.53	m^3	0,0500	Rp 223.700,00	Rp 11.185,00
	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15r	3.7.4	m^2	0,2714	Rp 70.647,00	Rp 19.173,60
	Buis Beton D 100 - 100cm	M.1292	buah	2,0000	Rp 326.400,00	Rp 652.800,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 764.665,75
C	Peralatan					
	Excavator (Std.); Bucket 0.55 m3; 95 HP	M.1970	jam	0,0781	Rp 192.600,00	15.042,06
Jumlah Harga Peralatan						Rp 15.042,06
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 783.049,97
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 117.457,49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 900.507,00

8.3 Saluran Box Culvert

8.3.2 Saluran Box Culvert Dengan Lantai Kerja 7,5 MPa

8.3.2.5 1 m¹ Box Culvert 100x100x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OJ	0,9200	Rp 19.000,00	Rp 17.480,00
	Tukang Batu	L.02.03	OJ	0,4600	Rp 22.500,00	Rp 10.350,00
	Mandor	L.04.01	OJ	0,0460	Rp 25.900,00	Rp 1.191,40
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 29.021,40
B	Bahan					
	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	2.2.1.4.1	m^3	0,0725	Rp 1.630.143,00	Rp 118.185,37
	Pasir Urug	M.53	m^3	0,1450	Rp 223.700,00	Rp 32.436,50
	Box Culvert Uk. 100x100x100cm	M.1297	buah	1,0000	Rp 3.214.000,00	Rp 3.214.000,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 3.364.621,87
C	Peralatan					
	Crane Truck 3 Ton Winch 5 Ton	M.1960	jam	0,4600	Rp 888.100,00	408.526,00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 408.526,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 3.802.169,27
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 570.325,39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 4.372.495,00

9 Jaringan Pipa Di Luar Gedung

9.2 Pipa Galvanis (GIP)

9.2.1 Pemasangan Pipa Galvanis

9.2.1.1 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 2-1/2" (65 mm)

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01.01	OH	0,3450	Rp 133.000,00	Rp 45.885,00
	Tukang Pipa	L.02.13	OH	0,1720	Rp 157.500,00	Rp 27.090,00
	Mandor	L.04.01	OH	0,0340	Rp 181.300,00	Rp 6.164,20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 79.139,20
B	Bahan					
	Pipa Galvanis DN. 2-1/2" (65 mm)	M.1329	m¹	1,0000	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
Jumlah Harga Bahan						Rp 150.000,00
C	Peralatan					
	Sewa Tripot/Tackel	M.1994	hari	0,0190	Rp 176.600,00	3.355,40
Jumlah Harga Peralatan						Rp 3.355,40
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 232.494,60
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				15%	Rp 34.874,19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 267.369,00

11 Analisa Tambahan

11 Analisa : Galian Perkerasan Beton / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	1,0000	133.000,00	133.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,1670	181.300,00	30.277,10
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		163.277,10
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
	Sewa Jack Hammer	M.1998	Jam	0,4020	51.900,00	20.863,80
	Compressor 4000 - 6500 L\M	M.2132	Jam	0,4020	120.000,00	48.240,00
	Dump Truck 6 - 8 M3	M.2136	Jam	0,2450	314.200,00	76.979,00
				JUMLAH HARGA ALAT		146.082,80
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					309.359,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		46.403,99
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					355.764,00

11.1 Analisa : Galian Perkerasan berbutir / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	1,5000	133.000,00	199.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,2500	181.300,00	45.325,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		244.825,00
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
	Sewa Jack Hammer	M.1998	Jam	0,2680	51.900,00	13.909,20
	Compressor 4000 - 6500 L\M	M.2132	Jam	0,2680	120.000,00	32.160,00
	Dump Truck 6 - 8 M3	M.2136	Jam	0,2260	314.200,00	71.009,20
				JUMLAH HARGA ALAT		117.078,40
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					361.903,40
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		54.285,51
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					416.189,00

11.2 Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	5,3000	133.000,00	704.900,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,2750	157.500,00	43.312,50
	Tukang Besi	L.02	OH	1,0500	157.500,00	165.375,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	1,3000	157.500,00	204.750,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,2620	172.200,00	45.116,40
	Mandor	L.04	OH	0,2650	181.300,00	48.044,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.211.498,40
B	BAHAN					
	Kayu balok, kaso-kaso Klas IV	M.2068	m3	0,2000	2.248.400,00	449.680,00
	Paku Uk. 2" s/d 5"	M.2079	kg	1,5000	21.900,00	32.850,00
	Baja Polos U-30 - 32	M.2080	kg	157,5000	15.100,00	2.378.250,00
	Kawat Beton	M.2081	kg	2,2500	31.800,00	71.550,00
	*Pasir Beton	M.50	m3	0,5400	421.200,00	227.448,00
	kerikil	M.44	m3	0,8100	301.600,00	244.296,00
	Semen Portland	M.59	kg	336,0000	1.800,00	604.800,00
	Minyak Bekisting	M.90	liter	0,4000	37.900,00	15.160,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		4.024.034,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					5.235.532,40
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		785.329,86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					6.020.862,00

11.3 Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	5,6500	133.000,00	751.450,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,2750	157.500,00	43.312,50
	Tukang Besi	L.02	OH	1,4000	157.500,00	220.500,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	1,5600	157.500,00	245.700,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,3230	172.200,00	55.620,60
	Mandor	L.04	OH	0,2830	181.300,00	51.307,90
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.367.891,00
B	BAHAN					
	Kayu balok, kaso-kaso Klas IV	M.2068	m3	0,2700	2.248.400,00	607.068,00
	Paku Uk. 2" s/d 5"	M.2079	kg	2,0000	21.900,00	43.800,00
	Multiplek tebal 9 mm	M.2086	lembar	2,8000	152.500,00	427.000,00
	Baja Polos U-30 - 32	M.2080	kg	210,0000	15.100,00	3.171.000,00
	Kawat Beton	M.2081	kg	3,0000	31.800,00	95.400,00
	*Pasir Beton	M.50	m3	0,5400	421.200,00	227.448,00
	kerikil	M.44	m3	0,8100	301.600,00	244.296,00
	Semen Portland	M.59	kg	336,0000	1.800,00	604.800,00
	Minyak Bekisting	M.90	liter	0,6000	37.900,00	22.740,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		5.443.552,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					6.811.443,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.021.716,45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					7.833.159,00

11.4 Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	6,3500	133.000,00	844.550,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,2750	157.500,00	43.312,50
	Tukang Besi	L.02	OH	1,4000	157.500,00	220.500,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	1,6500	157.500,00	259.875,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,3330	172.200,00	57.342,60
	Mandor	L.04	OH	0,3180	181.300,00	57.653,40
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.483.233,50
B	BAHAN					
	Kayu balok, kaso-kaso Klas IV	M.2068	m3	0,3200	2.248.400,00	719.488,00
	Kayu balok, kaso-kaso Klas IV	M.2068	m3	0,1400	2.248.400,00	314.776,00
	Paku Uk. 2" s/d 5"	M.2079	kg	3,2000	21.900,00	70.080,00
	Multiplek tebal 9 mm	M.2086	lembar	2,8000	152.500,00	427.000,00
	Baja Polos U-30 - 32	M.2080	kg	210,0000	15.100,00	3.171.000,00
	Kawat Beton	M.2081	kg	3,0000	31.800,00	95.400,00
	*Pasir Beton	M.50	m3	0,5400	421.200,00	227.448,00
	kerikil	M.44	m3	0,8100	301.600,00	244.296,00
	Semen Portland	M.59	kg	336,0000	1.800,00	604.800,00
	Dolken dia 5 s/d 7 cm	M.2087	batang	1,6000	16.500,00	26.400,00
	Minyak Bekisting	M.90	liter	1,0800	37.900,00	40.932,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		5.941.620,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					7.424.853,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.113.728,03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					8.538.582,00

11.5 Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	6,3500	133.000,00	844.550,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,2750	157.500,00	43.312,50
	Tukang Besi	L.02	OH	1,4000	157.500,00	220.500,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	1,6500	157.500,00	259.875,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,3330	172.200,00	57.342,60
	Mandor	L.04	OH	0,3180	181.300,00	57.653,40
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.483.233,50
B	BAHAN					
	Kayu balok, kaso-kaso Klas IV	M.2068	m3	0,4000	2.248.400,00	899.360,00
	Kayu balok, kaso-kaso Klas IV	M.2068	m3	0,1500	2.248.400,00	337.260,00
	Paku Uk. 2" s/d 5"	M.2079	kg	4,0000	21.900,00	87.600,00
	Multiplek tebal 9 mm	M.2086	lembar	3,5000	152.500,00	533.750,00
	Baja Polos U-30 - 32	M.2080	kg	157,5000	15.100,00	2.378.250,00
	Kawat Beton	M.2081	kg	2,2500	31.800,00	71.550,00
	*Pasir Beton	M.50	m3	0,5400	421.200,00	227.448,00
	kerikil	M.44	m3	0,8100	301.600,00	244.296,00
	Semen Portland	M.59	kg	336,0000	1.800,00	604.800,00
	Dolken dia 5 s/d 7 cm	M.2087	batang	20,0000	16.500,00	330.000,00
	Minyak Bekisting	M.90	liter	2,0000	37.900,00	75.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		5.790.114,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					7.273.347,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.091.002,13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					8.364.350,00

11.7 Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m ^{3}

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	5,3000	133.000,00	704.900,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,2750	157.500,00	43.312,50
	Tukang Besi	L.02	OH	1,0500	157.500,00	165.375,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	1,3000	157.500,00	204.750,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,2650	172.200,00	45.633,00
	Mandor	L.04	OH	0,2650	181.300,00	48.044,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.212.015,00
B	BAHAN					
	Kayu balok, kaso-kaso Klas IV	M.2068	m3	0,3200	2.248.400,00	719.488,00
	Kayu balok, kaso-kaso Klas IV	M.2068	m3	0,1600	2.248.400,00	359.744,00
	Paku Uk. 2" s/d 5"	M.2079	kg	3,2000	21.900,00	70.080,00
	Multiplek tebal 9 mm	M.2086	lembar	2,8000	152.500,00	427.000,00
	Baja Polos U-30 - 32	M.2080	kg	157,5000	15.100,00	2.378.250,00
	Kawat Beton	M.2081	kg	2,2500	31.800,00	71.550,00
	*Pasir Beton	M.50	m3	0,5400	421.200,00	227.448,00
	kerikil	M.44	m3	0,8100	301.600,00	244.296,00
	Semen Portland	M.59	kg	336,0000	1.800,00	604.800,00
	Dolken dia 5 s/d 7 cm	M.2087	batang	32,0000	16.500,00	528.000,00
	Minyak Bekisting	M.90	liter	1,6000	37.900,00	60.640,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		5.691.296,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					6.903.311,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.035.496,65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					7.938.808,00

11.9 Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m ³

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	5,6500	133.000,00	751.450,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,2750	157.500,00	43.312,50
	Tukang Besi	L.02	OH	1,4000	157.500,00	220.500,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	1,5600	157.500,00	245.700,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,3230	172.200,00	55.620,60
	Mandor	L.04	OH	0,2830	181.300,00	51.307,90
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.367.891,00
B	BAHAN					
	Kayu balok, kaso-kaso Klas IV	M.2068	m3	0,2500	2.248.400,00	562.100,00
	Kayu balok, kaso-kaso Klas IV	M.2068	m3	0,1050	2.248.400,00	236.082,00
	Paku Uk. 2" s/d 5"	M.2079	kg	3,0000	21.900,00	65.700,00
	Multiplek tebal 9 mm	M.2086	lembar	2,5000	152.500,00	381.250,00
	Baja Polos U-30 - 32	M.2080	kg	210,0000	15.100,00	3.171.000,00
	Kawat Beton	M.2081	kg	3,0000	31.800,00	95.400,00
	*Pasir Beton	M.50	m3	0,5400	421.200,00	227.448,00
	kerikil	M.44	m3	0,8100	301.600,00	244.296,00
	Semen Portland	M.59	kg	336,0000	1.800,00	604.800,00
	Dolken dia 5 s/d 7 cm	M.2087	batang	24,0000	16.500,00	396.000,00
	Minyak Bekisting	M.90	liter	1,2000	37.900,00	45.480,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		6.029.556,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					7.397.447,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.109.617,05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					8.507.064,00

11.10 Pekerjaan Brasing, trekstang lengkap dg mur

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0200	133.000,00	2.660,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0100	157.500,00	1.575,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0010	172.200,00	172,20
	Mandor	L.04	OH	0,0010	181.300,00	181,30
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		4.588,50
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
	Baja Polos U 24	M.2088	Jam	0,8874	15.400,00	13.665,41
	Mur - ulir besi brasing-trekstang	M.2089	Jam	0,1000	24.200,00	2.420,00
				JUMLAH HARGA ALAT		16.085,41
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					20.673,91
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		3.101,09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					23.775,00

11.11 Pasang Kusen P1A / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	7,0400	111.700,00	786.368,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	8,4000	148.800,00	1.249.920,00
	Kaca Polos 8 mm	M.2092	m2	2,1600	252.300,00	544.968,00
	Engsel pintu 4 " biasa/sederhana	M.2093	Pasang	3,0000	43.900,00	131.700,00
	Handel Pintu / pull handle	M.2094	ps	1,0000	319.200,00	319.200,00
	Kunci silinder pintu aluminium	M.2095	set	1,0000	258.800,00	258.800,00
	Door closer stainless steel	M.2096	buah	1,0000	531.900,00	531.900,00
	Door stop stainless steel	M.2097	buah	1,0000	98.800,00	98.800,00
	Kunci tanam pintu sederhana	M.2098	set	1,0000	172.200,00	172.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		4.093.856,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					4.107.468,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		616.120,30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					4.723.589,00

11.12 Pasang Kusen P1B / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Pintu Kamar Mandi PVC lengkap kusen PVC	M.2099	buah	1,0000	1.036.400,00	1.036.400,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.036.400,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.050.012,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		157.501,90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.207.515,00

11.14 Pasang Kusen P2A / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	8,8400	111.700,00	987.428,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	7,7600	148.800,00	1.154.688,00
	Kaca Polos 8 mm	M.2092	m2	4,3200	252.300,00	1.089.936,00
	Engsel pintu 4 " biasa/sederhana	M.2093	Pasang	3,0000	43.900,00	131.700,00
	Handel Pintu / pull handle	M.2094	ps	1,0000	319.200,00	319.200,00
	Kunci silinder pintu aluminium	M.2095	set	1,0000	258.800,00	258.800,00
	Door closer stainless steel	M.2096	buah	1,0000	531.900,00	531.900,00
	Door stop stainless steel	M.2097	buah	1,0000	98.800,00	98.800,00
	Kunci tanam pintu sederhana	M.2098	set	1,0000	172.200,00	172.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		4.744.652,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					4.758.264,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		713.739,70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					5.472.004,00

11.15 Pasang Kusen PJ 1 / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	17,8400	111.700,00	1.992.728,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	19,0000	148.800,00	2.827.200,00
	Kaca Polos 8 mm	M.2092	m2	7,0800	252.300,00	1.786.284,00
	Engsel pintu 4 " biasa/sederhana	M.2093	Pasang	3,0000	43.900,00	131.700,00
	Handel Pintu / pull handle	M.2094	ps	1,0000	319.200,00	319.200,00
	Kunci silinder pintu aluminium	M.2095	set	1,0000	258.800,00	258.800,00
	Door closer stainless steel	M.2096	buah	1,0000	531.900,00	531.900,00
	Door stop stainless steel	M.2097	buah	1,0000	98.800,00	98.800,00
	Kunci tanam pintu sederhana	M.2098	set	1,0000	172.200,00	172.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		8.118.812,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					8.132.424,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.219.863,70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					9.352.288,00

11.16 Pasang Kusen J1 A / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	4,2800	111.700,00	478.076,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	4,2000	148.800,00	624.960,00
	Kaca Polos 8 mm	M.2092	m2	0,5600	252.300,00	141.288,00
	Grendel	M.2100	buah	2,0000	42.100,00	84.200,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	2,0000	29.900,00	59.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.388.324,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.401.936,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		210.290,50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.612.227,00

11.18 Pasang Kusen J1 C / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	5,8200	111.700,00	650.094,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	5,7400	148.800,00	854.112,00
	Kaca Polos 8 mm	M.2092	m2	0,9600	252.300,00	242.208,00
	Grendel	M.2100	buah	2,0000	42.100,00	84.200,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	2,0000	29.900,00	59.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.890.414,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.904.026,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		285.604,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.189.631,00

11.19 Pasang Kusen J2 A / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	9,0600	111.700,00	1.012.002,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	12,0800	148.800,00	1.797.504,00
	Kaca Polos 8 mm	M.2092	m2	2,0800	252.300,00	524.784,00
	Grendel	M.2100	buah	4,0000	42.100,00	168.400,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	4,0000	29.900,00	119.600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		3.622.290,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					3.635.902,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		545.385,40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					4.181.288,00

11.21 Pasang Kusen J3 A / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	12,6800	111.700,00	1.416.356,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	18,0200	148.800,00	2.681.376,00
	Kaca Polos 8 mm	M.2092	m2	3,0400	252.300,00	766.992,00
	Grendel	M.2100	buah	6,0000	42.100,00	252.600,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	6,0000	29.900,00	179.400,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		5.296.724,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					5.310.336,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		796.550,50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					6.106.887,00

11.23 Pasang Kusen J4 A / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	18,5500	111.700,00	2.072.035,00
	Kaca Polos 8 mm	M.2092	m2	5,4400	252.300,00	1.372.512,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		3.444.547,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					3.458.159,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		518.723,95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					3.976.884,00

11.24 Pasang Kusen J5 A / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	37,8000	111.700,00	4.222.260,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	20,5000	148.800,00	3.050.400,00
	Kaca Polos 8 mm	M.2092	m2	8,5500	252.300,00	2.157.165,00
	Grendel	M.2100	buah	10,0000	42.100,00	421.000,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	10,0000	29.900,00	299.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		10.149.825,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					10.163.437,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.524.515,65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					11.687.953,00

11.25 Pasang Kusen J5 B / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	37,8000	111.700,00	4.222.260,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	20,5000	148.800,00	3.050.400,00
	Kaca Polos 8 mm	M.2092	m2	8,5500	252.300,00	2.157.165,00
	Grendel	M.2100	buah	10,0000	42.100,00	421.000,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	10,0000	29.900,00	299.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		10.149.825,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					10.163.437,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.524.515,65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					11.687.953,00

11.26 Pasang kusen pintu alumunium P1 (GS) / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	7,2000	111.700,00	804.240,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	8,4000	148.800,00	1.249.920,00
	Kaca Polos 5 mm	M.2102	m2	2,1600	200.500,00	433.080,00
	Grendel	M.2100	buah	1,0000	42.100,00	42.100,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	1,0000	29.900,00	29.900,00
	Handel Pintu / pull handle	M.2094	ps	1,0000	319.200,00	319.200,00
	Kunci silinder pintu aluminium	M.2095	set	1,0000	258.800,00	258.800,00
	Door closer stainless steel	M.2096	buah	1,0000	531.900,00	531.900,00
	Door stop stainless steel	M.2097	buah	1,0000	98.800,00	98.800,00
	Kunci tanam pintu sederhana	M.2098	set	1,0000	172.200,00	172.200,00
	Karet	M.2103	m	13,6000	28.200,00	383.520,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		4.323.660,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					4.337.272,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		650.590,90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					4.987.864,00

11.27 Pasang kusen pintu alumunium P2 (GS) / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	6,8000	111.700,00	759.560,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	8,0000	148.800,00	1.190.400,00
	Kaca Polos 5 mm	M.2102	m2	1,9200	200.500,00	384.960,00
	Grendel	M.2100	buah	1,0000	42.100,00	42.100,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	1,0000	29.900,00	29.900,00
	Handel Pintu / pull handle	M.2094	ps	1,0000	319.200,00	319.200,00
	Kunci silinder pintu aluminium	M.2095	set	1,0000	258.800,00	258.800,00
	Door closer stainless steel	M.2096	buah	1,0000	531.900,00	531.900,00
	Door stop stainless steel	M.2097	buah	1,0000	98.800,00	98.800,00
	Kunci tanam pintu sederhana	M.2098	set	1,0000	172.200,00	172.200,00
	Karet	M.2103	m	13,2000	28.200,00	372.240,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		4.160.060,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					4.173.672,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		626.050,90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					4.799.724,00

11.28 Pasang Kusen P3 / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0043	172.200,00	740,46
	Mandor	L.04	OH	0,0021	181.300,00	380,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.612,69
B	BAHAN					
	Pintu Kamar Mandi PVC lengkap kusen PVC	M.2099	buah	1,0000	1.036.400,00	1.036.400,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.036.400,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.050.012,69
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		157.501,90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.207.515,00

11.29 Pasang kusen pintu alumunium PJ1 (GS) / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	172.200,00	688,80
	Mandor	L.04	OH	0,0020	181.300,00	362,60
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.542,90
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	19,2000	111.700,00	2.144.640,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	20,8000	148.800,00	3.095.040,00
	Kaca Polos 5 mm	M.2102	m2	8,8200	200.500,00	1.768.410,00
	Grendel	M.2100	buah	4,0000	42.100,00	168.400,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	4,0000	29.900,00	119.600,00
	Handel Pintu / pull handle	M.2094	ps	1,0000	319.200,00	319.200,00
	Kunci silinder pintu aluminium	M.2095	set	1,0000	258.800,00	258.800,00
	Kunci tanam pintu sederhana	M.2098	set	1,0000	172.200,00	172.200,00
	Karet	M.2103	m	13,2000	28.200,00	372.240,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		8.418.530,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					8.432.072,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.264.810,94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					9.696.884,00

11.30 Pasang kusen pintu alumunium PJ2 (GS) / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	172.200,00	688,80
	Mandor	L.04	OH	0,0020	181.300,00	362,60
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.542,90
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	12,4200	111.700,00	1.387.314,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	10,5000	148.800,00	1.562.400,00
	Kaca Polos 5 mm	M.2102	m2	4,3200	200.500,00	866.160,00
	Grendel	M.2100	buah	2,0000	42.100,00	84.200,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	2,0000	29.900,00	59.800,00
	Handel Pintu / pull handle	M.2094	ps	1,0000	319.200,00	319.200,00
	Kunci silinder pintu aluminium	M.2095	set	1,0000	258.800,00	258.800,00
	Kunci tanam pintu sederhana	M.2098	set	1,0000	172.200,00	172.200,00
	Karet	M.2103	m	1,2000	28.200,00	33.840,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		4.743.914,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					4.757.456,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		713.618,54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					5.471.075,00

11.31 Pasang kusen jendela alumunium J1 (GS) / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	172.200,00	688,80
	Mandor	L.04	OH	0,0020	181.300,00	362,60
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.542,90
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	16,4000	111.700,00	1.831.880,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	14,0000	148.800,00	2.083.200,00
	Kaca Polos 5 mm	M.2102	m2	3,2000	200.500,00	641.600,00
	Grendel	M.2100	buah	6,0000	42.100,00	252.600,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	6,0000	29.900,00	179.400,00
	Karet	M.2103	m	25,0800	28.200,00	707.256,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		5.695.936,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					5.709.478,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		856.421,84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					6.565.901,00

11.32 Pasang kusen jendela alumunium J2 (GS) / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	172.200,00	688,80
	Mandor	L.04	OH	0,0020	181.300,00	362,60
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.542,90
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	12,4000	111.700,00	1.385.080,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	17,6000	148.800,00	2.618.880,00
	Kaca Polos 5 mm	M.2102	m2	9,6000	200.500,00	1.924.800,00
	Grendel	M.2100	buah	6,0000	42.100,00	252.600,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	6,0000	29.900,00	179.400,00
	Karet	M.2103	m	27,0000	28.200,00	761.400,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		7.122.160,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					7.135.702,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.070.355,44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					8.206.058,00

11.33 Pasang kusen jendela alumunium J3 (GS) / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	172.200,00	688,80
	Mandor	L.04	OH	0,0020	181.300,00	362,60
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.542,90
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	8,4000	111.700,00	938.280,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	11,2000	148.800,00	1.666.560,00
	Kaca Polos 5 mm	M.2102	m2	1,9200	200.500,00	384.960,00
	Grendel	M.2100	buah	4,0000	42.100,00	168.400,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	4,0000	29.900,00	119.600,00
	Karet	M.2103	m	4,6000	28.200,00	129.720,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		3.407.520,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					3.421.062,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		513.159,44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					3.934.222,00

11.34 Bouvenlight 1 Ukuran 50 x 85 / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	172.200,00	688,80
	Mandor	L.04	OH	0,0020	181.300,00	362,60
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.542,90
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	2,7000	111.700,00	301.590,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	2,6000	148.800,00	386.880,00
	Kaca Polos 5 mm	M.2102	m2	0,3800	200.500,00	76.190,00
	Grendel	M.2100	buah	1,0000	42.100,00	42.100,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	1,0000	29.900,00	29.900,00
	Karet	M.2103	m	2,7000	28.200,00	76.140,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		912.800,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					926.342,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		138.951,44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.065.294,00

11.35 Bouvenlight 2 Ukuran 50 x 120 / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	172.200,00	688,80
	Mandor	L.04	OH	0,0020	181.300,00	362,60
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.542,90
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	3,9000	111.700,00	435.630,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	4,4000	148.800,00	654.720,00
	Kaca Polos 5 mm	M.2102	m2	0,5400	200.500,00	108.270,00
	Grendel	M.2100	buah	2,0000	42.100,00	84.200,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	2,0000	29.900,00	59.800,00
	Karet	M.2103	m	6,6000	28.200,00	186.120,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.528.740,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.542.282,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		231.342,44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.773.625,00

11.36 Bouvenlight 3 Ukuran 20 x 200 / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	172.200,00	688,80
	Mandor	L.04	OH	0,0020	181.300,00	362,60
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.542,90
B	BAHAN					
	Profil Allumunium Kusen	M.2090	m	6,0000	111.700,00	670.200,00
	Profil Allumunium Rangka pintu-jendela Na	M.2091	m	7,0000	148.800,00	1.041.600,00
	Kaca Polos 5 mm	M.2102	m2	0,9000	200.500,00	180.450,00
	Grendel	M.2100	buah	3,0000	42.100,00	126.300,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	3,0000	29.900,00	89.700,00
	Karet	M.2103	m	7,6000	28.200,00	214.320,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		2.322.570,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.336.112,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		350.416,94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.686.530,00

11.37 Pemasangan Rollag bata / m2

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,6000	133.000,00	79.800,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,2000	157.500,00	31.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0200	172.200,00	3.444,00
	Mandor	L.04	OH	0,0300	181.300,00	5.439,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		120.183,00
B	BAHAN					
	Bata Merah Bakar Kelas II	M.2104	buah	140,0000	900,00	126.000,00
	Semen / PC (kg)	M.2105	kg	18,5000	1.800,00	33.300,00
	Pasir Pasang	M.2106	m3	0,1020	230.400,00	23.500,80
				JUMLAH HARGA BAHAN		182.800,80
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					302.983,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		45.447,57
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					348.431,00

11.38 Pasang Kusen Kayu P1 / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	172.200,00	688,80
	Mandor	L.04	OH	0,0020	181.300,00	362,60
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.542,90
B	BAHAN					
	Balok Kayu Kelas II	M.429	m3	0,0676	7.019.200,00	474.385,61
	Kayu papan, reng Klas II	M.2108	m3	0,0294	5.319.300,00	156.387,42
	Kaca Polos 8 mm	M.2092	m2	2,1600	252.300,00	544.968,00
	Engsel pintu 4 " biasa/sederhana	M.2093	Pasang	3,0000	43.900,00	131.700,00
	Handel Pintu / pull handle	M.2094	ps	1,0000	319.200,00	319.200,00
	Kunci silinder pintu aluminium	M.2095	set	1,0000	258.800,00	258.800,00
	Door closer stainless steel	M.2096	buah	1,0000	531.900,00	531.900,00
	Door stop stainless steel	M.2097	buah	1,0000	98.800,00	98.800,00
	Kunci tanam pintu sederhana	M.2098	set	1,0000	172.200,00	172.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		2.688.341,03
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.701.883,93
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		405.282,59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					3.107.167,00

11.39 Pasang Pintu P1 Kusen Kayu Kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	172.200,00	688,80
	Mandor	L.04	OH	0,0020	181.300,00	362,60
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.542,90
B	BAHAN					
	Balok Kayu Kelas II	M.429	m3	0,0005	7.019.200,00	3.790,37
	Kayu papan, reng Klas II	M.2108	m3	0,0006	5.319.300,00	3.351,16
	Kaca Polos 5 mm	M.2102	m2	2,1600	200.500,00	433.080,00
	Handel Pintu / pull handle	M.2094	ps	1,0000	319.200,00	319.200,00
	Kunci silinder pintu aluminium	M.2095	set	1,0000	258.800,00	258.800,00
	Door closer stainless steel	M.2096	buah	1,0000	531.900,00	531.900,00
	Door stop stainless steel	M.2097	buah	1,0000	98.800,00	98.800,00
	Kunci tanam pintu sederhana	M.2098	set	1,0000	172.200,00	172.200,00
	Grendel	M.2100	buah	1,0000	42.100,00	42.100,00
	Kait angin kuningan	M.2101	buah	1,0000	29.900,00	29.900,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.893.121,53
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.906.664,43
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		285.999,66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.192.664,00

11.43 Pasang Bouvenlight BV1 Kayu Kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0430	133.000,00	5.719,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0430	157.500,00	6.772,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	172.200,00	688,80
	Mandor	L.04	OH	0,0020	181.300,00	362,60
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		13.542,90
B	BAHAN					
	Balok Kayu Kelas II	M.429	m3	0,0002	7.019.200,00	1.421,39
	Kayu papan, reng Klas II	M.2108	m3	0,0002	5.319.300,00	1.037,26
	Kaca Polos 5 mm	M.2102	m2	0,3800	200.500,00	76.190,00
	Grendel	M.2100	ps	1,0000	42.100,00	42.100,00
	Kait angin kuningan	M.2101	set	1,0000	29.900,00	29.900,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		150.648,65
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					164.191,55
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		24.628,73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					188.820,00

11.44 Pasang Flashing / m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1500	133.000,00	19.950,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0700	157.500,00	11.025,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0080	172.200,00	1.377,60
	Mandor	L.04	OH	0,0060	181.300,00	1.087,80
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		33.440,40
B	BAHAN					
	Flashing	M.2111	m	1,1000	94.400,00	103.840,00
	Paku Genteng Metal	M.2112	duz	0,4000	30.200,00	12.080,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		115.920,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					149.360,40
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		22.404,06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					171.764,00

11.46 1 m2 Atap Kanopy Fiberglass + Rangka Hollow

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0200	133.000,00	2.660,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0100	157.500,00	1.575,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0010	172.200,00	172,20
	Mandor	L.04	OH	0,0010	181.300,00	181,30
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		4.588,50
B	BAHAN					
	Atap Fibreglass	M.2117	m2	1,1000	125.600,00	138.160,00
	Sekrup fixer	M.2114	buah	9,0000	1.100,00	9.900,00
	Hollow 4x4 cm tbl 0.6 mm	M.2115	batang	1,0000	65.800,00	65.800,00
	Kawat Las listrik	M.2116	kg	0,2500	39.600,00	9.900,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		223.760,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					228.348,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		34.252,28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					262.601,00

11.47 Pasang Panel Pembagi Daya 1300 VA / 6 A (3 grup @ 6 A) tiap 1 unit
Catatan: Belum termasuk penyambungan daya listrik PLN

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,8000	133.000,00	106.400,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,4000	157.500,00	63.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0400	181.300,00	7.252,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		176.652,00
B	BAHAN					
	Kabel NYM 3x4 mm²	M.2118	m	10,0000	38.400,00	384.000,00
	Kabel NYM 3x2,5 mm²	M.2119	m	30,0000	19.200,00	576.000,00
	Conduit pipa PVC dia ⅝" C	M.2120	m	40,0000	11.100,00	444.000,00
	MCB box isi 4	M.2121	buah	1,0000	68.900,00	68.900,00
	MCB 6 A	M.2122	buah	4,0000	95.200,00	380.800,00
	Tee dos	M.2123	buah	4,0000	3.300,00	13.200,00
	Sock	M.2124	buah	10,0000	1.400,00	14.000,00
	Klem conduit	M.2125	buah	27,0000	1.100,00	29.700,00
	Lastdop	M.2126	buah	12,0000	1.100,00	13.200,00
	Elbow	M.2127	buah	2,0000	8.200,00	16.400,00
	Paku, sekrup, fisher (10% harga conduit)	M.2128	%	0,1000	260.300,00	26.030,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.966.230,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.142.882,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		321.432,30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.464.314,00

11.48 Pasang Panel Pembagi Daya 2200 VA / 10 A (3 grup @ 10 A) tiap 1 unit
Catatan: Belum termasuk penyambungan daya listrik PLN

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,8000	133.000,00	106.400,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,4000	157.500,00	63.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,0400	181.300,00	7.252,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		176.652,00
B	BAHAN					
	Kabel NYM 3x4 mm²	M.2118	m	10,0000	38.400,00	384.000,00
	Kabel NYM 3x2,5 mm²	M.2119	m	30,0000	19.200,00	576.000,00
	Conduit pipa PVC dia ⅝" C	M.2120	m	40,0000	11.100,00	444.000,00
	MCB box isi 4	M.2121	buah	1,0000	68.900,00	68.900,00
	MCB 10 A	M.2129	buah	4,0000	95.200,00	380.800,00
	Tee dos	M.2123	buah	4,0000	3.300,00	13.200,00
	Sock	M.2124	buah	10,0000	1.400,00	14.000,00
	Klem conduit	M.2125	buah	27,0000	1.100,00	29.700,00
	Lastdop	M.2126	buah	12,0000	1.100,00	13.200,00
	Elbow	M.2127	buah	2,0000	8.200,00	16.400,00
	Paku, sekrup, fisher (10% harga conduit)	M.2128	%	0,1000	260.300,00	26.030,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.966.230,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.142.882,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		321.432,30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.464.314,00

11.49 Analisa : Papan Nama Jembatan / buah

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	12,0000	19.000,00	228.000,00
	Tukang Besi	L.02	OJ	6,0000	22.500,00	135.000,00
	Mandor	L.04	OJ	2,0000	25.900,00	51.800,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		414.800,00
B	BAHAN					
	Marmer Nama Jembatan	M.2130	buah	1,0000	383.900,00	383.900,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		383.900,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					798.700,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		119.805,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					918.505,00

11.50 Analisa : Penyemprotan Polymer / m2

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	0,1022	19.000,00	1.941,80
	Mandor	L.04	OJ	0,0256	25.900,00	663,04
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		2.604,84
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
	Water Tanker 3000 - 4500 L.,	M.2131	jam	0,0002	318.100,00	63,88
	Compressor 4000 - 6500 L\M	M.2132	jam	0,0007	120.000,00	79,44
				JUMLAH HARGA ALAT		143,31
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.748,15
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		412,22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					3.160,00

11.51 Analisa : Stabilisasi dengan Tanaman (Vertiper) / m2

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	0,1022	19.000,00	1.941,80
	Mandor	L.04	OJ	0,0256	25.900,00	663,04
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		2.604,84
B	BAHAN					
	Gebalan Rumput Vertiper	M.2133	m2	1,0000	49.300,00	49.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		49.300,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					51.904,84
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		7.785,73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					59.691,00

11.52 Lapis Pondasi Agregat Kelas A / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	0,0494	19.000,00	938,60
	Mandor	L.04	OJ	0,0071	25.900,00	183,89
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.122,49
B	BAHAN					
	Material Agregat Kelas A	M.2134	m3	1,2586	360.400,00	453.599,44
				JUMLAH HARGA BAHAN		453.599,44
C	PERALATAN					
	Wheel Loader 1.0 - 1.6 m3,	M.2135	jam	0,0071	436.000,00	3.095,60
	Dump Truck 6 - 8 M3	M.2136	jam	0,1893	314.200,00	59.478,06
	Motor Grader >100 Hp	M.2137	jam	0,0106	404.200,00	4.284,52
	Vibratory Roller 5 - 8 T.,	M.2138	jam	0,0136	256.900,00	3.493,84
				JUMLAH HARGA ALAT		70.352,02
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					525.073,95
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		78.761,09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					603.835,00

11.53 Analisa : Lapis Pondasi Agregat Kelas B / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	0,0200	19.000,00	380,00
	Mandor	L.04	OJ	0,0010	25.900,00	25,90
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		405,90
B	BAHAN					
	Material Agregat Kelas B	M.2139	m3	1,2586	230.900,00	290.610,74
				JUMLAH HARGA BAHAN		290.610,74
C	PERALATAN					
	Wheel Loader 1.0 - 1.6 m3,	M.2135	jam	0,0101	436.000,00	4.403,60
	Dump Truck 6 - 8 M3	M.2136	jam	0,6103	314.200,00	191.756,26
	Motor Grader >100 Hp	M.2137	jam	0,0037	404.200,00	1.495,54
	Vibratory Roller 5 - 8 T.,	M.2138	jam	0,0134	256.900,00	3.442,46
				JUMLAH HARGA ALAT		201.097,86
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					492.114,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		73.817,18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					565.932,00

11.54 Analisa : Lapis Pondasi Agregat Kelas C / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	0,0595	19.000,00	1.130,50
	Mandor	L.04	OJ	0,0085	25.900,00	220,15
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.350,65
B	BAHAN					
	Agregat Kelas C	M.2140	m3	1,2586	145.400,00	183.000,44
				JUMLAH HARGA BAHAN		183.000,44
C	PERALATAN					
	Wheel Loader 1.0 - 1.6 m3,	M.2135	jam	0,0101	436.000,00	4.403,60
	Dump Truck 6 - 8 M3	M.2136	jam	0,6103	314.200,00	191.756,26
	Motor Grader >100 Hp	M.2137	jam	0,0037	404.200,00	1.495,54
	Vibratory Roller 5 - 8 T.,	M.2138	jam	0,0134	256.900,00	3.442,46
	Alat Bantu	M.2175	Ls	0,0500	31.100,00	1.555,00
				JUMLAH HARGA ALAT		202.652,86
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					387.003,95
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		58.050,59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					445.055,00

11.56 Lapis Resap Ikat (Prime Coat) / m2

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	0,0189	19.000,00	359,10
	Mandor	L.04	OJ	0,0047	25.900,00	121,73
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		480,83
B	BAHAN					
	Aspal Emulsi CRS-1 atau SS-1	M.2142	Ltr	1,7895	15.200,00	27.200,40
				JUMLAH HARGA BAHAN		27.200,40
C	PERALATAN					
	Compressor 4000 - 6500 L\M	M.2132	jam	0,0000	120.000,00	2,40
	Asphalt Distributor	M.2143	jam	0,0047	88.100,00	417,59
				JUMLAH HARGA ALAT		419,99
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					28.101,22
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		4.215,18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					32.316,00

11.58 Perkerasan Jalan Beton K 350 / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	1,4056	19.000,00	26.706,40
	Tukang	L.02	OJ	0,7028	22.500,00	15.813,00
	Mandor	L.04	OJ	0,1506	25.900,00	3.900,54
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		46.419,94
B	BAHAN					
	Beton Ready Mixed - K 350 (NFA)	M.2146	m3	1,0500	1.058.300,00	1.111.215,00
	Baja Polos U 24	M.2147	kg	15,7750	15.400,00	242.935,00
	Joint Sealent	M.2148	Kg	0,9653	43.900,00	42.376,67
	Cat Anti Karat	M.2149	kg	0,0200	79.500,00	1.590,00
	Expansion Cap	M.2150	Kg	0,1700	9.400,00	1.598,00
	Polytene 125 mikron	M.2151	Kg	0,4375	21.900,00	9.581,25
	Curing Compound	M.2152	Ltr	0,8700	31.800,00	27.666,00
	Aditif beton	M.2153	kg	0,9139	53.100,00	48.528,09
	Multiplek 12 Mm, Uk. 1,20 X 2,40 - 12 Mm,	M.2154	Lbr	0,1600	221.300,00	35.408,00
	Papan Kayu Kelas III	M.453	m3	0,0960	2.577.400,00	247.430,40
	Paku Uk. 2" s/d 5"	M.2156	kg	1,0240	21.900,00	22.425,60
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.790.754,01
C	PERALATAN					
	Wheel Loader 1.0 - 1.6 m3,	M.2135	jam	0,0244	436.000,00	10.638,40
	Truk Mixer (Agitator)	M.2157	jam	0,0244	547.500,00	13.342,58
	Concrete Vibrator	M.2158	jam	0,0502	64.600,00	3.242,92
	Water Tanker 3000 - 4500 L.,	M.2131	jam	0,0422	318.100,00	13.423,82
	Slip Form Paver	M.2159	jam	0,0074	2.507.400,00	18.554,76
				JUMLAH HARGA ALAT		59.202,48
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.896.376,43
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		284.456,46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.180.833,00

11.60 Perkerasan Jalan Beton K 500 - f'c 41,5 MPa / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	1,4056	19.000,00	26.706,40
	Tukang	L.02	OJ	0,7028	22.500,00	15.813,00
	Mandor	L.04	OJ	0,1506	25.900,00	3.900,54
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		46.419,94
B	BAHAN					
	Beton Ready Mixed - K 500 (NFA)	M.2161	m3	1,0500	1.201.000,00	1.261.050,00
	Baja Polos U 24	M.2147	kg	15,7750	15.400,00	242.935,00
	Joint Sealent	M.2148	Kg	0,9653	43.900,00	42.376,67
	Cat Anti Karat	M.2149	kg	0,0200	79.500,00	1.590,00
	Expansion Cap	M.2150	Kg	0,1700	9.400,00	1.598,00
	Polytene 125 mikron	M.2151	Kg	0,4375	21.900,00	9.581,25
	Curing Compound	M.2152	Ltr	0,8700	31.800,00	27.666,00
	Aditif Beton	M.2153	kg	0,9139	53.100,00	48.528,09
	Multiplek 12 Mm, Uk. 1,20 X 2,40 - 12 Mm,	M.2154	Lbr	0,1600	221.300,00	35.408,00
	Papan Kayu Kelas III	M.453	m3	0,0960	2.577.400,00	247.430,40
	Paku Uk. 2" s/d 5"	M.2156	kg	1,0240	21.900,00	22.425,60
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.940.589,01
C	PERALATAN					
	Wheel Loader 1.0 - 1.6 m3,	M.2135	jam	0,0244	436.000,00	10.638,40
	Truk Mixer (Agitator)	M.2157	jam	0,0244	547.500,00	13.342,58
	Concrete Vibrator	M.2158	jam	0,0502	64.600,00	3.242,92
	Water Tanker 3000 - 4500 L.,	M.2131	jam	0,0422	318.100,00	13.423,82
	Slip Form Paver	M.2159	jam	0,0074	2.507.400,00	18.554,76
				JUMLAH HARGA ALAT		59.202,48
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.046.211,43
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		306.931,71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.353.143,00

11.62 Analisa : Tiang bor beton diameter 800 mm K 250 (fc'' 21,7 MPa) / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	0,0099	19.000,00	188,10
	Tukang	L.02	OJ	0,0050	22.500,00	112,50
	Mandor	L.04	OJ	0,0017	25.900,00	44,03
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		344,63
B	BAHAN					
	Beton Ready Mixed - K 250 (FA)	M.2164	m3	0,5027	904.800,00	454.842,96
	Baja Polos U 24	M.2147	kg	75,3892	15.400,00	1.160.993,68
	Casing	M.2165	m2	2,5133	88.200,00	221.673,06
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.837.509,70
C	PERALATAN					
	Bore Pile Machine	M.2166	jam	0,0021	440.300,00	924,63
	Concrete Pump	M.2167	jam	0,1757	945.700,00	166.159,49
				JUMLAH HARGA ALAT		167.084,12
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.004.938,45
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		300.740,77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.305.679,00

11.63 Analisa : Sandaran (Railing) / m1

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	1,6800	19.000,00	31.920,00
	Tukang	L.02	OJ	0,5600	22.500,00	12.600,00
	Mandor	L.04	OJ	0,2800	25.900,00	7.252,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		51.772,00
B	BAHAN					
	Pipa galvanis dia 2 ½"	M.2168	m	1,0000	63.500,00	63.500,00
	Dudukan, mur, baut dll	M.2169	ls	0,5000	49.600,00	24.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		88.300,00
C	PERALATAN					
	Alat Bantu	M.2175	Ls	0,0250	31.100,00	777,50
				JUMLAH HARGA ALAT		777,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					140.849,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		21.127,43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					161.977,00

11.64 Analisa : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 2 inch / m1

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	1,1667	19.000,00	22.166,67
	Mandor	L.04	OJ	0,5833	25.900,00	15.108,33
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		37.275,00
B	BAHAN					
	Pipa Porous 2 "	M.2170	m3	1,0250	37.900,00	38.847,50
				JUMLAH HARGA BAHAN		38.847,50
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					76.122,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		11.418,38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					87.541,00

11.65 Pekerjaan Beton Pola / m2

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	2,4500	19.000,00	46.550,00
	Tukang	L.02	OJ	1,7500	22.500,00	39.375,00
	Mandor	L.04	OJ	0,3500	25.900,00	9.065,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		94.990,00
B	BAHAN					
	Colour Hardener	M.2171	kg	7,0000	21.900,00	153.300,00
	Aditif beton	M.2153	kg	0,5000	53.100,00	26.550,00
	Cat akhir dekoratif beton	M.2172	kg	0,5000	24.100,00	12.050,00
	Aditif anti lumut	M.2173	kg	0,0500	82.200,00	4.110,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		196.010,00
C	PERALATAN					
	Stamp Pola	M.2174	Hari	0,0133	267.500,00	3.557,75
	Alat Bantu	M.2175	Ls	1,0000	31.100,00	31.100,00
				JUMLAH HARGA ALAT		34.657,75
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					325.657,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		48.848,66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					374.506,00

11.66 Guiding Block (difabel stone) / m2

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	1,7500	19.000,00	33.250,00
	Tukang	L.02	OJ	0,8750	22.500,00	19.687,50
	Mandor	L.04	OJ	0,0875	25.900,00	2.266,25
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		55.203,75
B	BAHAN					
	Tegel Difablestone Warna Kuning -	M.2176	buah	11,0000	16.600,00	182.600,00
	Semen / PC (kg)	M.2105	kg	10,0000	1.800,00	18.000,00
	*Pasir Beton	M.50	m3	0,0450	421.200,00	18.954,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		219.554,00
C	PERALATAN					
	Alat Bantu	M.2175	Ls	0,1000	31.100,00	3.110,00
				JUMLAH HARGA ALAT		3.110,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					277.867,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		41.680,16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					319.548,00

11.67 Analisa : Kereb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 20 cm / m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	0,3159	19.000,00	6.001,24
	Tukang	L.02	OJ	0,1263	22.500,00	2.842,69
	Mandor	L.04	OJ	0,0316	25.900,00	818,06
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.662,00
B	BAHAN					
	Beton fc' 15 MPa	2.2.1.4.3	m3	0,0271	1.720.303,00	46.591,54
	Mu Water Woping	M.2180	m2	0,0025	219.900,00	549,75
				JUMLAH HARGA BAHAN		47.141,29
C	PERALATAN					
	Flat Bed Truck 3 - 4 Ton	M.2181	Ls	0,0158	286.700,00	4.527,78
				JUMLAH HARGA ALAT		4.527,78
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					61.331,07
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		9.199,66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					70.531,00

11.69 Galian Struktur dengan Kedalaman 2-4 Meter

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	0,0451	19.000,00	856,90
	Mandor	L.04	OJ	0,0113	25.900,00	292,67
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.149,57
B	BAHAN					
	Urugan Pilihan	M.2184	m3	1,5262	104.900,00	160.098,38
				JUMLAH HARGA BAHAN		160.098,38
C	PERALATAN					
	Excavator 80 - 140 Hp	M.2183	Jam	0,0113	394.000,00	4.452,20
	Dump Truck 6 - 8 M3	M.2136	Jam	0,0655	314.200,00	20.580,10
	Alat Bantu	M.2175	Ls	1,0000	31.100,00	31.100,00
				JUMLAH HARGA ALAT		56.132,30
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					217.380,25
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		32.607,04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					249.987,00

11.73 Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	1,4000	19.000,00	26.600,00
	Tukang	L.02	OJ	0,7000	22.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OJ	0,3500	25.900,00	9.065,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		51.415,00
B	BAHAN					
	Backer rod diameter 3/8 inch	M.2185		6,1819	25.300,00	156.402,07
	Bridging Plate PL 125 x 6	M.2186		1,0500	18.600,00	19.530,00
	Asphaltic plug Moveable	M.2187		45,6750	37.300,00	1.703.677,50
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.879.609,57
C	PERALATAN					
	Condrete Mixer (350)	M.2188	jam	0,0549	85.800,00	4.710,42
	Tamper	M.2189	jam	0,0549	95.900,00	5.264,91
				JUMLAH HARGA ALAT		9.975,33
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.940.999,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		291.149,99
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.232.150,00

11.74 Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor 45 x120/ buah

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	0,0750	19.000,00	1.425,00
	Tukang	L.02	OJ	0,0250	22.500,00	562,50
	Mandor	L.04	OJ	0,0080	25.900,00	207,20
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		2.194,70
B	BAHAN					
	Karung Plastik Isi Tanah	M.2190	buah	1,3000	29.800,00	38.740,00
	Tali rapia/Plastik	M.2191	m	2,0000	600,00	1.200,00
	Pasir Pasang	M.2106	m3	0,0300	230.400,00	6.912,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		46.852,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					49.046,70
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		7.357,01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					56.404,00

11.75 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	0,2277	19.000,00	4.326,30
	Tukang	L.02	OJ	0,0380	22.500,00	855,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		5.181,30
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
	Excavator 80 - 140 Hp	M.2183	jam	0,0076	394.000,00	2.994,40
	Dump Truck 3 - 4 M3	M.2193	jam	0,1321	215.600,00	28.480,76
				JUMLAH HARGA ALAT		31.475,16
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					36.656,46
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		5.498,47
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					42.155,00

11.77 Pemasangan Pintu Air / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	1,0000	133.000,00	133.000,00
	Tukang	L.02	OH	1,0000	157.500,00	157.500,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		290.500,00
B	BAHAN					
	Pintu Air	M.2196	buah	1,0000	3.389.000,00	3.389.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		3.389.000,00
C	PERALATAN					
	Mesin Las	M.2197	jam	2,0000	56.300,00	112.600,00
				JUMLAH HARGA ALAT		112.600,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					3.792.100,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		568.815,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					4.360.915,00

11.78 Pembuatan Lubang Bor Sumur Dangkal / m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2400	133.000,00	31.920,00
	Mandor	L.04	OH	0,0240	181.300,00	4.351,20
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		36.271,20
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
	Alat Pemboran Sumur	M.2198	Hari	0,5000	321.000,00	160.500,00
	Mata Bor	M.2199	Set	0,0800	386.800,00	30.944,00
				JUMLAH HARGA ALAT		191.444,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					227.715,20
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		34.157,28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					261.872,00

11.79 Pengadaan dan Pemasangan Pompa Air 3 Inch 6,5 Pk Bahan Bakar Solar

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	3,0000	133.000,00	399.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,3000	181.300,00	54.390,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		453.390,00
B	BAHAN					
	Fitting Pipa PVC - 1 "	M.2200	m	1,0000	5.600,00	5.600,00
	Fitting Pipa PVC - 1 "	M.2200	buah	2,0000	5.600,00	11.200,00
	Fitting Pipa PVC - 1 "	M.2200	buah	3,0000	5.600,00	16.800,00
	Fitting Pipa PVC - 1 "	M.2200	buah	4,0000	5.600,00	22.400,00
	Water mur PVC 1"	M.2204	buah	5,0000	28.600,00	143.000,00
	Tusen klep 1"	M.2205	buah	6,0000	37.300,00	223.800,00
	Saringan 1"	M.2206	buah	7,0000	15.900,00	111.300,00
	Pompa Air 3 Inch 5,5 PK Bahan Bakar Bens	M.2207	buah	1,0000	6.744.900,00	6.744.900,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		7.279.000,00
C	PERALATAN					
	Alat Pemboran Sumur	M.2198	Hari	0,0800	321.000,00	25.680,00
	Mata Bor	M.2199	set	0,0800	386.800,00	30.944,00
				JUMLAH HARGA ALAT		56.624,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					7.789.014,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.168.352,10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					8.957.366,00

11.80 Pembuatan Sambungan Rumah Perdesaan / unit

Sambungan Rumah Perdesaan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	3,0000	133.000,00	399.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,6000	157.500,00	94.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,1000	172.200,00	17.220,00
	Mandor	L.04	OH	0,3000	181.300,00	54.390,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		565.110,00
B	BAHAN					
	Pipa PVC dia 1/2" AW	M.2208	m	10,0000	7.500,00	75.000,00
	Tee PVC Dia. 1" x 1/2"	M.2209	buah	1,0000	8.800,00	8.800,00
	Tee PVC Dia. 1/2" x 1/2"	M.2210	buah	1,0000	3.900,00	3.900,00
	Knee PVC, 1/2"	M.2211	buah	3,0000	2.600,00	7.800,00
	Faucet Elbow Dia. 1/2"	M.2212	buah	3,0000	8.800,00	26.400,00
	Fix Coupling (Kuningan) Dia. 1/2"	M.2213	buah	1,0000	20.500,00	20.500,00
	Double Nepple, 1/2"	M.2214	buah	1,0000	14.000,00	14.000,00
	Water Meter (Kuningan) Dia. 1/2 "	M.2215	buah	1,0000	296.200,00	296.200,00
	Stop Kran Dia. 1/2"	M.2216	buah	1,0000	109.700,00	109.700,00
	Atap Kran, 1/2"	M.2217	buah	1,0000	47.000,00	47.000,00
	Seal Tape	M.2218	buah	2,0000	4.900,00	9.800,00
	Box meter	M.2219	buah	1,0000	108.400,00	108.400,00
	Pekerjaan Beton K 100 - f'c 7,4 Mpa LANTA	M.2220		0,0200	1.408.000,00	28.160,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		755.660,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.320.770,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		198.115,50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.518.886,00

11.81 Pembuatan Sambungan Rumah Perkotaan / unit

Sambungan Rumah Perkotaan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	3,0000	133.000,00	399.000,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,6000	157.500,00	94.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,1000	172.200,00	17.220,00
	Mandor	L.04	OH	0,3000	181.300,00	54.390,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		565.110,00
B	BAHAN					
	Pipa PVC dia 1/2" AW	M.2208	m	10,0000	7.500,00	75.000,00
	Tee PVC Dia. 1" x 1/2"	M.2209	buah	1,0000	8.800,00	8.800,00
	Tee PVC Dia. 1/2" x 1/2"	M.2210	buah	1,0000	3.900,00	3.900,00
	Knee PVC, 1/2"	M.2211	buah	3,0000	2.600,00	7.800,00
	Faucet Elbow Dia. 1/2"	M.2212	buah	3,0000	8.800,00	26.400,00
	Fix Coupling (Kuningan) Dia. 1/2"	M.2213	buah	1,0000	20.500,00	20.500,00
	Double Nepple, 1/2"	M.2214	buah	1,0000	14.000,00	14.000,00
	Water Meter (Kuningan) Dia. 1/2 "	M.2215	buah	1,0000	296.200,00	296.200,00
	Stop Kran Dia. 1/2"	M.2216	buah	1,0000	109.700,00	109.700,00
	Atap Kran, 1/2"	M.2217	buah	1,0000	47.000,00	47.000,00
	Seal Tape	M.2218	buah	2,0000	4.900,00	9.800,00
	Box meter	M.2219	buah	1,0000	108.400,00	108.400,00
	Pekerjaan Beton K 100 - f'c 7,4 Mpa LANTA	M.2220		0,0200	1.408.000,00	28.160,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		755.660,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.320.770,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		198.115,50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.518.886,00

11.82 Pembuatan Sambungan Rumah HIBAH / unit (Sambungan Rumah Hibah)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,6000	133.000,00	79.800,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0500	181.300,00	9.065,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		104.615,00
B	BAHAN					
	Pipa HDPE PE100, SDR 17 OD.20 Mm, Teba	M.2221	Meter	10,0000	7.700,00	77.000,00
	Pipa galvanis Ø ½ "	M.2222	m	2,0000	25.800,00	51.600,00
	Tee PVC Dia. 1" x 1/2"	M.2209	buah	1,0000	8.800,00	8.800,00
	Fitting Pipa PVC - 1/2 "	M.2223	buah	1,0000	4.000,00	4.000,00
	Male Socket Drat Luar HDPE Dia. 1/2"	M.2224	buah	3,0000	30.700,00	92.100,00
	Faucet Elbow Dia. 1/2"	M.2212	buah	3,0000	8.800,00	26.400,00
	Check Valve, 1/2"	M.2225	buah	1,0000	65.800,00	65.800,00
	Plug Kran Dia. 1/2" (Kuningan)	M.2226	buah	1,0000	71.300,00	71.300,00
	Double Nepple, 1/2"	M.2214	buah	1,0000	14.000,00	14.000,00
	Water meter (Kuningan) Dia. 1/2 "	M.2215	buah	1,0000	296.200,00	296.200,00
	Stop Kran Dia. 1/2"	M.2216	buah	1,0000	109.700,00	109.700,00
	Atap Kran, 1/2"	M.2217	buah	1,0000	47.000,00	47.000,00
	Tee GI, 2" x 2"	M.2227	buah	1,0000	7.700,00	7.700,00
	Fitting Pipa PVC - 1/2 "	M.2223	buah	1,0000	4.000,00	4.000,00
	Pipa PVC dia 1/2" AW	M.2208	m	0,1500	7.500,00	1.125,00
	Fitting Pipa PVC - 1/2 "	M.2223	buah	1,0000	4.000,00	4.000,00
	Box Meter	M.2219	buah	1,0000	108.400,00	108.400,00
	Seal Tape	M.2218	buah	2,0000	4.900,00	9.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		998.925,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.103.540,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		165.531,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.269.071,00

11.83 Tutup Manhole Pelat Bordes / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	133.000,00	39.900,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,6000	157.500,00	94.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,1000	172.200,00	17.220,00
	Mandor	L.04	OH	0,0500	181.300,00	9.065,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		160.685,00
B	BAHAN					
	Besi Baja Profil Siku	M.2230	m	9,0480	19.200,00	173.721,60
	Besi Plat rata2 - KS	M.2231	Kg	8,7500	14.200,00	124.250,00
	Engsel angin	M.2232	Ls	2,0000	57.000,00	114.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		411.971,60
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					572.656,60
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		85.898,49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					658.555,00

11.84 Tangga Monyet / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,7500	133.000,00	99.750,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	181.300,00	906,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		116.406,50
B	BAHAN					
	Baja Tulangan U30 Ulir	M.2233	kg	9,4800	15.900,00	150.732,00
	Kawat Beton	M.2234	Kg	0,0150	31.800,00	477,00
	Ramset	M.2235	ls	0,1000	2.200,00	220,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		151.429,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					267.835,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		40.175,33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					308.011,00

11.85 Pagar BRC tinggi 120 cm berikut pintu / m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	1,5000	133.000,00	199.500,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,5000	157.500,00	78.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0500	181.300,00	9.065,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		287.315,00
B	BAHAN					
	Tiang pagar BRC tinggi 1,2 m'	M.2236	buah	9,0000	156.900,00	1.412.100,00
	Pagar BRC tinggi 1,2 m'	M.2237	m	15,6000	300.900,00	4.694.040,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		6.106.140,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					6.393.455,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		959.018,25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					7.352.473,00

11.86 Wall Pipe All Flange Dia. 63 mm (2") / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2500	133.000,00	33.250,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	181.300,00	906,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		49.906,50
B	BAHAN					
	Pipa galvanis Ø 2"	M.2238	m	0,6000	100.900,00	60.540,00
	Loose Flange, 2"	M.2239	buah	2,0000	35.100,00	70.200,00
	Puddle Flange, 2"	M.2240	buah	1,0000	33.200,00	33.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		163.940,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					213.846,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		32.076,98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					245.923,00

11.87 Wall Pipe All Flange Dia. 90 mm (3") / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2500	133.000,00	33.250,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	181.300,00	906,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		49.906,50
B	BAHAN					
	Pipa galvanis Ø 3 "	M.2241	m	0,6000	63.300,00	37.980,00
	Loose Flange, 3"	M.2242	buah	2,0000	57.000,00	114.000,00
	Puddle Flange, 3"	M.2243	buah	1,0000	66.300,00	66.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		218.280,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					268.186,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		40.227,98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					308.414,00

11.88 Pek. 100 kg Pekerjaan Pelat baja stainless

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	6,0000	133.000,00	798.000,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,6000	172.200,00	103.320,00
	Mandor	L.04	OH	0,3000	181.300,00	54.390,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		971.460,00
B	BAHAN					
	Besi Plat rata2 - KS	M.2231	Roll	110,0000	14.200,00	1.562.000,00
	Kawat Las listrik	M.2116	ls	4,0000	39.600,00	158.400,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.720.400,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.691.860,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		403.779,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					3.095.639,00

11.89 Pek. 1 unit gutter Sedimentasi

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B	BAHAN					
	Besi Plat rata2 - KS	M.2231	Roll	169,7760	14.200,00	2.410.819,20
	Pembentukan Gutter		ls	1,0000		
	Pemasangan		ls	1,0000		
				JUMLAH HARGA BAHAN		2.410.819,20
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.410.819,20
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		361.622,88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.772.442,00

11.90 Pek. 1 unit grill Sedimentasi

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B	BAHAN					
	Besi Baja Profil Siku	M.2230	Roll	12,0640	19.200,00	231.628,80
	Baja Polos U 24	M.2147	kg	18,9600	15.400,00	291.984,00
	Pengecetan	M.86771	ls	2,0000	86.771,00	173.542,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		697.154,80
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					697.154,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		104.573,22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					801.728,00

11.91 Pekerjaan Pemasangan Cocomesh / m2

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	0,1022	19.000,00	1.941,80
	Mandor	L.04	OJ	0,0256	25.900,00	663,04
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		2.604,84
B	BAHAN					
	Besi Beton Polos Diameter 10 mm	M.2484	m1	0,7000	82.300,00	57.610,00
	cocomesh	M.2485	m2	1,0000	14.900,00	14.900,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		72.510,00
C	PERALATAN					
	Alat Bantu	M.2175	Ls	0,5000	31.100,00	15.550,00
				JUMLAH HARGA ALAT		15.550,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					90.664,84
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		13.599,73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					104.265,00

11.92 Memasang pipa PVC tipe SNI RRJ Ø 1" diameter 32 mm / m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0360	133.000,00	4.788,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,0600	157.500,00	9.450,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0060	172.200,00	1.033,20
	Mandor	L.04	OH	0,0020	181.300,00	362,60
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		15.633,80
B	BAHAN					
	PVC SNI 0600842002, 1"	M.2488	m	1,2000	17.200,00	20.640,00
	Perlengkapan		%	0,3500	17.200,00	6.020,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		26.660,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					42.293,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		6.344,07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					48.638,00

11.97 Pemasangan Roster Kayu 40 x 20 x 7 cm spesi 1PC : 4 PP / m2

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	133.000,00	39.900,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	172.200,00	1.722,00
	Mandor	L.04	OH	0,0150	181.300,00	2.719,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		60.091,50
B	BAHAN					
	Roster Kayu 40 x 20 x 7	M.2496	buah	13,0000	11.000,00	143.000,00
	Pasir Pasang	M.54	m3	0,0350	230.400,00	8.064,00
	Semen Portland	M.59	kg	11,0000	1.800,00	19.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		170.864,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					230.955,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		34.643,33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					265.599,00

11.98 Memasang 1 buah hand shower setara TOTO / buah

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0100	133.000,00	1.330,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,4000	157.500,00	63.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0400	172.200,00	6.888,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	181.300,00	906,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		72.124,50
B	BAHAN					
	Shower Set-type TX 423 SZ ex. Toto	M.2497	unit	1,0000	875.300,00	875.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		875.300,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					947.424,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		142.113,68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.089.538,00

11.99 Memasang Shower Spray Setara TOTO

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0100	133.000,00	1.330,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,4000	157.500,00	63.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0400	172.200,00	6.888,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	181.300,00	906,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		72.124,50
B	BAHAN					
	Shower Spray-type THX 20 NBPIV ex. Toto	M.2498	unit	1,0000	275.300,00	275.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		275.300,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					347.424,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		52.113,68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					399.538,00

11.100 Memasang 1 buah tempat sabun / buah

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0100	133.000,00	1.330,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,4000	157.500,00	63.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0400	172.200,00	6.888,00
	Mandor	L.04	OH	0,0050	181.300,00	906,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		72.124,50
B	BAHAN					
	Tempat Sabun-S 11 N EX. Toto	M.2499	buah	1,0000	126.200,00	126.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		126.200,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					198.324,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		29.748,68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					228.073,00

11.101 Memasang Pagar Besi tempa / m2

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	1,0500	133.000,00	139.650,00
	Tukang Besi	L.02	OH	1,0500	157.500,00	165.375,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,1050	172.200,00	18.081,00
	Mandor	L.04	OH	0,1050	181.300,00	19.036,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		342.142,50
B	BAHAN					
	Besi Tempa	M.2480	m2	1,2000	314.200,00	377.040,00
	Cat Besi	M.26	kg	0,3500	86.700,00	30.345,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		407.385,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					749.527,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		112.429,13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					861.957,00

11.102 Pembuatan dan Pemasangan 1 m3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	7,0000	133.000,00	931.000,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	21,0000	157.500,00	3.307.500,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	2,1000	172.200,00	361.620,00
	Mandor	L.04	OH	0,3500	181.300,00	63.455,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		4.663.575,00
B	BAHAN					
	Balok Kayu Kelas I	M.428	m3	1,1000	16.999.600,00	18.699.560,00
	Paku Uk. 2" s/d 5"	M.2079	kg	1,2500	21.900,00	27.375,00
	Lem Kayu	M.86	kg	1,0000	41.100,00	41.100,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		18.768.035,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					23.431.610,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		3.514.741,50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					26.946.352,00

11.103 Pembuatan dan Pemasangan 1 m3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	6,0000	133.000,00	798.000,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	18,0000	157.500,00	2.835.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	1,8000	172.200,00	309.960,00
	Mandor	L.04	OH	0,3000	181.300,00	54.390,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		3.997.350,00
B	BAHAN					
	Balok Kayu Kelas II	M.429	m3	1,2000	7.019.200,00	8.423.040,00
	Paku Uk. 2" s/d 5"	M.2079	kg	1,2500	21.900,00	27.375,00
	Lem Kayu	M.86	kg	1,0000	41.100,00	41.100,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		8.491.515,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					12.488.865,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.873.329,75
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					14.362.195,00

11.104 Pembuatan dan pasang pintu dan jendela kaca Kayu Borneo / m2

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,8000	133.000,00	106.400,00
	Tukang Kayu	L.02	OH	2,4000	157.500,00	378.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,2400	172.200,00	41.328,00
	Mandor	L.04	OH	0,0400	181.300,00	7.252,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		532.980,00
B	BAHAN					
	Papan Kayu Kelas III	M.453	m3	0,0240	2.577.400,00	61.857,60
	Lem Kayu	M.86	kg	0,3000	41.100,00	12.330,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		74.187,60
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					607.167,60
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		91.075,14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					698.243,00

11.105 Membuat tanki septik kapasitas tiap 3 m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	4,6040	133.000,00	612.332,00
	Tukang Batu	L.02	OH	1,8560	157.500,00	292.320,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,2670	157.500,00	42.052,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,2130	172.200,00	36.678,60
	Mandor	L.04	OH	0,2570	181.300,00	46.594,10
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.029.977,20
B	BAHAN					
	Bata Merah Bakar Kelas II	M.2104	buah	385,0000	900,00	346.500,00
	Semen Portland	M.59	kg	162,2900	1.800,00	292.122,00
	Pasir Pasang	M.54	m3	0,3140	230.400,00	72.345,60
	Batu Pecah - Koral 2/3	M.2438	m3	0,1070	301.600,00	32.271,20
	Baja Polos U 24	M.2147	kg	16,5940	15.400,00	255.547,60
	Kawat Beton	M.2081	Kg	0,2370	31.800,00	7.536,60
	*Pasir Beton	M.50	m3	0,0720	421.200,00	30.326,40
	Pasir Urug	M.53	m3	0,0740	223.700,00	16.553,80
	Balok Kayu Kelas IV	M.431	m3	0,0230	2.248.400,00	51.713,20
	Multiplek tebal 9 mm	M.2086	Lembar	0,4260	152.500,00	64.965,00
	Paku Uk. 2" s/d 5"	M.2156	kg	0,4900	21.900,00	10.731,00
	Pipa PVC D ; DN. 2" ; (50 mm) + Fitting & A	M.1545	m	1,6000	14.800,00	23.680,00
	Pipa PVC D ; DN. 4" ; (100 mm) + Fitting &	M.1548	m	0,9100	45.000,00	40.950,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		346.500,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.376.477,20
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		206.471,58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.582.949,00

11.106 Membuat tanki septik kapasitas tiap 6 m3

Membuat tanki septik kapasitas tiap 6 m3	3.165.898,00

11.107 Pekerjaan Beton Porous / m2

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,5200	133.000,00	69.160,00
	Tukang Batu	L.02	OH	0,1800	157.500,00	28.350,00
	Mandor	L.04	OH	0,0600	181.300,00	10.878,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		108.388,00
B	BAHAN					
	Beton Pori (Porous) Warna T=8 Cm	M.2500	m2	1,0000	638.800,00	638.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		638.800,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					747.188,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		112.078,20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					859.266,00

11.108 Pemasangan dan Pengeboran Geo Listrik

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	3,6000	133.000,00	478.800,00
	Tukang Batu	L.02	OH	1,2000	157.500,00	189.000,00
	Mandor	L.04	OH	0,3600	181.300,00	65.268,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		733.068,00
B	BAHAN					
	Pipa GL Medium Ø 10 "	M.2503	m	1,1000	635.600,00	699.160,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		699.160,00
C	PERALATAN					
	Water Bore Machine	M.2504	Jam	1,0000	91.000,00	91.000,00
				JUMLAH HARGA ALAT		91.000,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.523.228,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		228.484,20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.751.712,00

11.109 Pemasangan Baja Profil / kg

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0600	133.000,00	7.980,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0600	157.500,00	9.450,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0060	172.200,00	1.033,20
	Mandor	L.04	OH	0,0030	181.300,00	543,90
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		19.007,10
B	BAHAN					
	Baja Profil	M.363	Kg	1,1500	19.200,00	22.080,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		22.080,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					41.087,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		6.163,07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					47.250,00

11.110 Pasang baut Ø 16 / buah

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0040	133.000,00	532,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0380	157.500,00	5.985,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	172.200,00	688,80
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		7.205,80
B	BAHAN					
	Baut diameter 16 mm	M.2505	buah	1,0000	19.200,00	19.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		19.200,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					26.405,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		3.960,87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					30.367,00

11.111 Pemasangan Rangka Baja Kanal C / kg

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0600	133.000,00	7.980,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0600	157.500,00	9.450,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0060	172.200,00	1.033,20
	Mandor	L.04	OH	0,0030	181.300,00	543,90
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		19.007,10
B	BAHAN					
	Besi Kanal CNP / Lip Chanel	M.2371	Kg	1,1500	17.100,00	19.665,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		19.665,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					38.672,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		5.800,82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					44.473,00

11.112 Pembuatan Lubang Bor Sumur Dalam dia. 8 " kedalaman 0-50 m / m
Kedalaman 0 m - 50 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Juru Bor	L.15	OH	0,0830	161.000,00	13.363,00
	Pembantu Juru Bor	L.15.01	OH	0,0830	136.500,00	11.329,50
	Mekanik	L.07	OH	0,0830	161.000,00	13.363,00
	Pekerja	L.01	OH	0,2500	133.000,00	33.250,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		71.305,50
B	BAHAN					
	Solar Non Subsidi (CN 48)	M.2506	Ltr	14,1180	13.972,00	197.256,70
	Minyak Pelumas	M.2507	Ltr	0,2350	63.800,00	14.993,00
	Grease Trap	M.2508	Kg	0,1180	165.300,00	19.505,40
	Karet piston	M.2509	Pasang	0,1180	51.000,00	6.018,00
	Bentonite	M.2510	ZAK	0,2350	235.800,00	55.413,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		293.186,10
C	PERALATAN					
	Alat Pemboran Sumur	M.2198	Hari	0,1180	321.000,00	37.878,00
	Mata Bor	M.2199	Set	0,0070	386.800,00	2.707,60
				JUMLAH HARGA ALAT		40.585,60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					405.077,20
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		60.761,58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					465.839,00

11.113 Pembuatan Lubang Bor Sumur Dalam dia. 8' kedalaman 50-100 m / m
Kedalaman 50 m - 100 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Juru Bor	L.15	OH	0,1540	161.000,00	24.794,00
	Pembantu Juru Bor	L.15.01	OH	0,1540	136.500,00	21.021,00
	Mekanik	L.07	OH	0,1540	161.000,00	24.794,00
	Pekerja	L.01	OH	0,4620	133.000,00	61.446,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		132.055,00
B	BAHAN					
	Solar Non Subsidi (CN 48)	M.2506	Ltr	18,4620	13.972,00	257.951,06
	Minyak Pelumas	M.2507	Ltr	0,3080	63.800,00	19.650,40
	Grease Trap	M.2508	Kg	0,1540	165.300,00	25.456,20
	Karet piston	M.2509	Pasang	0,1540	51.000,00	7.854,00
	Bentonite	M.2510	ZAK	0,3080	235.800,00	72.626,40
				JUMLAH HARGA BAHAN		383.538,06
C	PERALATAN					
	Alat Pemboran Sumur	M.2198	Hari	0,1540	321.000,00	49.434,00
	Mata Bor	M.2199	Set	0,0080	386.800,00	3.094,40
				JUMLAH HARGA ALAT		52.528,40
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					568.121,46
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		85.218,22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					653.340,00

11.114 Pembuatan Lubang Bor Sumur Dalam dia. 8' kedalaman 100-150 m / m
Kedalaman 100 m - 150 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Juru Bor	L.15	OH	0,1820	161.000,00	29.302,00
	Pembantu Juru Bor	L.15.01	OH	0,1820	136.500,00	24.843,00
	Mekanik	L.07	OH	0,1820	161.000,00	29.302,00
	Pekerja	L.01	OH	0,5450	133.000,00	72.485,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		155.932,00
B	BAHAN					
	Solar Non Subsidi (CN 48)	M.2506	Ltr	21,8180	13.972,00	304.841,10
	Minyak Pelumas	M.2507	Ltr	0,3640	63.800,00	23.223,20
	Grease Trap	M.2508	Kg	0,1820	165.300,00	30.084,60
	Karet piston	M.2509	Pasang	0,1820	51.000,00	9.282,00
	Bentonite	M.2510	ZAK	0,3640	235.800,00	85.831,20
				JUMLAH HARGA BAHAN		453.262,10
C	PERALATAN					
	Alat Pemboran Sumur	M.2198	Hari	0,1820	321.000,00	58.422,00
	Mata Bor	M.2199	Set	0,0100	386.800,00	3.868,00
				JUMLAH HARGA ALAT		62.290,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					671.484,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		100.722,61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					772.207,00

11.115 Perbesaran Lubang Bor Sumur Dalam dia. 10 " kedalaman 0-50 m / m
Kedalaman 0 m - 50 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Juru Bor	L.15	OH	0,0910	161.000,00	14.651,00
	Pembantu Juru Bor	L.15.01	OH	0,0910	136.500,00	12.421,50
	Mekanik	L.07	OH	0,0910	161.000,00	14.651,00
	Pekerja	L.01	OH	0,2730	133.000,00	36.309,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		78.032,50
B	BAHAN					
	Solar Non Subsidi (CN 48)	M.2506	Ltr	10,9090	13.972,00	152.420,55
	Minyak Pelumas	M.2507	Ltr	0,1820	63.800,00	11.611,60
	Grease Trap	M.2508	Kg	0,0910	165.300,00	15.042,30
	Karet piston	M.2509	Pasang	0,0910	51.000,00	4.641,00
	Bentonite	M.2510	ZAK	0,1820	235.800,00	42.915,60
				JUMLAH HARGA BAHAN		226.631,05
C	PERALATAN					
	Alat Pemboran Sumur	M.2198	Hari	0,1180	321.000,00	37.878,00
	Mata Bor	M.2199	Set	0,0070	386.800,00	2.707,60
				JUMLAH HARGA ALAT		40.585,60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					345.249,15
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		51.787,37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					397.037,00

11.116 Perbesaran Lubang Bor Sumur Dalam dia. 10' kedalaman 50-100 m / m
Kedalaman 50 m - 100 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Juru Bor	L.15	OH	0,1180	161.000,00	18.998,00
	Pembantu Juru Bor	L.15.01	OH	0,1180	136.500,00	16.107,00
	Mekanik	L.07	OH	0,1180	161.000,00	18.998,00
	Pekerja	L.01	OH	0,3530	133.000,00	46.949,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		101.052,00
B	BAHAN					
	Solar Non Subsidi (CN 48)	M.2506	Ltr	14,1180	13.972,00	197.256,70
	Minyak Pelumas	M.2507	Ltr	0,2350	63.800,00	14.993,00
	Grease Trap	M.2508	Kg	0,1180	165.300,00	19.505,40
	Karet piston	M.2509	Pasang	0,1180	51.000,00	6.018,00
	Bentonite	M.2510	ZAK	0,2350	235.800,00	55.413,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		293.186,10
C	PERALATAN					
	Alat Pemboran Sumur	M.2198	Hari	0,1180	321.000,00	37.878,00
	Mata Bor	M.2199	Set	0,0050	386.800,00	1.934,00
				JUMLAH HARGA ALAT		39.812,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					434.050,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		65.107,51
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					499.158,00

11.117 Perbesaran Lubang Bor Sumur Dalam dia. 10' kedalaman 100-150 m / m
Kedalaman 100 m - 150 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Juru Bor	L.15	OH	0,1430	161.000,00	23.023,00
	Pembantu Juru Bor	L.15.01	OH	0,1430	136.500,00	19.519,50
	Mekanik	L.07	OH	0,1430	161.000,00	23.023,00
	Pekerja	L.01	OH	0,4290	133.000,00	57.057,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		122.622,50
B	BAHAN					
	Solar Non Subsidi (CN 48)	M.2506	Ltr	17,1430	13.972,00	239.522,00
	Minyak Pelumas	M.2507	Ltr	0,2860	63.800,00	18.246,80
	Grease Trap	M.2508	Kg	0,1430	165.300,00	23.637,90
	Karet piston	M.2509	Pasang	0,1430	51.000,00	7.293,00
	Bentonite	M.2510	ZAK	0,2860	235.800,00	67.438,80
				JUMLAH HARGA BAHAN		356.138,50
C	PERALATAN					
	Alat Pemboran Sumur	M.2198	Hari	0,1430	321.000,00	45.903,00
	Mata Bor	M.2199	Set	0,0070	386.800,00	2.707,60
				JUMLAH HARGA ALAT		48.610,60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					527.371,60
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		79.105,74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					606.477,00

11.118 Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi siku / kg

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0600	133.000,00	7.980,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0600	157.500,00	9.450,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0060	172.200,00	1.033,20
	Mandor	L.04	OH	0,0030	181.300,00	543,90
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		19.007,10
B	BAHAN					
	Besi Baja Profil Siku	M.2230	kg	1,1500	19.200,00	22.080,00
	Plat simpul-baut-las	M.2512	ls	0,2000	13.800,00	2.760,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		24.840,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					43.847,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		6.577,07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					50.424,00

11.119 Pasang instalasi lampu dg NYM 3x2,5 mm2 tiap 1 titik (tidak termasuk fitting, sakelar & lampu) / ttk
Catatan: Tdk termasuk fitting lampu, sakelar & lampu. Asumsi tinggi plafond 4 m, bentang ruang 8 m, uk. Kabel standar PUIL 2000

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0600	133.000,00	7.980,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0600	157.500,00	9.450,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0060	172.200,00	1.033,20
	Mandor	L.04	OH	0,0030	181.300,00	543,90
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		19.007,10
B	BAHAN					
	Kabel NYFGBY 3x2,5 mm²	M.2516	m	10,0000	54.600,00	546.000,00
	Conduit pipa PVC dia ⅝" C	M.2120	m	10,0000	11.100,00	111.000,00
	Tee dos	M.2123	buah	1,0000	3.300,00	3.300,00
	Inbow doos	M.2517	buah	1,0000	6.600,00	6.600,00
	Sock	M.2124	buah	3,0000	1.400,00	4.200,00
	Klem conduit	M.2125	buah	9,0000	1.100,00	9.900,00
	Lastdop	M.2126	buah	3,0000	1.100,00	3.300,00
	Flexible pipe	M.2296	m	1,0000	9.600,00	9.600,00
	Elbow	M.2127	buah	2,0000	8.200,00	16.400,00
	Paku, sekrup, fisher (10% harga conduit)	M.2128	%	0,1000	260.300,00	26.030,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		736.330,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					755.337,10
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		113.300,57
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					868.638,00

11.120 Pintu Kamar Mandi PVC lengkap kusen PVC-kunci / unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2000	133.000,00	26.600,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,4000	157.500,00	63.000,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0200	172.200,00	3.444,00
	Mandor	L.04	OH	0,0100	181.300,00	1.813,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		94.857,00
B	BAHAN					
	Pintu Kamar Mandi PVC lengkap kusen PVC	M.2099	buah	1,0000	1.036.400,00	1.036.400,00
	Perlengkapan		%	0,1000	1.036.400,00	103.640,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.140.040,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.234.897,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		185.234,55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.420.132,00

11.121 Pek. Pengadaan Dan Pemasangan Tangki Tampung Resap Perkuatan 4

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	1,2000	133.000,00	159.600,00
	Mandor	L.04	OH	0,1040	181.300,00	18.855,20
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		178.455,20
B	BAHAN					
	Modular Tank Perkuatan 4	M.2325	m3	1,0000	2.434.300,00	2.434.300,00
	Perlengkapan		%	0,1000	2.434.300,00	243.430,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		2.677.730,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.856.185,20
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		428.427,78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					3.284.613,00

12 Penerangan Jalan Umum

12.1 Pekerjaan Pemasangan Tiang Bulat 7 m / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,7500	133.000,00	99.750,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,2500	157.500,00	39.375,00
	Mandor	L.04	OH	0,0625	181.300,00	11.331,25
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		150.456,25
B	BAHAN					
	Tiang Bulat Parabola Cabang 1 h=7 m	M.2248	buah	1,0000	2.535.900,00	2.535.900,00
	Anchor Bolt Uk. D = 19 mm	M.2249	buah	4,0000	57.200,00	228.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		2.764.700,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,3500	43.750,00	15.312,50
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		22.012,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.937.168,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		440.575,31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					3.377.744,00

12.2 Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,7500	133.000,00	99.750,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,2500	157.500,00	39.375,00
	Mandor	L.04	OH	0,0625	181.300,00	11.331,25
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		150.456,25
B	BAHAN					
	Tiang Oktagonal Parabola Cabang 1 h=9 m	M.2252	buah	1,0000	4.945.000,00	4.945.000,00
	Anchor Bolt Uk. D = 19 mm	M.2249	buah	4,0000	57.200,00	228.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		5.173.800,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,3500	43.750,00	15.312,50
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		22.012,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					5.346.268,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		801.940,31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					6.148.209,00

12.4 Pekerjaan Pemasangan Tiang high mast h=15 m Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	3,0000	133.000,00	399.000,00
	Tukang Besi	L.02	OH	1,0000	157.500,00	157.500,00
	Mandor	L.04	OH	1,0000	181.300,00	181.300,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		737.800,00
B	BAHAN					
	Tiang High mast h=15m Manual	M.2254	buah	1,0000	45.456.800,00	45.456.800,00
	Anchor Bolt Uk. D = 32 mm	M.2255	buah	12,0000	256.800,00	3.081.600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		48.538.400,00
C	PERALATAN					
	Crane 10 - 15 Ton	M.2256	Jam	7,0000	550.500,00	3.853.500,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		3.860.200,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					53.136.400,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		7.970.460,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					61.106.860,00

12.5 Pekerjaan Pemasangan Tiang high mast h=20 m Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	3,0000	133.000,00	399.000,00
	Tukang Besi	L.02	OH	1,0000	157.500,00	157.500,00
	Mandor	L.04	OH	1,0000	181.300,00	181.300,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		737.800,00
B	BAHAN					
	Tiang High Mast h=20m Manual	M.2257	buah	1,0000	97.363.600,00	97.363.600,00
	Anchor Bolt Uk. D = 32 mm	M.2255	buah	12,0000	256.800,00	3.081.600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		100.445.200,00
C	PERALATAN					
	Crane 10 - 15 Ton	M.2256	Jam	7,0000	550.500,00	3.853.500,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		3.860.200,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					105.043.200,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		15.756.480,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					120.799.680,00

12.6 Pekerjaan Pemasangan Tiang high mast h=25 m Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	3,0000	133.000,00	399.000,00
	Tukang Besi	L.02	OH	1,0000	157.500,00	157.500,00
	Mandor	L.04	OH	1,0000	181.300,00	181.300,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		737.800,00
B	BAHAN					
	Tiang high mast h=25 m Manual	M.2258	buah	1,0000	129.817.800,00	129.817.800,00
	Anchor Bolt Uk. D = 32 mm	M.2255	buah	12,0000	256.800,00	3.081.600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		132.899.400,00
C	PERALATAN					
	Crane 10 - 15 Ton	M.2256	Jam	7,0000	550.500,00	3.853.500,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		3.860.200,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					137.497.400,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		20.624.610,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					158.122.010,00

12.7 Pekerjaan Pemasangan Tiang high mast h=30 m Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	3,0000	133.000,00	399.000,00
	Tukang Besi	L.02	OH	1,0000	157.500,00	157.500,00
	Mandor	L.04	OH	1,0000	181.300,00	181.300,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		737.800,00
B	BAHAN					
	Tiang high mast h=30 m Manual	M.2282	buah	1,0000	251.522.800,00	251.522.800,00
	Anchor Bolt Uk. D = 32 mm	M.2255	buah	12,0000	256.800,00	3.081.600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		254.604.400,00
C	PERALATAN					
	Crane 10 - 15 Ton	M.2256	Jam	7,0000	550.500,00	3.853.500,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		3.860.200,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					259.202.400,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		38.880.360,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					298.082.760,00

12.8 Pekerjaan Pemasangan Tiang high mast h=20 m Automatic

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	3,0000	133.000,00	399.000,00
	Tukang Besi	L.02	OH	1,0000	157.500,00	157.500,00
	Mandor	L.04	OH	1,0000	181.300,00	181.300,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		737.800,00
B	BAHAN					
	Tiang high mast h=20 m Automatic	M.2260	buah	1,0000	324.544.900,00	324.544.900,00
	Anchor Bolt Uk. D = 32 mm	M.2255	buah	12,0000	256.800,00	3.081.600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		327.626.500,00
C	PERALATAN					
	Crane 10 - 15 Ton	M.2256	Jam	7,0000	550.500,00	3.853.500,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		3.860.200,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					332.224.500,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		49.833.675,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					382.058.175,00

12.9 Pekerjaan Pemasangan Tiang high mast h=25 m Automatic

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	3,0000	133.000,00	399.000,00
	Tukang Besi	L.02	OH	1,0000	157.500,00	157.500,00
	Mandor	L.04	OH	1,0000	181.300,00	181.300,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		737.800,00
B	BAHAN					
	Tiang high mast h=25 m Automatic	M.2261	buah	1,0000	378.635.600,00	378.635.600,00
	Anchor Bolt Uk. D = 32 mm	M.2255	buah	12,0000	256.800,00	3.081.600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		381.717.200,00
C	PERALATAN					
	Crane 10 - 15 Ton	M.2256	Jam	7,0000	550.500,00	3.853.500,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		3.860.200,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					386.315.200,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		57.947.280,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					444.262.480,00

12.10 Pekerjaan Pemasangan Tiang high mast h=30 m Automatic

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	3,0000	133.000,00	399.000,00
	Tukang Besi	L.02	OH	1,0000	157.500,00	157.500,00
	Mandor	L.04	OH	1,0000	181.300,00	181.300,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		737.800,00
B	BAHAN					
	Tiang high mast h=30 m Automatic	M.2262	buah	1,0000	495.832.700,00	495.832.700,00
	Anchor Bolt Uk. D = 32 mm	M.2255	buah	12,0000	256.800,00	3.081.600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		498.914.300,00
C	PERALATAN					
	Crane 10 - 15 Ton	M.2256	Jam	7,0000	550.500,00	3.853.500,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		3.860.200,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					503.512.300,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		75.526.845,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					579.039.145,00

12.11 Pekerjaan Pemasangan Floodlight 400 - 500 Watt

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	133.000,00	39.900,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0250	181.300,00	4.532,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		60.182,50
B	BAHAN					
	Floodlight 400 - 500 Watt	M.2263	Set	1,0000	27.661.700,00	27.661.700,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		27.661.700,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,5000	43.750,00	21.875,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		28.575,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					27.750.457,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		4.162.568,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					31.913.026,00

12.12 Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 11 m Stang Ganda / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,7500	133.000,00	99.750,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,2500	157.500,00	39.375,00
	Mandor	L.04	OH	0,0625	181.300,00	11.331,25
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		150.456,25
B	BAHAN					
	Tiang Oktagonal T Cabang 2 h=11 m	M.2264	buah	1,0000	8.159.800,00	8.159.800,00
	Anchor Bolt Uk. D = 22 mm	M.2265	buah	4,0000	69.800,00	279.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		8.439.000,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,2500	43.750,00	10.937,50
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		17.637,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					8.607.093,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.291.064,06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					9.898.158,00

12.13 Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 11 m Stang Tunggal / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,7500	133.000,00	99.750,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,2500	157.500,00	39.375,00
	Mandor	L.04	OH	0,0625	181.300,00	11.331,25
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		150.456,25
B	BAHAN					
	Tiang Oktagonal Parabola Cabang 1 h=11 m	M.2266	buah	1,0000	6.467.600,00	6.467.600,00
	Anchor Bolt Uk. D = 22 mm	M.2265	buah	4,0000	69.800,00	279.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		6.746.800,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,2500	43.750,00	10.937,50
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		17.637,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					6.914.893,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.037.234,06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					7.952.128,00

12.14 Pekerjaan Pemasangan Stang 3 m / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2857	133.000,00	37.998,10
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1429	157.500,00	22.506,75
	Mandor	L.04	OH	0,0476	181.300,00	8.629,88
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		69.134,73
B	BAHAN					
	Stang PJU Pipa Galvanized Panjang 3 M (D=	M.2267	buah	1,0000	444.100,00	444.100,00
	Klem PJU Stang Tunggal	M.2268	Set	1,0000	190.500,00	190.500,00
	Kabel NYM 2x1,5 mm²	M.2269	m	4,0000	13.400,00	53.600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		688.200,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,2500	43.750,00	10.937,50
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		17.637,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					774.972,23
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		116.245,83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					891.218,00

12.16 Pekerjaan Pemasangan Armatur Lengkap Sodium 150 Watt Tipe Cobra / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	133.000,00	39.900,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0250	181.300,00	4.532,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		60.182,50
B	BAHAN					
	Armature Lengkap Sodium 150 Watt (Tipe C	M.2271	Set	1,0000	2.881.500,00	2.881.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		2.881.500,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,5000	43.750,00	21.875,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		28.575,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.970.257,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		445.538,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					3.415.796,00

12.19 Pekerjaan Pemasangan Armatur LED 60 Watt

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	133.000,00	39.900,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0250	181.300,00	4.532,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		60.182,50
B	BAHAN					
	Armature LED 60 Watt	M.2274	Set	1,0000	4.812.000,00	4.812.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		4.812.000,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,5000	43.750,00	21.875,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		28.575,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					4.900.757,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		735.113,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					5.635.871,00

12.20 Pekerjaan Pemasangan Armatur LED 90 watt / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	133.000,00	39.900,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0250	181.300,00	4.532,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		60.182,50
B	BAHAN					
	Armature LED 90 Watt	M.2275	Set	1,0000	5.166.000,00	5.166.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		5.166.000,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,7000	43.750,00	30.625,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		37.325,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					5.263.507,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		789.526,13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					6.053.034,00

12.21 Pekerjaan Pemasangan Armatur LED 120 watt / Unit Tipe Opera

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	133.000,00	39.900,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0250	181.300,00	4.532,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		60.182,50
B	BAHAN					
	Armature LED 120 Watt Tipe Opera	M.2276	Set	1,0000	6.187.800,00	6.187.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		6.187.800,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,5000	43.750,00	21.875,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		28.575,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					6.276.557,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		941.483,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					7.218.041,00

12.22 Pekerjaan Pemasangan Armatur LED 100-140 watt / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	133.000,00	39.900,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0250	181.300,00	4.532,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		60.182,50
B	BAHAN					
	Armature LED 100-140 Watt	M.2277	Set	1,0000	3.857.400,00	3.857.400,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		3.857.400,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,5000	43.750,00	21.875,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		28.575,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					3.946.157,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		591.923,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					4.538.081,00

12.23 Pekerjaan Pemasangan Ornamen S

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0300	133.000,00	3.990,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0300	157.500,00	4.725,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0030	172.200,00	516,60
	Mandor	L.04	OH	0,0010	181.300,00	181,30
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.412,90
B	BAHAN					
	Ornament S (Cast Alumunium)	M.2278	Set	1,0000	765.000,00	765.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		765.000,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					774.412,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		116.161,94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					890.575,00

12.24 Pekerjaan Pemasangan Aksesoris jaringan / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1000	133.000,00	13.300,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0500	157.500,00	7.875,00
	Mandor	L.04	OH	0,0167	181.300,00	3.027,71
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		24.202,71
B	BAHAN					
	Wedge Cable Clamp	M.2279	buah	2,0000	12.100,00	24.200,00
	Stainless Steel Strip	M.2292	m	1,0000	15.300,00	15.300,00
	Stopping Buckle	M.2293	buah	1,0000	6.400,00	6.400,00
	Link 25 x 25 mm	M.2294	buah	2,0000	4.500,00	9.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		54.900,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,0300	43.750,00	1.312,50
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		8.012,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					87.115,21
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		13.067,28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					100.182,00

12.25 Pekerjaan Pemasangan Tap Connector / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0500	157.500,00	7.875,00
	Mandor	L.04	OH	0,0500	181.300,00	9.065,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		16.940,00
B	BAHAN					
	Tap Connector 10 - 35 mm	M.2283	buah	2,0000	23.000,00	46.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		46.000,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,0300	43.750,00	1.312,50
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		8.012,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					70.952,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		10.642,88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					81.595,00

12.26 Pekerjaan Pemasangan Kabel TIC 2 x 10 mm / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0143	133.000,00	1.901,90
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0048	157.500,00	756,00
	Mandor	L.04	OH	0,0012	181.300,00	217,56
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		2.875,46
B	BAHAN					
	Kabel TIC 2 x 10 mm	M.2295	m	1,0000	10.800,00	10.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		10.800,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,0330	43.750,00	1.443,75
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		8.143,75
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					21.819,21
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		3.272,88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					25.092,00

12.27 Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0143	133.000,00	1.901,90
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0071	157.500,00	1.118,25
	Mandor	L.04	OH	0,0024	181.300,00	435,12
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		3.455,27
B	BAHAN					
	Kabel NYM 2x1,5 mm²	M.2269	m	1,0000	13.400,00	13.400,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		13.400,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,0500	43.750,00	2.187,50
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		8.887,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					25.742,77
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		3.861,42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					29.604,00

12.28 Pekerjaan Pemasangan Box APP Gendong daya 1300 VA / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,9857	133.000,00	131.098,10
	Tukang Besi	L.02	OH	0,9857	157.500,00	155.247,75
	Mandor	L.04	OH	0,4929	181.300,00	89.362,77
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		375.708,62
B	BAHAN					
	Wedge Cable Clamp	M.2279	buah	2,0000	12.100,00	24.200,00
	Stainless Steel Strip	M.2292	m	6,0000	15.300,00	91.800,00
	Stopping Buckle	M.2293	buah	8,0000	6.400,00	51.200,00
	Link 25 x 25 mm	M.2294	buah	6,0000	4.500,00	27.000,00
	Tap Connector 10 - 35 mm	M.2283	buah	4,0000	23.000,00	92.000,00
	Kabel TIC 2 x 10 mm	M.2295	m	18,0000	10.800,00	194.400,00
	Box APP 20x30x15 Cm Tebal Plat 1,2 mm	M.2328	buah	1,0000	238.000,00	238.000,00
	Box APP 30x40x20 Cm Tebal Plat 1,2 mm	M.2329	buah	1,0000	477.600,00	477.600,00
	Foto Cell 6 A	M.2326	buah	1,0000	184.000,00	184.000,00
	Contactor Magnet 220 VAC 40 A	M.2327	buah	1,0000	615.300,00	615.300,00
	Kabel NYM 3x1,5 mm²	M.2330	m	2,0000	16.600,00	33.200,00
	Selang Fleksibel 1,25 Inch	M.2284	m	1,0000	9.600,00	9.600,00
	Pipa PVC dia 1" AW	M.2297	m	1,0000	14.000,00	14.000,00
	Isolasi	M.2307	glg	1,0000	6.000,00	6.000,00
	BPUJL-1300 VA	M.2471	Unit	0,8000	2.276.000,00	1.820.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		3.879.100,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,9860	43.750,00	43.137,50
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	Jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		49.837,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					4.304.646,12
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		645.696,92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					4.950.343,00

12.14 Pekerjaan Pemasangan Stang 3 m / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2140	133.000,00	28.462,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1070	157.500,00	16.852,50
	Mandor	L.04	OH	0,0360	181.300,00	6.526,80
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		51.841,30
B	BAHAN					
	Kabel BC Grounding D = 6 mm	M.2287	m	3,0000	13.400,00	40.200,00
	Besi Grounding Earth	M.2288	batang	1,0000	57.200,00	57.200,00
	Conduit pipa PVC dia ⅝" C	M.2120	m	1,0000	11.100,00	11.100,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		108.500,00
C	PERALATAN					
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		6.700,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					167.041,30
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		25.056,20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					192.097,00

12.30 Pekerjaan Pemasangan Tiang Bulat Parabola Cabang 1 h= 4,5 m / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,5714	133.000,00	75.996,20
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1905	157.500,00	30.003,75
	Mandor	L.04	OH	0,0476	181.300,00	8.633,51
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		114.633,46
B	BAHAN					
	Tiang Bulat Parabola Cabang 1 h= 4,5 m	M.2289	buah	1,0000	2.155.500,00	2.155.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		2.155.500,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	jam	1,3330	43.750,00	58.318,75
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		65.018,75
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.335.152,21
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		350.272,83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.685.425,00

12.31 Pekerjaan Pemasangan Armature LED 12 Watt / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2500	133.000,00	33.250,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0830	157.500,00	13.072,50
	Mandor	L.04	OH	0,0210	181.300,00	3.807,30
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		50.129,80
B	BAHAN					
	Armature LED 10-20 Watt	M.2290	Set	1,0000	1.212.300,00	1.212.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.212.300,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	jam	0,5830	43.750,00	25.506,25
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,0506	26.800,00	1.356,08
				JUMLAH HARGA ALAT		26.862,33
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.289.292,13
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		193.393,82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.482.686,00

12.32 Pekerjaan Pemasangan Kabel NYGBY 3 x 2,5 mm / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0286	133.000,00	3.803,80
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0143	157.500,00	2.252,25
	Mandor	L.04	OH	0,0048	181.300,00	870,24
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		6.926,29
B	BAHAN					
	Kabel NYM 3x2,5 mm²	M.2119	m	1,0000	19.200,00	19.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		19.200,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	jam	0,1000	43.750,00	4.375,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		11.075,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					37.201,29
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		5.580,19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					42.781,00

12.33 Pekerjaan Pemasangan MCB di Tiang / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0714	133.000,00	9.496,20
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0714	157.500,00	11.245,50
	Mandor	L.04	OH	0,0357	181.300,00	6.472,41
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		27.214,11
B	BAHAN					
	MCB 2 A	M.2291	buah	1,0000	114.500,00	114.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		114.500,00
C	PERALATAN					
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		6.700,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					148.414,11
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		22.262,12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					170.676,00

12.34 Pekerjaan Pemasangan Box APP KWH Meter daya 1300 VA / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,9860	133.000,00	131.138,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,9860	157.500,00	155.295,00
	Mandor	L.04	OH	0,4930	181.300,00	89.380,90
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		375.813,90
B	BAHAN					
	Wedge Cable Clamp	M.2279	buah	2,0000	12.100,00	24.200,00
	Stainless Steel Strip	M.2292	m	6,0000	15.300,00	91.800,00
	Stopping Buckle	M.2293	buah	8,0000	6.400,00	51.200,00
	Link 25 x 25 mm	M.2294	buah	6,0000	4.500,00	27.000,00
	Kabel TIC 2 x 10 mm	M.2295	m	1,0000	10.800,00	10.800,00
	Box APP 30x40x20 Cm Tebal Plat 1,2 mm	M.2329	buah	1,0000	477.600,00	477.600,00
	Foto Cell 6 A	M.2326	buah	2,0000	184.000,00	368.000,00
	Contactor Magnet 220 VAC 40 A	M.2327	buah	1,0000	615.300,00	615.300,00
	Kabel NYM 3x1,5 mm²	M.2330	m	1,0000	16.600,00	16.600,00
	Flexible pipe	M.2296	m	1,0000	9.600,00	9.600,00
	Pipa PVC dia 1" AW	M.2297	m	1,0000	14.000,00	14.000,00
	Isolasi	M.2307	glg	1,0000	6.000,00	6.000,00
	BPUJL-1300 VA	M.2471	Paket	1,0000	2.276.000,00	2.276.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		3.988.100,00
C	PERALATAN					
	Skylif	M.2463	jam	0,1483	153.800,00	22.808,54
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		29.508,54
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					4.393.422,44
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		659.013,37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					5.052.436,00

12.37 Pekerjaan Pemasangan Box APP Duduk daya 1300 VA / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2119	133.000,00	28.182,70
	Tukang Besi	L.02	OH	0,2119	157.500,00	33.374,25
	Mandor	L.04	OH	0,1060	181.300,00	19.217,80
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		80.774,75
B	BAHAN					
	Box APP 60x40x30 cm Tebal Plat 2 mm	M.2300	buah	1,0000	2.219.200,00	2.219.200,00
	Contactor Magnet 220 VAC 50 A	M.2301	buah	1,0000	718.000,00	718.000,00
	Foto Cell 6 A	M.2326	buah	1,0000	184.000,00	184.000,00
	MCB 16 A	M.2302	buah	3,0000	95.200,00	285.600,00
	Kabel NYmHY 3x1.5 mm²	M.2303	m	2,0000	40.600,00	81.200,00
	Lampu Indikator	M.2304	Set	3,0000	27.400,00	82.200,00
	Rel Dudukan MCB	M.2305	batang	0,1500	27.400,00	4.110,00
	Rangka Luar	M.2306	Set	1,0000	951.200,00	951.200,00
	Isolasi	M.2307	glg	1,0000	6.000,00	6.000,00
	Kunci gembok	M.2308	set	1,0000	133.300,00	133.300,00
	Terminal Nol 20-30 Cm	M.2309	buah	2,0000	62.500,00	125.000,00
	Fuse Holder 10 A 3 Phase	M.2310	buah	1,0000	27.400,00	27.400,00
	Anchor Bolt Uk. D = 12 mm	M.2311	buah	4,0000	40.700,00	162.800,00
	BPUJL-1300 VA	M.2471	Unit	1,0000	2.276.000,00	2.276.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		7.256.010,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	jam	1,2000	43.750,00	52.500,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		59.200,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					7.395.984,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.109.397,71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					8.505.382,00

12.38 Pekerjaan Pemasangan Box APP Duduk daya 5500 VA / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2119	133.000,00	28.182,70
	Tukang Besi	L.02	OH	0,2119	157.500,00	33.374,25
	Mandor	L.04	OH	0,1060	181.300,00	19.217,80
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		80.774,75
B	BAHAN					
	Box APP 60x40x30 cm Tebal Plat 2 mm	M.2300	buah	1,0000	2.219.200,00	2.219.200,00
	Contactor Magnet 220 VAC 50 A	M.2301	buah	1,0000	718.000,00	718.000,00
	Foto Cell 6 A	M.2326	buah	1,0000	184.000,00	184.000,00
	MCB 16 A	M.2302	buah	3,0000	95.200,00	285.600,00
	Kabel NYmHY 3x1.5 mm²	M.2303	m	2,0000	40.600,00	81.200,00
	Lampu Indikator	M.2304	Set	3,0000	27.400,00	82.200,00
	Rel Dudukan MCB	M.2305	batang	0,1500	27.400,00	4.110,00
	Rangka Luar	M.2306	Set	1,0000	951.200,00	951.200,00
	Isolasi	M.2307	glg	1,0000	6.000,00	6.000,00
	Kunci gembok	M.2308	set	1,0000	133.300,00	133.300,00
	Terminal Nol 20-30 Cm	M.2309	buah	2,0000	62.500,00	125.000,00
	Fuse Holder 10 A 3 Phase	M.2310	buah	1,0000	27.400,00	27.400,00
	Anchor Bolt Uk. D = 12 mm	M.2311	buah	4,0000	40.700,00	162.800,00
	BPUJL-5500 VA	M.2312	Unit	1,0000	8.785.000,00	8.785.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		13.765.010,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	jam	1,2000	43.750,00	52.500,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		59.200,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					13.904.984,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		2.085.747,71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					15.990.732,00

12.41 Pekerjaan Galian Kabel / m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1500	133.000,00	19.950,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0060	157.500,00	945,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		20.895,00
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					20.895,00
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		3.134,25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					24.029,00

12.42 Pekerjaan Pemasangan Jaringan Kabel Bawah Tanah PJU / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0286	133.000,00	3.803,80
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0143	157.500,00	2.252,25
	Mandor	L.04	OH	0,0048	181.300,00	870,24
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		6.926,29
B	BAHAN					
	Kabel NYFGBY 4 x 10 mm²	M.2317	m	1,0000	171.200,00	171.200,00
	CCO	M.2318	buah	1,0000	8.200,00	8.200,00
	Heatshrink	M.2319	buah	1,0000	19.800,00	19.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		199.200,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,1000	43.750,00	4.375,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		11.075,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					217.201,29
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		32.580,19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					249.781,00

12.43 Pekerjaan Pemeliharaan PJU / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2476	133.000,00	32.933,46
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1238	157.500,00	19.500,08
	Mandor	L.04	OH	0,1238	181.300,00	22.446,75
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		74.880,29
B	BAHAN					
	Ballast Sodium BSN 250	M.2320	buah	1,0000	415.700,00	415.700,00
	Lampu Sodium 250 W (Tubular)	M.2321	buah	1,0000	260.000,00	260.000,00
	Capasitor 20 µF	M.2322	buah	1,0000	86.900,00	86.900,00
	Ignitor SN 58	M.2323	buah	1,0000	88.800,00	88.800,00
	Kabel NYA 1 x 1,5 mm²	M.2324	m	1,0000	2.100,00	2.100,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		853.500,00
C	PERALATAN					
	Skylif	M.2463	jam	0,8670	153.800,00	133.344,60
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		140.044,60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.068.424,89
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		160.263,73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.228.689,00

12.44 Pekerjaan Penggantian Komponen Box APP / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,2480	133.000,00	32.984,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1240	157.500,00	19.530,00
	Mandor	L.04	OH	0,1240	181.300,00	22.481,20
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		74.995,20
B	BAHAN					
	Foto Cell 6 A	M.2326	buah	1,0000	184.000,00	184.000,00
	Contactor Magnet 220 VAC 40 A	M.2327	buah	1,0000	615.300,00	615.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		799.300,00
C	PERALATAN					
	Skylif	M.2463	jam	0,8670	153.800,00	133.344,60
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		140.044,60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.014.339,80
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		152.150,97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.166.491,00

12.45 Pekerjaan Pembongkaran Armature / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1143	133.000,00	15.201,90
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0571	157.500,00	8.993,25
	Mandor	L.04	OH	0,0190	181.300,00	3.444,70
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		27.639,85
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		
C	PERALATAN					
	Skylif	M.2463	jam	0,3000	153.800,00	46.140,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		52.840,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					80.479,85
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		12.071,98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					92.552,00

12.46 Pekerjaan Penggantian Box APP Gendong / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,9857	133.000,00	131.098,10
	Tukang Besi	L.02	OH	0,9857	157.500,00	155.247,75
	Mandor	L.04	OH	0,4929	181.300,00	89.362,77
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		375.708,62
B	BAHAN					
	Stainless Steel Strip	M.2292	m	6,0000	15.300,00	91.800,00
	Stopping Buckle	M.2293	buah	8,0000	6.400,00	51.200,00
	Link 25 x 25 mm	M.2294	buah	6,0000	4.500,00	27.000,00
	Box APP 20x30x15 Cm Tebal Plat 1,2 mm	M.2328	buah	1,0000	238.000,00	238.000,00
	Box APP 30x40x20 Cm Tebal Plat 1,2 mm	M.2329	buah	1,0000	477.600,00	477.600,00
	Foto Cell 6 A	M.2326	buah	1,0000	184.000,00	184.000,00
	Contactor Magnet 220 VAC 40 A	M.2327	buah	1,0000	615.300,00	615.300,00
	Kabel NYM 3x1,5 mm²	M.2330	m	2,0000	16.600,00	33.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.718.100,00
C	PERALATAN					
	Skylif	M.2463	jam	2,4500	153.800,00	376.810,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		383.510,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.477.318,62
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		371.597,79
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.848.916,00

12.47 Pekerjaan Pemasangan Tiang Bulat 7 m PJU Tenaga Surya / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,7500	133.000,00	99.750,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,2500	157.500,00	39.375,00
	Mandor	L.04	OH	0,0630	181.300,00	11.421,90
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		150.546,90
B	BAHAN					
	Tiang Besi PJU TS 7 m	M.2331	unit	1,0000	2.467.700,00	2.467.700,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		2.467.700,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	jam	2,4500	43.750,00	107.187,50
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		113.887,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					2.732.134,40
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		409.820,16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					3.141.955,00

12.48 Pekerjaan Pemasangan Armatur PJU TS All In One 40 Watt / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	133.000,00	39.900,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0250	181.300,00	4.532,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		60.182,50
B	BAHAN					
	PJU TS All in One 40 Watt	M.2332	unit	1,0000	4.661.200,00	4.661.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		4.661.200,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	jam	1,8000	43.750,00	78.750,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		85.450,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					4.806.832,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		721.024,88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					5.527.857,00

12.49 Pekerjaan Pemasangan Armatur LED Smart 120 watt / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	133.000,00	39.900,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0250	181.300,00	4.532,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		60.182,50
B	BAHAN					
	Armature LED 120 Watt (Smart System)	M.2333	Set	1,0000	12.030.000,00	12.030.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		12.030.000,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	jam	1,8000	43.750,00	78.750,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		85.450,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					12.175.632,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.826.344,88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					14.001.977,00

12.50 Pekerjaan Pemasangan Ornamen Bawah Umpak Heritage

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0300	133.000,00	3.990,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,0300	157.500,00	4.725,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0030	172.200,00	516,60
	Mandor	L.04	OH	0,0010	181.300,00	181,30
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.412,90
B	BAHAN					
	Ornament Bawah Umpak Heritage (Cast Alumunium)	M.2334	Set	1,0000	1.180.000,00	1.180.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.180.000,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.189.412,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		178.411,94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.367.825,00

12.53 Pekerjaan Pemasangan Box APP Gendong daya 4400 VA / Set

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,9857	133.000,00	131.098,10
	Tukang Besi	L.02	OH	0,9857	157.500,00	155.247,75
	Mandor	L.04	OH	0,4929	181.300,00	89.362,77
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		375.708,62
B	BAHAN					
	Wedge Cable Clamp	M.2279	buah	2,0000	12.100,00	24.200,00
	Stainless Steel Strip	M.2292	m	6,0000	15.300,00	91.800,00
	Stopping Buckle	M.2293	buah	8,0000	6.400,00	51.200,00
	Link 25 x 25 mm	M.2294	buah	6,0000	4.500,00	27.000,00
	Tap Connector 10 - 35 mm	M.2283	buah	4,0000	23.000,00	92.000,00
	Kabel TIC 2 x 10 mm	M.2295	m	18,0000	10.800,00	194.400,00
	Box APP 20x30x15 Cm Tebal Plat 1,2 mm	M.2328	buah	1,0000	238.000,00	238.000,00
	Box APP 30x40x20 Cm Tebal Plat 1,2 mm	M.2329	buah	1,0000	477.600,00	477.600,00
	Foto Cell 6 A	M.2326	buah	1,0000	184.000,00	184.000,00
	Contactor Magnet 220 VAC 40 A	M.2327	buah	1,0000	615.300,00	615.300,00
	Kabel NYM 3x1,5 mm²	M.2330	m	2,0000	16.600,00	33.200,00
	Selang Fleksibel 1,25 Inch	M.2284	m	1,0000	9.600,00	9.600,00
	Pipa PVC dia 1" AW	M.2297	m	1,0000	14.000,00	14.000,00
	Isolasi	M.2307	glg	1,0000	6.000,00	6.000,00
	BPUJL-4400 VA	M.2314	Unit	1,0000	7.056.000,00	7.056.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		9.114.300,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	jam	0,9860	43.750,00	43.137,50
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		49.837,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					9.539.846,12
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.430.976,92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					10.970.823,00

12.55 Pekerjaan Pemasangan Lampu Dekoratif PJU / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1900	133.000,00	25.270,00
	Tukang Listrik	L.02	OH	0,3180	157.500,00	50.085,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0320	172.200,00	5.510,40
	Mandor	L.04	OH	0,0110	181.300,00	1.994,30
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		82.859,70
B	BAHAN					
	Lampu Dekoratif 40 Watt	M.2281	Unit	1,0000	6.848.000,00	6.848.000,00
	Kabel NYM 2x1,5 mm²	M.2269	m	5,0000	13.400,00	67.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		6.915.000,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	jam	0,3500	43.750,00	15.312,50
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		22.012,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					7.019.872,20
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.052.980,83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					8.072.853,00

12.56 Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m / Unit

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,7500	133.000,00	99.750,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,2500	157.500,00	39.375,00
	Mandor	L.04	OH	0,0625	181.300,00	11.331,25
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		150.456,25
B	BAHAN					
	Tiang Oktagonal Parabola Cabang 1 h=7 m	M.2280	buah	1,0000	4.815.000,00	4.815.000,00
	Anchor Bolt Uk. D = 19 mm	M.2249	buah	4,0000	57.200,00	228.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		5.043.800,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,3500	43.750,00	15.312,50
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		22.012,50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					5.216.268,75
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		782.440,31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					5.998.709,00

12.57 Pekerjaan Pemasangan Floodlight LED 250 Watt

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	133.000,00	39.900,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0250	181.300,00	4.532,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		60.182,50
B	BAHAN					
	Floodlight LED 250 Watt	M.2565	Set	1,0000	7.754.300,00	7.754.300,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		7.754.300,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,5000	43.750,00	21.875,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		28.575,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					7.843.057,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		1.176.458,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					9.019.516,00

12.58 Pekerjaan Pemasangan Luminer LED 60 Watt

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,3000	133.000,00	39.900,00
	Tukang Besi	L.02	OH	0,1000	157.500,00	15.750,00
	Mandor	L.04	OH	0,0250	181.300,00	4.532,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		60.182,50
B	BAHAN					
	Luminer LED 60 Watt	M.2595	Set	1,0000	3.700.000,00	3.700.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		3.700.000,00
C	PERALATAN					
	Mobil Pick Up	M.2250	Jam	0,5000	43.750,00	21.875,00
	Alat Bantu K3 dan Tanda Lalu Lintas	M.2251	jam	0,2500	26.800,00	6.700,00
				JUMLAH HARGA ALAT		28.575,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					3.788.757,50
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		568.313,63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					4.357.071,00

13 Analisis Bidang Bina Marga

13.1 Laston Lapis Aus Asbuton Pracampur (AC-WC Asb Pracampur) (6.5.(1a))

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OJ	0,2008	19.000,00	3.815,20
	Mandor	L.04	OJ	0,0100	25.900,00	259,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		4.074,20
B	BAHAN					
	Lolos Screen 2 Uk. (9.5-19.0)	M.333	m3	0,4772	144.100,00	68.764,52
	Lolos Screen 2 Uk. (0-5)	M.334	m3	0,2742	181.700,00	49.822,14
	Abu Batu	M.2630	m3	0,0712	362.000,00	25.774,40
	Aspal	M.7	Kg	59,5480	19.300,00	1.149.276,40
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.293.637,46
C	PERALATAN					
	Wheel Loader	M.2031	Jam	0,0096	436.000,00	4.185,60
	Asphalt Mixing Plan	M.1915	Jam	0,0201	7.364.100,00	148.018,41
	Genset	M.1973	Jam	0,0201	88.800,00	1.784,88
	Dump Truck	M.2025	Jam	0,1326	493.800,00	65.477,88
	Asphalt Finisher	M.1914	Jam	0,0116	286.200,00	3.319,92
	Tandem Roller 6-8 T.	M.2056	Jam	0,0247	435.400,00	10.754,38
	P. Tyre Roller	M.2043	Jam	0,0146	752.100,00	10.980,66
				JUMLAH HARGA ALAT		244.521,73
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.542.233,39
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		231.335,01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.773.568,00

13.3 B.2 Pasangan Batu dengan Mortar (2.2.(1))

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	Jam	1,6064	19.000,00	30.521,60
	Tukang Batu	L.02	Jam	0,6426	22.500,00	14.458,50
	Mandor	L.04	Jam	0,0803	25.900,00	2.079,77
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		47.059,87
B	BAHAN					
	Batu Belah	M.16	m^3	1,6114	411.300,00	662.768,82
	Semen Portland	M.59	kg	165,3750	1.800,00	297.675,00
	Pasir Pasang	M.2106	m^3	0,6254	230.400,00	144.092,16
	Air	M.2163	Liter	105,7500	200,00	21.150,00
	Pipa PVC dia 2" AW	M.2450	M'	0,1603	13.500,00	2.164,05
	Kayu Papan	M.446	m^3	0,0192	2.748.200,00	52.765,44
	Paku Uk. 2" s/d 5"	M.2079	kg	0,2821	21.900,00	6.177,99
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.186.793,46
C	PERALATAN					
	Concrete Mixer 0.3 - 0.6 M3	M.2195	Jam	0,0803	82.862,50	6.653,86
	Water Tanker 3000-4500 L.	M.2058	jam	0,0212	318.100,00	6.743,72
				JUMLAH HARGA ALAT		13.397,58
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					1.247.250,91
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		187.087,64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.434.339,00

13.9 C.1 Galian Biasa (3.1(1))

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	Jam	0,0327	19.000,00	621,30
	Mandor	L.04	Jam	0,0163	25.900,00	422,17
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.043,47
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
	Excavator (Std.); Bucket 0.55 m3; 95 HP	M.1970	Jam	0,0163	192.600,00	3.139,38
	Dump Truck	M.2025	Jam	0,0597	493.800,00	29.479,86
				JUMLAH HARGA ALAT		32.619,24
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					33.662,71
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		5.049,41
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					38.712,00

13.10 C.2 Galian Batu Lunak (3.1.(2))

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	Jam	0,0058	19.000,00	110,20
	Mandor	L.04	Jam	0,0029	25.900,00	75,11
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		185,31
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
	Excavator (Std.); Bucket 0.55 m3; 95 HP	M.1970	Jam	0,0029	192.600,00	558,54
	Dump Truck	M.2025	Jam	0,0350	493.800,00	17.283,00
	Rock Drill Breaker	M.2594	Jam	0,0316	740.200,00	23.390,32
				JUMLAH HARGA ALAT		41.231,86
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					41.417,17
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		6.212,58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					47.630,00

13.12 C.4 Galian Struktur dengan Kedalaman 0 -2 Meter (3.1.(4))

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	Jam	0,0412	19.000,00	782,80
	Mandor	L.04	Jam	0,0103	25.900,00	266,77
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.049,57
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
	Excavator (Std.); Bucket 0.55 m3; 95 HP	M.1970	Jam	0,0103	192.600,00	1.983,78
	Dump Truck	M.2025	Jam	0,0919	493.800,00	45.380,22
				JUMLAH HARGA ALAT		47.364,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					48.413,57
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		7.262,04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					55.676,00

13.14 C.9 Galian Perkerasan Berbutir (3.1.(9))

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	Jam	0,0544	19.000,00	1.033,60
	Mandor	L.04	Jam	0,0091	25.900,00	235,69
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.269,29
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
	Excavator (Std.); Bucket 0.55 m3; 95 HP	M.1970	Jam	0,0091	192.600,00	1.752,66
	Dump Truck	M.2025	Jam	0,0481	493.800,00	23.751,78
				JUMLAH HARGA ALAT		25.504,44
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					26.773,73
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		4.016,06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					30.790,00

13.16 C.11 Timbunan Biasa dari Hasil Galian (3.2.(1b))

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	Jam	0,0153	19.000,00	290,70
	Mandor	L.04	Jam	0,0038	25.900,00	98,42
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		389,12
B	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C	PERALATAN					
	Excavator (Std.); Bucket 0.55 m3; 95 HP	M.1970	Jam	0,0089	192.600,00	1.714,14
	Dump Truck	M.2025	Jam	0,1292	493.800,00	63.798,96
	Motor Grader >100 HP	M.2054	Jam	0,0038	404.200,00	1.535,96
	Tandem Roller 6-8 T.	M.2056	Jam	0,0052	435.400,00	2.264,08
	Water Tanker 3000-4500 L.	M.2058	Jam	0,0171	318.100,00	5.439,51
				JUMLAH HARGA ALAT		74.752,65
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					75.141,77
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		11.271,27
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					86.413,00

13,2 E.2 Lapis Pondasi Agregat Kelas A (5.1.(1))

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	Jam	0,0494	19.000,00	938,60
	Mandor	L.04	Jam	0,0071	25.900,00	183,89
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.122,49
B	BAHAN					
	Material Agregat Kelas A	M.2134	M3	0,9631	360.400,00	347.101,24
				JUMLAH HARGA BAHAN		347.101,24
C	PERALATAN					
	Wheel Loader	M.2031	Jam	0,0071	436.000,00	3.095,60
	Dump Truck	M.2025	Jam	0,1893	493.800,00	93.476,34
	Motor Grader >100 Hp	M.2137	Jam	0,0106	404.200,00	4.284,52
	Vibratory Roller 5 - 8 T.,	M.2138	Jam	0,0138	256.900,00	3.545,22
				JUMLAH HARGA ALAT		104.401,68
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					452.625,41
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		67.893,81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					520.519,00

13,21 E.4 Lapis Pondasi Agregat Kelas B (5.1.(2))

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	Jam	0,0490	19.000,00	930,62
	Mandor	L.04	Jam	0,0070	25.900,00	181,30
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		1.111,92
B	BAHAN					
	Material Agregat Kelas B	M.2139	M3	1,2784	230.900,00	295.182,56
				JUMLAH HARGA BAHAN		295.182,56
C	PERALATAN					
	Wheel Loader	M.2031	Jam	0,0070	436.000,00	3.052,00
	Dump Truck	M.2025	Jam	0,1896	493.800,00	93.624,48
	Motor Grader >100 Hp	M.2137	Jam	0,0079	404.200,00	3.193,18
	Vibratory Roller 5 - 8 T.,	M.2138	Jam	0,0104	256.900,00	2.671,76
				JUMLAH HARGA ALAT		102.541,42
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					398.835,90
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		59.825,39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					458.661,00

13.22 F.1 Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/ Emulsi (6.1(1))

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	Jam	0,0071	19.000,00	134,90
	Mandor	L.04	Jam	0,0018	25.900,00	46,62
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		181,52
B	BAHAN					
	Aspal Emulsi CRS-1 atau SS-1	M.2142	Liter	1,7895	15.200,00	27.200,40
				JUMLAH HARGA BAHAN		27.200,40
C	PERALATAN					
	Asphalt Distributor	M.2143	Jam	0,0018	88.100,00	155,94
	Compressor	M.1957	Jam	0,0040	120.000,00	483,60
				JUMLAH HARGA ALAT		639,54
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					28.021,46
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		4.203,22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					32.225,00

13.23 F.2 Lapis Perekat - Aspal Cair/ Emulsi (6.1(2a))

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	Jam	0,0021	19.000,00	39,90
	Mandor	L.04	Jam	0,0010	25.900,00	25,90
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		65,80
B	BAHAN					
	Aspal Emulsi CRS-1 atau SS-1	M.2142	Liter	1,7000	15.200,00	25.840,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		25.840,00
C	PERALATAN					
	Asphalt Distributor	M.2143	Jam	0,0002	88.100,00	17,62
	Compressor	M.1957	Jam	0,0010	120.000,00	120,00
				JUMLAH HARGA ALAT		137,62
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					26.043,42
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D			0,15		3.906,51
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					29.950,00

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2027

ANALISIS STANDAR BELANJA
KONSTRUKSI

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN MCK + SEPTIK TANK

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Membangun MCK + Septictank				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan MCK + Septictank				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun MCK + Septictank di Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
7	SATUAN KEGIATAN	Unit				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	30,000	68.342,00	2.050.260,00
2	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	1,000	701.830,00	701.830,00
					Jumlah	2.752.090,00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	6,720	53.918,00	362.328,96
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	2,070	292.851,00	606.201,57
					Jumlah	968.530,53
III	PEKERJAAN PONDASI					
1	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	1,550	879.102,00	1.362.608,10
2	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	3,880	1.309.688,00	5.081.589,44
					Jumlah	6.444.197,54
IV	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek kolom 15x15					
	2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,610	1.746.523,00	1.065.379,03
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	67,060	25.736,00	1.725.856,16
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	7,560	292.310,00	2.209.863,60
2	Pek kolom 15x20					
	2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,360	1.746.523,00	628.748,28
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	32,720	25.736,00	842.081,92
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	4,480	292.310,00	1.309.548,80
3	Pek sloof 15x15					
	2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,470	1.746.523,00	820.865,81
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	44,280	25.736,00	1.139.590,08
	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	6,210	204.610,00	1.270.628,10
4	Pek ring balok 15x20					
	2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,360	1.746.523,00	628.748,28
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	27,200	25.736,00	700.019,20
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	6,000	299.817,00	1.798.902,00
5	Pek balok 15x20					
	2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,260	1.746.523,00	454.095,98
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	19,720	25.736,00	507.513,92
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	4,350	299.817,00	1.304.203,95
					Jumlah	16.406.045,11
V	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
1	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	18,140	166.028,00	3.011.747,92
2	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	3,880	68.991,00	267.685,08
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	3,880	58.098,00	225.420,24
4	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	12,840	340.067,00	4.366.460,28
5	3.9.8.1	Pemasangan 1 m² Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP), Polished	m²	9,000	276.196,00	2.485.764,00
6	3.10.4.3	Pemasangan 1 m² Dinding Batu Tempel Hitam	m²	3,360	366.173,00	1.230.341,28
7	3.6.3.4	Pemasangan 1 m² Glass Block 20 x 20 cm, 1 PC : 3 PP	m²	0,640	1.048.792,00	671.226,88
8	11.97	Pemasangan Roster Kayu 40 x 20 x 7 cm spesi 1PC : 4 PP / m2	m2	0,160	265.599,00	42.495,84
9	3.6.3.2	Pemasangan 1 m² Dinding Kerawang (Rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m²	2,920	200.816,00	586.382,72
10	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	11,840	68.991,00	816.853,44
					Jumlah	13.704.377,68

VI	PEKERJAAN ATAP					
1	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,850	1.820.123,00	5.187.350,55
2	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	80,600	21.353,00	1.721.051,80
3	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	23,750	364.229,00	8.650.438,75
4	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	3,000	166.028,00	498.084,00
5	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	6,000	68.991,00	413.946,00
6	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	6,000	58.098,00	348.588,00
					Jumlah	16.819.459,10
VII	PEKERJAAN PLAFON					
1	3.5.3.2	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50 x 100) cm, Kayu Kelas II atau III	m²	23,750	143.501,00	3.408.148,75
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	23,750	71.645,00	1.701.568,75
					Jumlah	5.109.717,50
VIII	PEKERJAAN KUSEN DAN PINTU					
1	11.120	Pintu Kamar Mandi PVC lengkap kusen PVC-kunci / unit	Unit	2,000	1.420.132,00	2.840.264,00
					Jumlah	2.840.264,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	7,760	42.280,00	328.092,80
					Jumlah	328.092,80
X	PEKERJAAN SANITAIR					
1	3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok, Setara Toto	bh	2,000	716.182,00	1.432.364,00
2	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	7,000	113.731,00	796.117,00
3	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	3,000	268.295,00	804.885,00
					Jumlah	3.033.366,00
XI	PEKERJAAN AIR BERSIH DAN AIR KOTOR					
1	Pekerjaan Air bersih					
	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	6,000	41.809,00	250.854,00
	6.4.1.1	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	m¹	6,000	33.487,00	200.922,00
	6.1.1.7	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 0,7 m³	unit	1,000	2.677.174,00	2.677.174,00
2	Pengeboran					
	5.5.4.16	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m¹	30,000	98.446,00	2.953.380,00
	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	25,000	66.336,00	1.658.400,00
	6.1.2.4	Pemasangan 1 Unit Pompa Jet 27 lpm	unit	1,000	2.749.239,00	2.749.239,00
3	Pekerjaan air kotor					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	10,000	188.784,00	1.887.840,00
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	8,000	247.992,00	1.983.936,00
					Jumlah	14.361.745,00
XII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	11.119	Pasang instalasi lampu dg NYM 3x2,5 mm2 tiap 1 titik (tidak termasuk fitting, sakelar & lampu) / ttk	Titik	4,000	868.638,00	3.474.552,00
2	M.2048	Lampu SL 12-24 watt	buah	4,000	87.600,00	350.400,00
4	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	2,000	31.759,00	63.518,00
5	5.1.5.2	Pemasangan 1 Buah Saklar Ganda	bh	1,000	38.756,00	38.756,00
6	5.1.5.9	Pemasangan 1 Buah Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	bh	1,000	52.415,00	52.415,00
7	M.2360	Dop PVC, 3"	Paket	1,00	1.608.000,00	1.608.000,00
					Jumlah	5.587.641,00
XIII	PEKERJAAN IPAL					
1	1.2.1.1.4	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 1 s.d. 2 m Untuk Volume sd 200 m3	m3	20,000	147.037,00	2.940.740,00
2	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	12,000	38.602,00	463.224,00
3	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	13,800	166.028,00	2.291.186,40
4	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,800	357.718,00	286.174,40
5	a. Pekerjaan beton					
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,800	1.630.143,00	1.304.114,40
	b. Pek. Lantai IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,200	1.820.123,00	2.184.147,60
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	127,350	21.353,00	2.719.304,55
	c. Pekerjaan atap IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,900	1.820.123,00	1.638.110,70
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	105,810	21.353,00	2.259.360,93
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	8,000	364.229,00	2.913.832,00
	d. Pekerjaan dinding IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	3,240	1.820.123,00	5.897.198,52
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	173,690	21.353,00	3.708.802,57
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	10,800	381.564,00	4.120.891,20
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	9,900	58.098,00	575.170,20
	e. Pekerjaan dinding kompartemen					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	11,400	169.266,00	1.929.632,40
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	22,800	70.647,00	1.610.751,60
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	22,800	58.098,00	1.324.634,40
	f. Pek. Tutup manhole					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,060	1.820.123,00	109.207,38
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	24,800	21.353,00	529.554,40
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,130	364.229,00	47.349,77
	g. Pek. Dudukan media bakteri dan penyangga					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,160	1.820.123,00	291.219,68
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	17,570	21.353,00	375.172,21
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,110	364.229,00	40.065,19
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,100	1.820.123,00	182.012,30

6	Pek. Bak inlet					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	1,440	169.266,00	243.743,04
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	1,440	70.647,00	101.731,68
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	1,440	58.098,00	83.661,12
	> Pek. Tutup bak inlet dan bak penangkap lemak					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,020	1.820.123,00	36.402,46
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	8,600	21.353,00	183.635,80
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,170	364.229,00	61.918,93
	M.2361	Screen	m2	1,000	110.200,00	110.200,00
7	Pek. Bak outlet					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	0,420	169.266,00	71.091,72
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	0,420	70.647,00	29.671,74
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,420	58.098,00	24.401,16
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,010	1.820.123,00	18.201,23
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	4,960	21.353,00	105.910,88
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,130	364.229,00	47.349,77
8	Pekerjaan pipa kompartemen					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	20,400	188.784,00	3.851.193,60
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	1,000	247.992,00	247.992,00
	M.2345	Fitting Pipa PVC - 4 "	buah	2,000	75.000,00	150.000,00
	M.2339	Fitting Pipa PVC - 3 "	buah	24,000	57.400,00	1.377.600,00
	M.2346	Pipa Gip (medium) 2", Dn. 50 mm	m	3,000	122.600,00	367.800,00
	M.2347	Tee GI, 2" x 2"	buah	3,000	7.700,00	23.100,00
	M.2348	Media Bakteri	pak	2,000	152.200,00	304.400,00
	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	m²	8,000	33.056,00	264.448,00
					Jumlah	47.446.309,93

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN MCK + SEPTIK TANK

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		2.752.090,00
II	PEKERJAAN TANAH		968.530,53
III	PEKERJAAN PONDASI		6.444.197,54
IV	PEKERJAAN STRUKTUR		16.406.045,11
V	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI		13.704.377,68
VI	PEKERJAAN ATAP		16.819.459,10
VII	PEKERJAAN PLAFON		5.109.717,50
VIII	PEKERJAAN KUSEN DAN PINTU		2.840.264,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN		328.092,80
X	PEKERJAAN SANITAIR		3.033.366,00
XI	PEKERJAAN AIR BERSIH DAN AIR KOTOR		14.361.745,00
XII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		5.587.641,00
XIII	PEKERJAAN IPAL		47.446.309,93
	JUMLAH (Rp)		135.801.836,19
	PPN	11,00%	14.938.201,98
	JUMLAH TOTAL (Rp)		150.740.038,17
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		150.740.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN JAMBAN + SEPTIK TANK

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Membangun Jamban + Septictank
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jamban + Septictank
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Jamban + Septictank di wilayah Kabupaten Bandung
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	5,400	68.342,00	369.046,80
					Jumlah	369.046,80
II	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	1,853	53.918,00	99.883,10
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,570	292.851,00	166.925,07
					Jumlah	266.808,17
III	PEKERJAAN PONDASI					
1	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	0,428	879.102,00	375.816,11
2	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	1,069	1.309.688,00	1.399.729,05
					Jumlah	1.775.545,16
IV	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek kolom 15x15					
	2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,234	1.746.523,00	408.686,38
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	27,768	25.736,00	714.637,25
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	1,404	292.310,00	410.403,24
2	Pek sloof 15x15					
	2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,128	1.746.523,00	223.991,57
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	7,866	25.736,00	202.439,38
	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	0,770	204.610,00	157.447,40
3	Pek ring balok 15x15					
	2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,128	1.746.523,00	223.991,57
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	18,468	25.736,00	475.292,45
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	0,770	299.817,00	230.709,18
					Jumlah	3.047.598,42

V	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
1	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	13,710	166.028,00	2.276.243,88
2	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	14,740	68.991,00	1.016.927,34
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	14,740	58.098,00	856.364,52
4	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	5,640	340.067,00	1.917.977,88
5	3.9.8.1	Pemasangan 1 m² Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP), Polished	m²	2,700	276.196,00	745.729,20
6	3.10.4.3	Pemasangan 1 m² Dinding Batu Tempel Hitam	m²	0,700	366.173,00	256.321,10
7	3.6.3.4	Pemasangan 1 m² Glass Block 20 x 20 cm, 1 PC : 3 PP	m²	0,160	1.048.792,00	167.806,72
8	11.97	Pemasangan Roster Kayu 40 x 20 x 7 cm spesi 1PC : 4 PP / m2	m2	0,080	265.599,00	21.247,92
10	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	3,780	68.991,00	260.785,98
					Jumlah	7.519.404,54
VI	PEKERJAAN ATAP					
1	2.1.2.1	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu Kelas I, II & III Bentang sd 6 Meter	m3	0,165	7.861.952,00	1.295.146,52
2	3.1.1.1	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Plentong Kecil	m²	7,375	199.533,00	1.471.555,88
3	3.1.1.5	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Plentong Kecil	m¹	2,500	172.076,00	430.190,00
4	3.3.6	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Non Kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20 cm	m¹	11,000	109.249,00	1.201.739,00
					Jumlah	4.398.631,40
VII	PEKERJAAN PLAFON					
1	3.5.3.2	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50 x 100) cm, Kayu Kelas II atau III	m²	5,040	143.501,00	723.245,04
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	5,040	71.645,00	361.090,80
					Jumlah	1.084.335,84
VII	PEKERJAAN KUSEN DAN PINTU					
1	11.120	Pintu Kamar Mandi PVC lengkap kusen PVC-kunci / unit	Unit	1,000	1.420.132,00	1.420.132,00
					Jumlah	1.420.132,00
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	14,740	42.280,00	623.207,20
					Jumlah	623.207,20
IX	PEKERJAAN SANITAIR					
1	3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok, Setara Toto	bh	1,000	716.182,00	716.182,00
2	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	1,000	113.731,00	113.731,00
3	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	1,000	268.295,00	268.295,00
4	3.18.5.3	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Fibreglass Volume 0.30 m³	bh	1,000	819.818,00	819.818,00
					Jumlah	1.918.026,00
X	PEKERJAAN AIR BERSIH DAN AIR KOTOR					
1	Pekerjaan Air bersih					
	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	4,000	41.809,00	167.236,00
	6.4.1.1	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	m¹	4,000	33.487,00	133.948,00
	M.2228	Fitting Pipa PVC - 1/2 "	buah	1,000	2.600,00	2.600,00
	M.2354	Lili Paris (Chlorophytum Sp), T = 30 Cm	buah	1,00	4.000,00	4.000,00
2	Pekerjaan air kotor					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	3,000	188.784,00	566.352,00
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	3,000	247.992,00	743.976,00
	M.2356	Ayunan Keseimbangan, Ape Luar	buah	2,000	57.400,00	114.800,00
					Jumlah	1.732.912,00
XI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	11.119	Pasang instalasi lampu dg NYM 3x2,5 mm2 tiap 1 titik (tidak termasuk fitting, sakelar & lampu) / ttk	Titik	1,000	868.638,00	868.638,00
2	M.2439	Batu Pecah - Koral 3/5	buah	1,000	87.600,00	87.600,00
4	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	1,000	31.759,00	31.759,00
					Jumlah	987.997,00
XII	PEKERJAAN SEPTIK TANK					
1	1.2.1.1.4	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 1 s.d. 2 m Untuk Volume sd 200 m3	m3	3,375	147.037,00	496.249,88
2	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	1,688	38.602,00	65.140,88
3	3.6.1.4	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	1,620	341.124,00	552.620,88
4	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,144	357.718,00	51.511,39
5	Pekerjaan beton					
	2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,144	1.746.523,00	251.499,31
	> Pekerjaan atap septik tank					
	2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,270	1.746.523,00	471.561,21
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	17,381	25.736,00	447.308,84
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	1,440	364.229,00	524.489,76
6	Pek kolom 15x15					
	2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,122	1.746.523,00	212.202,54
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	9,234	25.736,00	237.646,22
7	M.2349	Septik tank kap 0,8 m3	buah	1,000	3.759.700,00	3.759.700,00

8	Pek. Tutup manhole septik tank + frame incl Septik tank					
	> Pek. Bak inlet					
	3.6.1.3	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	0,420	347.744,00	146.052,48
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	0,420	70.647,00	29.671,74
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,420	58.098,00	24.401,16
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,011	1.746.523,00	19.561,06
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	4,960	25.736,00	127.650,56
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,084	364.229,00	30.595,24
	M.2344	Screen CI, 3"	buah	1,000	171.200,00	171.200,00
	> Pek. Bak outlet					
	3.6.1.3	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	0,560	347.744,00	194.736,64
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	0,560	70.647,00	39.562,32
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,560	58.098,00	32.534,88
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 17 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,011	1.746.523,00	19.561,06
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	4,960	25.736,00	127.650,56
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,077	364.229,00	27.972,79
9	Pekerjaan pipa ventilasi					
	M.2350	Pipa Gip (Medium) 1", Dn. 25 Mm	m	2,610	62.200,00	162.342,00
	M.2351	Tee GI, 1" x 1"	buah	2,000	4.400,00	8.800,00
10	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	m²	2,250	33.056,00	74.376,00
					Jumlah	8.306.599,39

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN JAMBAN + SEPTIK TANK

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			369.046,80
II	PEKERJAAN TANAH			266.808,17
III	PEKERJAAN PONDASI			1.775.545,16
IV	PEKERJAAN STRUKTUR			3.047.598,42
V	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI			7.519.404,54
VI	PEKERJAAN ATAP			4.398.631,40
VII	PEKERJAAN PLAFON			1.084.335,84
VIII	PEKERJAAN KUSEN DAN PINTU			1.420.132,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN			623.207,20
X	PEKERJAAN SANITAIR			1.918.026,00
XI	PEKERJAAN AIR BERSIH DAN AIR KOTOR			1.732.912,00
XII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL			987.997,00
XIII	PEKERJAAN SEPTIK TANK			8.306.599,39
	JUMLAH (Rp)			33.450.243,91
	PPN		11,00%	3.679.526,83
	JUMLAH TOTAL (Rp)			37.129.770,74
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			37.130.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN SPAL/DRAINASE LINGKUNGAN

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Membangun Spal atau Drainase Lingkungan
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Spal atau Drainase Lingkungan
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Spal atau Drainase Lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung
7	SATUAN KEGIATAN	m
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN TANAH					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	1,000	68.342,00	68.342,00
2	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	0,450	53.918,00	24.263,10
3	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	0,450	38.602,00	17.370,90
					Jumlah	109.976,00
II	PEKERJAAN PAS. BATU BELAH					
1	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	0,293	1.309.688,00	383.738,58
2	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	0,600	68.991,00	41.394,60
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,600	58.098,00	34.858,80
4	2.7.4	Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali Campuran 1SP : 2PP	m²	0,270	95.455,00	25.772,85
5	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,038	357.718,00	13.593,28
					Jumlah	499.358,12

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN SPAL/DRAINASE LINGKUNGAN

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			109.976,00
II	PEKERJAAN PAS. BATU BELAH			499.358,12
	JUMLAH (Rp)			609.334,12
	PPN 11%		11,00%	67.026,75
	JUMLAH TOTAL (Rp)			676.360,87
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			677.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TPT

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan TPT				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan TPT				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan TPT Tinggi 0,5 - 3 Meter				
7	SATUAN KEGIATAN	m3				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEMBANGUNAN TPT					
1	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	0,941	1.309.688,00	1.232.154,47
2	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	0,270	68.991,00	18.627,57
3	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	0,450	53.918,00	24.263,10
4	2.7.1	Pemasangan 1m Pipa Suling-suling menggunakan Pipa PVC 1" (untuk Bangunan Gedung)	m¹	1,350	40.983,00	55.327,05
					Jumlah	1.330.372,19
	JUMLAH (Rp)					1.330.372,19
	PPN		11%			146.340,94
	JUMLAH TOTAL (Rp)					1.476.713,13
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					1.477.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Jalan Setapak				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Jalan Setapak				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Lebar Jalan Setapak 1 - 2,5 Meter				
7	SATUAN KEGIATAN	m3				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK					
1	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,000	1.630.143,00	1.630.143,00
2	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	0,350	204.610,00	71.613,50
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,307	357.718,00	109.819,43
					Jumlah	1.811.575,93
	JUMLAH (Rp)					1.811.575,93
	PPN			11,00%		199.273,35
	JUMLAH TOTAL (Rp)					2.010.849,28
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					2.011.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN TAMAN

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan dan Penataan Taman				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan dan Penataan Taman				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PAVING BLOCK					
1	7.1.1.1	Pemasangan 1 m² Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Secara Manual	m²	70,00	260.836,00	18.258.520,00
					Jumlah	18.258.520,00
II	GALIAN TANAH					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	8,40	53.918,00	452.911,20
					Jumlah	452.911,20
III	AREA PLAYGROUND (RABAT BETON)					
1	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	8,40	1.630.143,00	13.693.201,20
2	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	m²	42,00	33.056,00	1.388.352,00
					Jumlah	15.081.553,20
IV	PEKERJAAN TANAH					
1	4.1.6.1	Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Gajah (Pennisetum Purpureum)	m2	56,00	100.642,00	5.635.952,00
2	4.1.2.4.16	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuya (Tabebuia Rosea) Dia. 5-7cm Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	bh	50,00	1.462.458,00	73.122.900,00
3	4.1.2.2.9	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Pucuk Merah (Syzigium Oleina) Dia. 2-3cm. Tinggi 1-2 Meter. Polybag 25 L	bh	45,00	102.159,00	4.597.155,00
4	M.2352	Kuncir Merah	Buah	30,00	10.300,00	309.000,00
5	M.2353	Landep	Buah	60,00	5.200,00	312.000,00
6	M.2354	Lili Paris (Chlorophytum Sp), T = 30 Cm	Buah	20,00	2.100,00	42.000,00
7	4.1.2.3.7	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly) Dia. 3-5cm. tinggi 3-6 Meter Polybag 50 L	bh	48,00	190.818,00	9.159.264,00
8	M.2355	Bugenvil Bonsai Besar	Buah	45,00	2.266.000,00	101.970.000,00
					Jumlah	195.148.271,00
V	AKSESORIS TANAH					
1	M.2357	Perosotan	Unit	2,00	3.291.500,00	6.583.000,00
2	M.2356	Ayunan Keseimbangan, Ape Luar	buah	2,00	3.272.500,00	6.545.000,00
3	5.3.1.20	Pemasangan 1 Unit Lampu Taman 25 Watt + Tiang 1 M	unit	10,00	370.674,00	3.706.740,00
					Jumlah	16.834.740,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN TAMAN

NO			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PAVING BLOCK		18.258.520,00
II	GALIAN TANAH		452.911,20
III	AREA PLAYGROUND (RABAT BETON)		15.081.553,20
IV	PEKERJAAN TANAH		195.148.271,00
V	AKSESORIS TANAH		16.834.740,00
	JUMLAH (Rp)		245.775.995,40
	PPN	11,00%	27.035.359,49
	JUMLAH TOTAL (Rp)		272.811.354,89
	LUAS (m2)		168,00
	ASB/m2		1.623.877,11
	ASB Dibulatkan		1.623.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SEPTICTANK INDIVIDU 1 KK

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Membangun Sptictank Individu 1 KK				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	PEMBANGUNAN SEPTICTANK INDIVIDU 1 KK				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Sptictank Individu 1 KK di Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
7	SATUAN KEGIATAN	Unit				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	1,200	68.342,00	82.010,40
					Jumlah	82.010,40
II	PEKERJAAN BANGUNAN IPAL KONVENSIONAL UK. 1,5 m x 0,8 m x 1,5 m					
1	1.2.1.1.4	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 1 s.d. 2 m Untuk Volume sd 200 m3	m3	1,800	147.037,00	264.666,60
2	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	1,440	38.602,00	55.586,88
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,360	357.718,00	128.778,48
					Jumlah	449.031,96
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PEMBETONAN					
1	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	5,100	166.028,00	846.742,80
2	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	5,600	68.991,00	386.349,60
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	5,600	58.098,00	325.348,80
4	2.2.1.4.2	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,120	1.657.513,00	198.901,56
	Pek. Plat bawah beton, tebal 12 cm					
1	2.2.1.4.2	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,144	1.657.513,00	238.681,87
2	2.2.1.1.5b	1 Kg Penulangan Wiremesh M8 untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	10,464	19.418,00	203.189,95
	Pek. Kolom beton 15 x 15					
1	2.2.1.4.5	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 20 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,135	1.787.923,00	241.369,61
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	32,160	25.736,00	827.669,76
3	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	0,600	292.310,00	175.386,00
	Pek. Balok Beton 15 x 20					
1	2.2.1.4.5	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 20 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,042	1.787.923,00	75.092,77
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	8,855	25.736,00	227.892,28
3	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	0,187	299.817,00	55.965,84
	Pek. Plat beton penutup IPAL, tebal 12 cm					
1	2.2.1.4.5	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 20 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,144	1.787.923,00	257.460,91
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	10,464	25.736,00	269.301,50
3	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,690	364.229,00	251.318,01
	Pek.Plat beton Penutup Manhole 50x50					
1	2.2.1.4.5	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 20 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,025	1.787.923,00	44.698,08
2	2.2.1.1.5b	1 Kg Penulangan Wiremesh M8 untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	Kg	1,817	19.418,00	35.276,03
3	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,600	364.229,00	218.537,40
1	M.2344	Screen CI, 3"	buah	1,00	171.200,00	171.200,00
2	M.2366	Media bakteri	m3	0,50	1.653.200,00	826.600,00
3	6.3.2	Pemasangan 1 Unit Bak Kontrol Pemasangan Bata 45 cm x 45 cm Tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	bh	1,000	1.070.273,00	1.070.273,00
4	3.8.10.2	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	0,750	46.836,00	35.127,00
5	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	8,000	247.992,00	1.983.936,00
6	6.4.2.6	Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis MED Class, DN. 2" (50 mm)	m¹	2,000	224.030,00	448.060,00
					Jumlah	9.414.378,77

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SEPTICTANK INDIVIDU 1 KK

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		82.010,40
II	PEKERJAAN BANGUNAN IPAL KONVENSIONAL UK. 1,5 m x 0,8 m x 1,5 m		449.031,96
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PEMBETONAN		9.414.378,77
	JUMLAH (Rp)		9.945.421,13
	PPN	11,00%	1.093.996,32
	JUMLAH TOTAL (Rp)		11.039.417,45
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		11.039.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SEPTICTANK KOMUNAL 5-10 KK

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Membangun Septictank Komunal 5-10 KK				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Septictank Komunal 5-10 KK				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Septictank Komunal 5-10 KK di Wilayah Kabupaten Bandung				
7	SATUAN KEGIATAN	Unit				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	6,000	68.342,00	410.052,00
2	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	1,000	701.830,00	701.830,00
					Jumlah	1.111.882,00
II	PEKERJAAN JARINGAN PIPA AIR LIMBAH					
1	Pekerjaan pipa					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	14,000	188.784,00	2.642.976,00
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	20,000	247.992,00	4.959.840,00
	6.4.1.11	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)	m¹	20,000	334.384,00	6.687.680,00
	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	4,320	53.918,00	232.925,76
	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	3,020	292.851,00	884.410,02
2	M.2515	Bak kontrol precast D 40 cm	buah	5,000	493.600,00	2.468.000,00
3	M.2362	Bak penangkap lemak precast 40 cm	buah	5,000	441.300,00	2.206.500,00
					Jumlah	20.082.331,78
III	PEKERJAAN SEPTIK TANK					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	18,000	53.918,00	970.524,00
2	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	11,970	38.602,00	462.065,94
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,600	357.718,00	214.630,80
4	Pekerjaan beton					
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,600	1.630.143,00	978.085,80
	> Pek. Lantai septik tank					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,200	1.820.123,00	2.184.147,60
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	95,108	21.353,00	2.030.841,12
	> Pekerjaan atap septik tank					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,656	1.820.123,00	1.194.000,69
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	70,308	21.353,00	1.501.286,72
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	6,000	364.229,00	2.185.374,00
	> Pekerjaan dinding Septik tank					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	3,638	1.820.123,00	6.621.243,45
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	196,075	21.353,00	4.186.789,48
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	9,796	381.564,00	3.737.861,99
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	27,294	58.098,00	1.585.726,81
	> Pekerjaan dinding kompartemen					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	13,005	169.266,00	2.201.304,33
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	26,010	70.647,00	1.837.528,47
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	26,010	58.098,00	1.511.128,98
	> Pek. Tutup manhole					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,064	1.820.123,00	116.487,87
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	24,800	21.353,00	529.554,40
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,128	364.229,00	46.621,31
	> Pek. Dududukan media bakteri dan penyangga					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,709	1.820.123,00	1.290.012,18
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	25,460	21.353,00	543.647,38
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,308	364.229,00	112.182,53
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,139	1.820.123,00	253.143,39
5	Pek. Bak inlet					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	0,360	169.266,00	60.935,76
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	0,360	70.647,00	25.432,92
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,360	58.098,00	20.915,28
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,013	1.820.123,00	23.297,57
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	4,960	21.353,00	105.910,88
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,127	364.229,00	46.213,38
	M.2361	Screen	m2	1,000	110.200,00	110.200,00
6	Pek. Bak outlet					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	0,420	169.266,00	71.091,72
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	0,420	70.647,00	29.671,74
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,420	58.098,00	24.401,16
	> Pek. Tutup bak outlet					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,013	1.820.123,00	23.297,57
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	4,960	21.353,00	105.910,88
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,127	364.229,00	46.213,38

7	Pekerjaan pipa kompartemen					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	18,580	188.784,00	3.507.606,72
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	1,000	247.992,00	247.992,00
	M.2364	Fitting Pipa PVC Tee (AW) 4.00"	buah	2,000	105.000,00	210.000,00
	M.2363	Fitting Pipa PVC Tee (AW) 3.00"	buah	24,000	52.500,00	1.260.000,00
	6.4.2.6	Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis MED Class, DN. 2" (50 mm)	m¹	3,000	224.030,00	672.090,00
	M.2365	Tee GI, 2" x 2"	buah	1,000	7.700,00	7.700,00
	M.2366	Media bakteri	m3	2,000	1.653.200,00	3.306.400,00
	3.4.3	Pemasangan 1 m² Waterproofing Semen Base	m²	8,000	63.391,00	507.128,00
					Jumlah	46.706.598,21

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SEPTICTANK KOMUNAL 5-10 KK

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		1.111.882,00
II	PEKERJAAN JARINGAN PIPA AIR LIMBAH		20.082.331,78
III	PEKERJAAN SEPTIK TANK		46.706.598,21
	JUMLAH (Rp)		67.900.811,99
	PPN	11,00%	7.469.089,32
	JUMLAH TOTAL (Rp)		75.369.901,31
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		75.370.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
GAPURA TIPE 1

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Membangun Gapura Tipe 1
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Gapura Tipe 1
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Ukuran 8m x 6m (lebar x tinggi)
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	4,000	16.337,00	65.348,00
2	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	8,000	68.342,00	546.736,00
					Jumlah	612.084,00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	2,000	53.918,00	107.836,00
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	1,600	292.851,00	468.561,60
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,100	357.718,00	35.771,80
					Jumlah	612.169,40
III	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,860	1.820.123,00	1.565.305,78
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	3,000	25.736,00	77.208,00
3	2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Pondasi Telapak (3 kali pakai)	m²	5,200	198.682,00	1.033.146,40
4	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	4,500	1.820.123,00	8.190.553,50
5	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	47,500	25.736,00	1.222.460,00
6	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	14,400	292.310,00	4.209.264,00
7	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,100	1.820.123,00	2.002.135,30
8	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	17,300	25.736,00	445.232,80
9	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	9,000	299.817,00	2.698.353,00
10	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,500	1.630.143,00	815.071,50
					Jumlah	22.258.730,28
IV	PEKERJAAN ATAP					
1	2.1.1.1	Pemasangan 1 m² Rangka Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m²	12,000	315.631,00	3.787.572,00
2	3.1.1.5	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Plentong Kecil	m¹	6,000	172.076,00	1.032.456,00
3	3.1.1.1	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Plentong Kecil	m²	12,000	199.533,00	2.394.396,00
4	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	10,000	278.511,00	2.785.110,00
5	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	10,000	71.645,00	716.450,00
6	3.3.3	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	m¹	7,500	126.980,00	952.350,00
					Jumlah	11.668.334,00
V	PEKERJAAN PASANGAN					
1	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	3,000	73.561,00	220.683,00
2	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	3,000	58.098,00	174.294,00
3	3.10.4.3	Pemasangan 1 m² Dinding Batu Tempel Hitam	m²	27,000	366.173,00	9.886.671,00
					Jumlah	10.281.648,00
VI	PEKERJAAN CAT DAN LABURAN					
1	3.4.3	Pemasangan 1 m² Waterproofing Semen Base	m²	27,000	63.391,00	1.711.557,00
2	3.8.7	Pelaburan 1 m² Bidang Kayu dengan Pelitur	m²	4,000	80.919,00	323.676,00
					Jumlah	2.035.233,00
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	M.2367	Logo Kabupaten	buah	1,000	2.884.000,00	2.884.000,00
2	M.2368	Huruf Timbul Bahan Stainless, Tebal 15 cm	buah	50,000	262.400,00	13.120.000,00
3	M.2369	Batu Grafir Motif Daun Kina	buah	2,000	330.600,00	661.200,00
4	3.10.4.3	Pemasangan 1 m² Dinding Batu Tempel Hitam	m²	4,800	366.173,00	1.757.630,40
					Jumlah	18.422.830,40

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
GAPURA TIPE 1

NO	URAIAN PEKERJAAN		JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		612.084,00
II	PEKERJAAN TANAH		612.169,40
III	PEKERJAAN BETON		22.258.730,28
IV	PEKERJAAN ATAP		11.668.334,00
V	PEKERJAAN CAT DAN LABURAN		2.035.233,00
VI	PEKERJAAN PASANGAN		10.281.648,00
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN		18.422.830,40
	JUMLAH (Rp)		65.891.029,08
	PPN	11,00%	7.248.013,20
	JUMLAH TOTAL (Rp)		73.139.042,28
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		73.140.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
GAPURA TIPE 2

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Membangun Gapura Tipe 2				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Gapura Tipe 2				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Ukuran 4m x 4m (lebar x tinggi)				
7	SATUAN KEGIATAN	Unit				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	2,000	16.337,00	32.674,00
2	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	4,000	68.342,00	273.368,00
					Jumlah	306.042,00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	2,000	53.918,00	107.836,00
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	1,600	292.851,00	468.561,60
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,100	357.718,00	35.771,80
					Jumlah	612.169,40
III	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,320	1.820.123,00	582.439,36
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	1,100	25.736,00	28.309,60
3	2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Pondasi Telapak (3 kali pakai)	m²	3,100	198.682,00	615.914,20
4	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,650	1.820.123,00	1.183.079,95
5	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	7,600	25.736,00	195.593,60
6	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	8,400	292.310,00	2.455.404,00
7	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,160	1.820.123,00	291.219,68
8	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	3,000	25.736,00	77.208,00
9	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	2,550	299.817,00	764.533,35
10	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,200	1.630.143,00	326.028,60
					Jumlah	6.519.730,34
IV	PEKERJAAN ATAP					
1	2.1.1.1	Pemasangan 1 m² Rangka Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m²	6,000	315.631,00	1.893.786,00
2	3.1.1.5	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Plentong Kecil	m¹	6,000	172.076,00	1.032.456,00
3	3.1.1.1	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Plentong Kecil	m²	6,000	199.533,00	1.197.198,00
4	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	4,000	278.511,00	1.114.044,00
5	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	4,000	71.645,00	286.580,00
6	3.3.3	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	m¹	3,500	126.980,00	444.430,00
					Jumlah	5.968.494,00
V	PEKERJAAN PASANGAN					
1	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	2,500	73.561,00	183.902,50
2	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	2,500	58.098,00	145.245,00
3	3.10.4.3	Pemasangan 1 m² Dinding Batu Tempel Hitam	m²	10,000	366.173,00	3.661.730,00
					Jumlah	3.990.877,50
VI	PEKERJAAN CAT DAN LABURAN					
1	3.4.3	Pemasangan 1 m² Waterproofing Semen Base	m²	10,000	63.391,00	633.910,00
2	3.8.7	Pelaburan 1 m² Bidang Kayu dengan Pelitur	m²	2,000	80.919,00	161.838,00
					Jumlah	795.748,00
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	M.2367	Logo Kabupaten	buah	1,000	2.884.000,00	2.884.000,00
2	M.2368	Huruf Timbul Bahan Stainless, Tebal 15 cm	buah	50,000	262.400,00	13.120.000,00
3	M.2369	Batu Grafir Motif Daun Kina	buah	2,000	330.600,00	661.200,00
4	3.10.4.3	Pemasangan 1 m² Dinding Batu Tempel Hitam	m²	2,500	366.173,00	915.432,50
					Jumlah	17.580.632,50

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
GAPURA TIPE 2

NO	URAIAN PEKERJAAN		JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		306.042,00
II	PEKERJAAN TANAH		612.169,40
III	PEKERJAAN BETON		6.519.730,34
IV	PEKERJAAN ATAP		5.968.494,00
V	PEKERJAAN CAT DAN LABURAN		795.748,00
VI	PEKERJAAN PASANGAN		3.990.877,50
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN		17.580.632,50
	JUMLAH (Rp)		35.773.693,74
	PPN	11,00%	3.935.106,31
	JUMLAH TOTAL (Rp)		39.708.800,05
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		39.709.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
GAPURA TIPE 3

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Membangun Gapura Tipe 2				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Gapura Tipe 2				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Ukuran 2m x 3m (lebar x tinggi)				
7	SATUAN KEGIATAN	Unit				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	0,800	16.337,00	13.069,60
2	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	4,000	68.342,00	273.368,00
					Jumlah	286.437,60
II	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	2,000	53.918,00	107.836,00
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	1,600	292.851,00	468.561,60
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,100	357.718,00	35.771,80
					Jumlah	612.169,40

III	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,320	1.820.123,00	582.439,36
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	1,000	25.736,00	25.736,00
3	2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Pondasi Telapak (3 kali pakai)	m²	3,100	198.682,00	615.914,20
4	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,450	1.820.123,00	819.055,35
5	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	10,000	25.736,00	257.360,00
6	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	6,000	292.310,00	1.753.860,00
7	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,070	1.820.123,00	127.408,61
8	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	1,000	25.736,00	25.736,00
9	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	1,000	299.817,00	299.817,00
10	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,050	1.630.143,00	81.507,15
					Jumlah	4.588.833,67
IV	PEKERJAAN ATAP					
1	2.1.1.1	Pemasangan 1 m² Rangka Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m²	2,500	315.631,00	789.077,50
2	3.1.1.5	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Plentong Kecil	m¹	2,500	172.076,00	430.190,00
3	3.1.1.1	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Plentong Kecil	m²	2,500	199.533,00	498.832,50
4	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	2,000	278.511,00	557.022,00
5	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	2,000	71.645,00	143.290,00
6	3.3.3	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	m¹	1,500	126.980,00	190.470,00
					Jumlah	2.608.882,00
V	PEKERJAAN PASANGAN					
1	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	1,000	73.561,00	73.561,00
2	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	1,000	58.098,00	58.098,00
3	3.10.4.3	Pemasangan 1 m² Dinding Batu Tempel Hitam	m²	6,000	366.173,00	2.197.038,00
					Jumlah	2.328.697,00
VI	PEKERJAAN CAT DAN LABURAN					
1	3.4.3	Pemasangan 1 m² Waterproofing Semen Base	m²	6,000	63.391,00	380.346,00
2	3.8.7	Pelaburan 1 m² Bidang Kayu dengan Pelitur	m²	1,000	80.919,00	80.919,00
					Jumlah	461.265,00
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	M.2367	Logo Kabupaten	buah	1,000	2.884.000,00	2.884.000,00
2	M.2368	Huruf Timbul Bahan Stainless, Tebal 15 cm	buah	30,000	262.400,00	7.872.000,00
3	M.2369	Batu Grafir Motif Daun Kina	buah	2,000	330.600,00	661.200,00
4	3.10.4.3	Pemasangan 1 m² Dinding Batu Tempel Hitam	m²	2,500	366.173,00	915.432,50
					Jumlah	12.332.632,50

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
GAPURA TIPE 3

NO	URAIAN PEKERJAAN		JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		286.437,60
II	PEKERJAAN TANAH		612.169,40
III	PEKERJAAN BETON		4.588.833,67
IV	PEKERJAAN ATAP		2.608.882,00
V	PEKERJAAN CAT DAN LABURAN		461.265,00
VI	PEKERJAAN PASANGAN		2.328.697,00
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN		12.332.632,50
	JUMLAH (Rp)		23.218.917,17
	PPN	11,00%	2.554.080,89
	JUMLAH TOTAL (Rp)		25.772.998,06
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		25.773.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MURAL TEMATIK

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Mural Tematik
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Mural Tematik
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pengecatan Untuk Mural Tematik di Kabupaten Bandung
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	3.8.14	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja Galvanis 3 Lapis Cat Terakhir secara Semprot	m²	1,000	86.771,00	86.771,00
II	3.4.3	Pemasangan 1 m² Waterproofing Semen Base	m²	1,000	63.391,00	63.391,00
					Jumlah	150.162,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MURAL TEMATIK

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PENGECATAN MURAL		86.771,00
II	COATING MURAL		63.391,00
	JUMLAH (Rp)		150.162,00
	PPN	11,00%	16.517,82
	JUMLAH TOTAL (Rp)		166.679,82
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		167.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN TPU

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan dan Penataan TPU				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan dan Penataan TPU				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan dan Penataan TPU di Wilayah Kabupaten Bandung				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEMBERSIHAN DAN PERATAAN TANAH					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	268,32	16.337,00	4.383.543,84
					Jumlah	4.383.543,84
II	PEKERJAAN PAVING BLOK					
1	7.1.1.1	Pemasangan 1 m² Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Secara Manual	m²	82,00	260.836,00	21.388.552,00
					Jumlah	21.388.552,00
III	PEKERJAAN TAMAN					
1	4.1.6.1	Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Gajah (Pennisetum Purpureum)	m2	100,00	100.642,00	10.064.200,00
2	4.1.2.4.16	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuya (Tabebuia Rosea) Dia. 5-7cm Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	bh	16,00	1.462.458,00	23.399.328,00
3	4.1.2.2.9	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Pucuk Merah (Syzigium Oleina) Dia. 2-3cm. Tinggi 1-2 Meter. Polybag 25 L	bh	12,00	102.159,00	1.225.908,00
4	M.2352	Kuncir Merah	Buah	30,00	10.300,00	309.000,00
5	M.2353	Landep	Buah	60,00	5.200,00	312.000,00
6	M.2354	Lili Paris (Chlorophytum Sp), T = 30 Cm	Buah	30,00	2.100,00	63.000,00
7	4.1.2.3.7	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly) Dia. 3-5cm. tinggi 3-6 Meter Polybag 50 L	bh	35,00	190.818,00	6.678.630,00
8	M.2355	Bugenvil Bonsai Besar	Buah	38,00	2.266.000,00	86.108.000,00
					Jumlah	128.160.066,00
IV	PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (DPT)					
1	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	9,62	1.309.688,00	12.599.198,56
2	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	16,03	68.991,00	1.105.925,73
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	16,030	58.098,00	931.310,94
					Jumlah	14.636.435,23

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN TPU

NO	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEMBERSIHAN DAN PERATAAN TANAH		4.383.543,84
II	PEKERJAAN PAVING BLOK		21.388.552,00
III	PEKERJAAN TAMAN		128.160.066,00
IV	PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (DPT)		14.636.435,23
	JUMLAH (Rp)		168.568.597,07
	PPN	11,00%	18.542.545,68
	JUMLAH TOTAL (Rp)		187.111.142,75
	LUAS		268,32
	JUMLAH TOTAL (Rp)		697.343,26
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		697.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
JALAN LINGKUNGAN (PAVING BLOK)

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Jalan Lingkungan (Paving Blok)				
4,0	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Jalan Lingkungan (Paving Blok)				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Jalan Lingkungan				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	1,000	16.337,00	16.337,00
2	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	0,500	53.918,00	26.959,00
3	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,150	292.851,00	43.927,65
					Jumlah	87.223,65
II	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN					
1	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,050	357.718,00	17.885,90
2	7.1.1.1	Pemasangan 1 m² Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Secara Manual	m²	1,000	260.836,00	260.836,00
3	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	1,000	166.028,00	166.028,00
4	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	0,500	73.561,00	36.780,50
5	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,500	58.098,00	29.049,00
					Jumlah	510.579,40

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
JALAN LINGKUNGAN (PAVING BLOK)

No	PEKERJAAN		JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		87.223,65
II	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN		510.579,40
	JUMLAH (Rp)		597.803,05
	PPN	11,00%	65.758,34
	JUMLAH TOTAL (Rp)		663.561,39
	HARGA PER m2		663.561,39
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		664.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN/REHABILITASI IRIGASI PERPIPAAN

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pertanian				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Jaringan Irigasi Usaha Tani di Wilayah Kabupaten Bandung				
7	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	m				
8	SATUAN KEGIATAN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	M.2370	Prasasti 30 x 25 cm	buah	1,00	274.200,00	274.200,00
					Jumlah	274.200,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
1	6.3.1	Pemasangan 1 Unit Bak Kontrol Pemasangan Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	2,00	712.246,00	1.424.492,00
					Jumlah	1.424.492,00
III	PEKERJAAN PIPANISASI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	50,00	53.918,00	2.695.900,00
2	5.5.4.17	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2½" (65 mm) + Isolasi	m¹	500,00	126.105,00	63.052.500,00
					Jumlah	65.748.400,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN/REHABILITASI IRIGASI PERPIPAAN

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		274.200,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI		1.424.492,00
III	PEKERJAAN PIPANISASI		65.748.400,00
	JUMLAH (Rp)		67.447.092,00
	PPN	11,00%	7.419.180,12
	JUMLAH TOTAL (Rp)		74.866.272,12
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		74.867.000,00
	PANJANG JARINGAN (M)		500,00
	ASB PEMBANGUNAN/REHABILITASI IRIGASI PERPIPAAN / m (Rp)		149.734,00
	ASB PEMBANGUNAN/REHABILITASI IRIGASI PERPIPAAN INCLUDE PPN / m (Rp)		150.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN KANDANG DOMBA PEDAGING

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pertanian				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Kandang Domba Pedaging				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Kandang Domba Pedaging				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Kandang Domba Pedaging Material Kayu Untuk Wilayah Kabupaten Bandung				
7	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	m2				
8	SATUAN KEGIATAN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	34,00	68.342,00	2.323.628,00
2	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	1,00	16.337,00	16.337,00
3	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	1,00	701.830,00	701.830,00
					Jumlah	3.041.795,00
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	3,07	122.635,00	376.489,45
B	PEKERJAAN KOLOM DAN BALOK					
1	- Pek. Kolom Pedestal 40x40					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	3,07	1.720.303,00	5.281.330,21
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	102,72	25.736,00	2.643.601,92
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	130,45	25.736,00	3.357.261,20
	2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Pondasi Telapak (3 kali pakai)	m²	30,72	198.682,00	6.103.511,04
	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	18,40	16.838,00	309.819,20
	3.11.1.11	Pembuatan 1 m² Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	m²	1,00	1.044.904,00	1.044.904,00
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	23,04	292.310,00	6.734.822,40
	2.6.2.1	Per m1 Penetrasi Tiang Pancang Kayu atau Dolken Ø 6-8cm	m¹	67,20	63.360,00	4.257.792,00
	2.6.2.1	Per m1 Penetrasi Tiang Pancang Kayu atau Dolken Ø 6-8cm	m¹	156,80	63.360,00	9.934.848,00
	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	38,20	16.838,00	643.211,60
C	PEKERJAAN ATAP					
1	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	17,36	16.838,00	292.307,68
2	M.2371	Besi Kanal CNP / Lip Chanel	kg	72,00	17.100,00	1.231.200,00
3	M.2372	Besi Siku	Batang	72,00	162.300,00	11.685.600,00
4	M.2373	Besi Angkur	kg	79,56	19.200,00	1.527.552,00
5	M.2374	Alumunium foil	m2	57,42	38.800,00	2.227.896,00
6	M.2375	Atap Zincalum t = 0,35mm	m2	57,42	141.500,00	8.124.930,00
7	3.1.3.14	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Metal	m¹	11,10	96.927,00	1.075.889,70
8	3.3.6	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Non Kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20 cm	m¹	34,40	109.249,00	3.758.165,60
					Jumlah	70.611.132,00

III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN DINDING					
1	3.10.5.5	Pemasangan 1 m² Dinding Bilik, Rangka Kayu Kelas III atau IV	m²	42,66	140.884,20	6.010.119,97
2	3.10.6.1	Pemasangan 1 m² Rangka Besi Hollow Galvanis 40 x 40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m²	2,92	198.243,00	578.869,56
3	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	28,90	166.028,00	4.798.209,20
4	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	28,90	68.991,00	1.993.839,90
5	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	28,90	58.098,00	1.679.032,20
B	PEKERJAAN LANTAI					
1	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	3,39	357.718,00	1.212.664,02
2	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	5,42	1.630.143,00	8.835.375,06
3	3.9.9.6	Pemasangan 1 m1 Plint Kayu Tebal 2cm Lebar 10cm	m¹	21,52	94.852,00	2.041.215,04
C	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	3.8.9	Pelaburan 1 m² Bidang Kayu dengan Vernis	m²	30,72	83.756,00	2.572.984,32
2	- Pengecatan Kolom Hollow 10x10					
	3.8.16	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m²	6,40	53.671,00	343.494,40
3	- Pengecatan Kuda Kuda Hollow 10x10					
	3.8.16	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m²	17,36	53.671,00	931.728,56
4	- Pengecatan Dinding Papan Kayu Tebal					
	3.8.16	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m²	42,66	53.671,00	2.289.604,86
5	- Pengecatan Dinding Zincalume					
	3.8.16	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m²	2,92	53.671,00	156.719,32
6	- Pengecatan Gording C					
	3.8.16	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m²	14,40	53.671,00	772.862,40
	3.3.6	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Non Kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20 cm	m¹	5,40	109.249,00	589.944,60
					Jumlah	28.796.543,44
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL & PLUMBING					
A	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	5.3.1.6	Pemasangan 1 Set Fitting E27 + Lampu 19 Watt LED	set	30,00	139.327,00	4.179.810,00
2	5.1.5.9	Pemasangan 1 Buah Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	bh	17,00	52.415,00	891.055,00
3	5.1.5.2	Pemasangan 1 Buah Saklar Ganda	bh	2,00	38.756,00	77.512,00
4	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	1,00	31.759,00	31.759,00
5	5.1.2.24	Pemasangan 1 Unit MCB Box	unit	1,00	391.260,00	391.260,00
6	5.3.1.1	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	ttk	30,00	868.089,00	26.042.670,00
7	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	30,00	1.059.298,00	31.778.940,00
B	PEKERJAAN PLUMBING					
1	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	25,00	66.336,00	1.658.400,00
2	6.4.1.1	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	m¹	15,00	33.487,00	502.305,00
3	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	50,00	188.784,00	9.439.200,00
4	8.2.1	1 m¹ Buis Beton 1/2 D 30 - 100 cm	m¹	34,40	111.138,00	3.823.147,20
5	3.18.2.1	Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Stainlessteel	bh	2,00	1.314.127,00	2.628.254,00
6	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	2,00	113.731,00	227.462,00
7	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	4,00	268.295,00	1.073.180,00
8	3.11.4.13	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Besi	bh	2,15	225.427,00	485.118,90
9	M.2376	Plat Stainles	buah	18,00	264.800,00	4.766.400,00
10	8.2.12	1 m¹ Buis Beton D 100 - 100 cm	m¹	2,00	900.507,00	1.801.014,00
					Jumlah	89.797.487,10

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		3.041.795,00
II	PEKERJAAN STRUKTUR		70.611.132,00
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR		28.796.543,44
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL & PLUMBING		89.797.487,10
	JUMLAH (Rp)		192.246.957,54
	PPN	11,00%	21.147.165,33
	JUMLAH TOTAL (Rp) - UNIT		213.394.122,87
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp) - UNIT		213.394.000,00
	LUAS (M2)		66,00
	JUMLAH TOTAL (Rp) - m2		3.233.242,42
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp) - m2		3.233.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI TERSIER TYPE A

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pertanian
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rehabilitasi Jaringan Irigasi
4	ZONA WILAYAH	Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Irigasi Plat Beton Tebal 15 Cm (Ferocement)
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Irigasi Type A Uk. 1,00 x 0.65 x 1,00 (m)
7	SATUAN KEGIATAN	m
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,010	701.830,00	7.018,30
					Jumlah	7.018,30
II	PEKERJAAN SALURAN PONDASI BATU BELAH/KALI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	0,400	53.918,00	21.567,20
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,200	292.851,00	58.570,20
3	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,300	1.720.303,00	516.090,90
4	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	0,350	381.564,00	133.547,40
					Jumlah	729.775,70

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI TERSIER TYPE A

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		7.018,30
II	PEKERJAAN SALURAN PONDASI BATU BELAH/KALI		729.775,70
	JUMLAH (Rp)		736.794,00
	PPN	11,00%	81.047,34
	JUMLAH TOTAL (Rp)		817.841,34
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		818.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI TERSIER TYPE B

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pertanian
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rehabilitasi Jaringan Irigasi
4	ZONA WILAYAH	Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Irigasi Plat Beton Tebal 15 Cm (Ferocement)
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Irigasi Type B Uk. T. = 1,00 x P = 1,00 (m)
7	SATUAN KEGIATAN	m
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,010	701.830,00	7.018,30
					Jumlah	7.018,30
II	PEKERJAAN SALURAN PONDASI BATU BELAH/KALI					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	0,333	68.342,00	22.780,67
2	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	0,250	53.918,00	13.479,50
3	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,083	292.851,00	24.404,25
4	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	0,370	1.309.688,00	484.584,56
5	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	0,400	73.561,00	29.424,40
6	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,400	58.098,00	23.239,20
7	2.7.4	Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali Campuran 1SP : 2PP	m²	0,600	95.455,00	57.273,00
					Jumlah	655.185,58

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI TERSIER TYPE B

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		7.018,30
II	PEKERJAAN SALURAN PONDASI BATU BELAH/KALI		655.185,58
	JUMLAH (Rp)		662.203,88
	PPN	11,00%	72.842,43
	JUMLAH TOTAL (Rp)		735.046,30
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		735.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBUATAN JALAN PRODUKSI DAN JALAN USAHA TANI TYPE A

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pertanian
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Jalan Produksi Usaha Tani
4	ZONA WILAYAH	Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Jalan Produksi Usaha Tani Type A
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Jalan Beton T. 15 CM ; Lebar 2,50 M
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,027	701.830,00	18.715,47
					Jumlah	18.715,47
II	PERKERASAN JALAN BETON					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman ø 2 cm	m²	2,500	16.337,00	40.842,50
2	11.53	Analisa : Lapis Pondasi Agregat Kelas B / m3	m3	0,500	565.932,00	282.966,00
3	1.3.2.2	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual	m3	0,250	457.156,00	114.289,00
4	2.2.1.5.2	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,375	1.740.752,00	652.782,00
5	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	0,280	204.610,00	57.290,80
					Jumlah	1.148.170,30

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBUATAN JALAN PRODUKSI DAN JALAN USAHA TANI TYPE A

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		18.715,47
II	PERKERASAN JALAN BETON		1.148.170,30
	JUMLAH (Rp)		1.166.885,77
	PPN	11,00%	128.357,43
	JUMLAH TOTAL (Rp)		1.295.243,20
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		1.295.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBUATAN JALAN PRODUKSI DAN JALAN USAHA TANI TYPE B

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pertanian
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Jalan Produksi Usaha Tani
4	ZONA WILAYAH	Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Jalan Produksi Usaha Tani Type B
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Jalan Beton T. 15 CM ; Lebar 2 M
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,033	701.830,00	23.394,33
					Jumlah	23.394,33
II	PERKERASAN JALAN BETON					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman ø 2 cm	m²	2,000	16.337,00	32.674,00
2	11.53	Analisa : Lapis Pondasi Agregat Kelas B / m3	m3	0,400	565.932,00	226.372,80
3	1.3.2.2	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual	m3	0,200	457.156,00	91.431,20
4	2.2.1.5.2	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,300	1.740.752,00	522.225,60
5	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	0,280	204.610,00	57.290,80
					Jumlah	929.994,40

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBUATAN JALAN PRODUKSI DAN JALAN USAHA TANI TYPE B

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		23.394,33
II	PERKERASAN JALAN BETON		929.994,40
	JUMLAH (Rp)		953.388,73
	PPN	11,00%	104.872,76
	JUMLAH TOTAL (Rp)		1.058.261,49
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		1.058.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBUATAN JALAN PRODUKSI DAN JALAN USAHA TANI TYPE C

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pertanian
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Jalan Produksi Usaha Tani
4	ZONA WILAYAH	Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Jalan Produksi Usaha Tani Type B
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Jalan Beton T. 15 CM ; Lebar 1,5 M
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,044	701.830,00	31.192,44
					Jumlah	31.192,44
II	PERKERASAN JALAN BETON					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	1,500	16.337,00	24.505,50
2	11.53	Analisa : Lapis Pondasi Agregat Kelas B / m3	m3	0,300	565.932,00	169.779,60
3	1.3.2.2	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual	m3	0,150	457.156,00	68.573,40
4	2.2.1.5.2	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,210	1.740.752,00	365.557,92
5	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	0,280	204.610,00	57.290,80
					Jumlah	685.707,22

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBUATAN JALAN PRODUKSI DAN JALAN USAHA TANI TYPE C

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		31.192,44
II	PERKERASAN JALAN BETON		685.707,22
	JUMLAH (Rp)		716.899,66
	PPN	11,00%	78.858,96
	JUMLAH TOTAL (Rp)		795.758,63
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		796.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBUATAN BANK SAMPAH TEMATIK

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Lingkungan Hidup
3	SUB- SUB KELOMPOK	BANK SAMPAH TEMATIK
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	PEMBUATAN BANK SAMPAH TEMATIK
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Kandang Kawin Lalat BSF
7	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Unit
8	SATUAN KEGIATAN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	20,00	68.342,00	1.366.840,00
					Jumlah	1.366.840,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	0,43	53.918,00	23.292,58
2	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	4,80	879.102,00	4.219.689,60
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,04	357.718,00	12.877,85
4	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,19	1.630.143,00	312.987,46
5	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	0,60	204.610,00	122.766,00
6	11.109	Pemasangan Baja Profil / kg	Kg	9,29	47.250,00	438.721,92
					Jumlah	5.130.335,40
7	Pek. Lantai					
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,50	1.630.143,00	4.075.357,50
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	25,00	58.098,00	1.452.450,00
					Jumlah	5.527.807,50
8	Pek. Dinding Bata T=80cm					
	3.6.1.2	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S,fc' 12,5 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 3 PP)	m²	8,06	360.462,00	2.905.323,72
	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	15,20	166.028,00	2.523.625,60
	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	36,00	68.991,00	2.483.676,00
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	36,00	58.098,00	2.091.528,00
					Jumlah	10.004.153,32
9	Pek. Pintu Besi & Accessories					
	11.109	Pemasangan Baja Profil / kg	Kg	20,091	47.250,00	949.301,64
	M.2091	Ram Kawat Galvanis 25x25mm□	m	0,91	106.400,00	96.824,00
	3.11.4.5	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	bh	1,00	125.936,00	125.936,00
	3.11.4.14	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	1,00	61.892,00	61.892,00
	M.2092	Handel Pintu / pull handle	m2	2,00	319.200,00	638.400,00
					Jumlah	1.872.353,64
10	Pek. Rangka Hollow & Perkuatan					
	11.109	Pemasangan Baja Profil / kg	Kg	403,69	47.250,00	19.074.418,65
	M.2091	Ram Kawat Galvanis 25x25mm□	m	37,29	106.400,00	3.967.656,00
					Jumlah	23.042.074,65
11	Pek. Pengecatan					
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	36,00	42.280,00	1.522.080,00
	3.8.16	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m²	35,78	53.671,00	1.920.241,04
					Jumlah	3.442.321,04

12	Pek. Penutup Atap					
	11.118	Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi siku / kg	Kg	41,55	50.424,00	2.095.318,90
	3.3.2	Pemasangan 1 m² Talang ½ Lingkaran D-15 cm, Seng Pelat BJLS 30	m'	5,26	282.379,00	1.485.313,54
					Jumlah	3.580.632,44
III	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL					
1	Pek. Plumbing & Sanitasi					
	6.4.1.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC D, DN. 1-1/2" (40 mm)	m¹	10,00	65.520,00	655.200,00
	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	2,00	66.336,00	132.672,00
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	15,00	188.784,00	2.831.760,00
	M.2093	Gate Valve, 1"	Pasang	1,00	281.800,00	281.800,00
	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	1,00	268.295,00	268.295,00
	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	4,00	113.731,00	454.924,00
	6.1.1.8	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 1,5 m³	unit	1,00	5.843.728,00	5.843.728,00
	M.2094	Saringan air	ps	1,00	19.800,00	19.800,00
2	Pek. Elektrikal					
	5.1.2.24	Pemasangan 1 Unit MCB Box	unit	1,00	391.260,00	391.260,00
	5.3.1.13	Pemasangan 1 Buah Lampu TLED 1 x 14 Watt 2.100 Lumen (Dust Proof)	bh	4,00	287.148,00	1.148.592,00
	5.3.1.10	Pemasangan 1 Buah Lampu Sorot RGB 30 Watt untuk Outdoor	bh	3,00	359.576,00	1.078.728,00
	5.3.1.3	Pemasangan 1 Buah Lampu Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	bh	4,00	144.134,00	576.536,00
	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	1,00	31.759,00	31.759,00
					Jumlah	13.715.054,00
IV	PEMBUATAN MEDIA BUDIDAYA LALAT BSF & LELE					
1	Pembuatan Kandang Kawin Lalat BSF					
	11.109	Pemasangan Baja Profil / kg	Kg	5,31	47.250,00	250.755,75
	M.2095	Insectnet / Inseknet / Shadingnet (40-50 Mesh), Warna Hijau Dengan Ukuran Lebar 0.8 Meter Dengan Ukuran Lubangnya 40-50 Mesh	set	1,00	446.300,00	446.300,00
2	Pembuatan Kandang Gelap Pra Pupa					
	11.109	Pemasangan Baja Profil / kg	Kg	26,72	47.250,00	1.262.406,60
	M.2096	terpal	buah	6,00	45.800,00	274.800,00
	M.2097	Container Plastik Kecil	buah	3,00	66.600,00	199.800,00
	M.2098	Kolam terpal ikan hias ukuran 1x2x0,5 m, kolam ikan bahan terpal dengan rangka baja ringan ukuran 1x2x0,5 m	set	2,00	2.472.000,00	4.944.000,00
					Jumlah	7.378.062,35

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBUATAN BANK SAMPAH TEMATIK

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		1.366.840,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI		52.599.677,98
III	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL		13.715.054,00
IV	PEMBUATAN MEDIA BUDIDAYA LALAT BSF & LELE		7.378.062,35
	JUMLAH (Rp)		75.059.634,33
	PPN	11,00%	8.256.559,78
	JUMLAH TOTAL (Rp)		83.316.194,11
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		83.316.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU, RUANG GURU, RUANG KEPSEK, PERPUSTAKAAN, LABORATORIUM, DAN LAINNYA

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pendidikan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Fasilitas Pendidikan
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Ruang Guru, Ruang Kepsek, Perpustakaan, Laboratorium, dan lainnya
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Ruang Guru, Ruang Kepsek, Perpustakaan, Laboratorium, dan lainnya di Wilayah Kabupaten Bandung
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	72,000	68.342,00	4.920.624,00
2	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	1,000	701.830,00	701.830,00
					Jumlah	5.622.454,00
B	PEKERJAAN TANAH					
1	1.3.2.2	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual	m3	5,377	457.156,00	2.458.127,81
2	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	25,650	53.918,00	1.382.996,70
3	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	6,713	292.851,00	1.965.908,76
					Jumlah	5.807.033,28
C	PEKERJAAN PONDASI					
1	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	2,315	357.718,00	828.117,17
2	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	4,630	879.102,00	4.070.242,26
3	Pas. Pondasi batu kali 1 : 5 t = 75 cm					
	2.2.2.1.8	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2.4 MPa) Setara 1 SP : 5 PP Cara Manual	m3	9,555	1.342.444,00	12.827.052,42
4	Pas. Pondasi batu kali 1 : 5 t = 50 cm (teras)					
	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	0,400	1.309.688,00	523.875,20
5	11.37	Pemasangan Rollag bata / m2	m2	6,128	348.431,00	2.135.185,17
					Jumlah	20.384.472,22
D	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
1	Sloof Beton 15/20 Type K1 Beton K - 175					
	11.3	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	0,870	7.833.159,00	6.814.848,33
2	Kolom Struktur 15/25 Type K1 Beton K-175					
	11.5	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m3	m3	0,950	8.364.350,00	7.946.132,50
3	Kolom Praktis 12/12 Type Kp Beton K-175					
	11.5	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m3	m3	0,030	8.364.350,00	250.930,50
4	Balok Lintel 12/12 Mutu Beton K - 175					
	11.4	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	0,700	8.538.582,00	5.977.007,40
5	Ring Balok 12/20 Mutu Beton K - 175					
	11.4	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	0,620	8.538.582,00	5.293.920,84

6	Balok Sopi 12/20 Mutu Beton K - 175					
	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	0,397	7.938.808,00	3.155.199,85
					Jumlah	29.438.039,42
E	PEKERJAAN STRUKTUR ATAP					
1	2.1.1.1	Pemasangan 1 m² Rangka Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m²	121,594	315.631,00	38.378.688,57
2	3.1.3.7	Pemasangan 1 m² Atap Metal Lembaran	m²	121,594	92.594,00	11.258.831,64
3	3.1.3.14	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Metal	m¹	9,750	96.927,00	945.038,25
4	3.3.6	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Non Kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20 cm	m¹	44,360	109.249,00	4.846.285,64
					Jumlah	55.428.844,10
F	PEKERJAAN DINDING					
1	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	114,651	166.028,00	19.035.276,23
2	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	229,302	73.561,00	16.867.684,42
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	229,302	58.098,00	13.321.987,60
					Jumlah	49.224.948,25
G	PEKERJAAN KUSEN DAN ALAT PENGGANTUNG					
1	11.11	Pasang Kusen P1A / unit	Unit	1,000	4.723.589,00	4.723.589,00
2	11.33	Pasang kusen jendela alumunium J3 (GS) / unit	Unit	5,000	3.934.222,00	19.671.110,00
					Jumlah	24.394.699,00
H	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP PLAFOND					
1	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	102,186	278.511,00	28.459.785,79
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	102,186	71.645,00	7.321.080,15
3	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	20,750	71.645,00	1.486.633,75
4	3.5.2.6	Pemasangan 1 m¹ List Langit-langit (Plafon) Gypsum	m¹	35,070	24.028,00	842.661,96
5	3.5.2.5	Pemasangan 1 m¹ List Langit-langit (Plafon) Kayu Profil	m¹	32,250	42.118,00	1.358.305,50
					Jumlah	39.468.467,15
I	PEKERJAAN LANTAI					
1	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	2,689	357.718,00	961.769,56
1	3.9.8.6	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Uk. 40cm x 40cm (1SP : 2PP), Polished	m²	68,850	179.583,00	12.364.289,55
2	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,432	1.630.143,00	3.965.037,57
					Jumlah	17.291.096,68
J	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengecatan Dinding					
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	237,622	42.280,00	10.046.658,16
2	Pengecetan Plafond					
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	102,186	42.280,00	4.320.402,94
3	Pengecatan Kayu (Listplang GRC)					
	3.8.4	Pengecatan 1 m² Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	8,872	69.728,00	618.626,82
					Jumlah	14.985.687,92
K	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	5.3.1.1	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	ttk	5,000	868.089,00	4.340.445,00
2	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	5,000	1.059.298,00	5.296.490,00
3	5.3.1.3	Pemasangan 1 Buah Lampu Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	bh	5,000	144.134,00	720.670,00
4	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	2,000	31.759,00	63.518,00
5	5.1.5.2	Pemasangan 1 Buah Saklar Ganda	bh	1,000	38.756,00	38.756,00
6	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	2,000	1.059.298,00	2.118.596,00
					Jumlah	12.578.475,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU, RUANG GURU, RUANG KEPSEK, PERPUSTAKAAN, LABORATORIUM, DAN LAINNYA

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		5.622.454,00
B	PEKERJAAN TANAH		5.807.033,28
C	PEKERJAAN PONDASI		20.384.472,22
D	PEKERJAAN STRUKTUR BETON		29.438.039,42
E	PEKERJAAN STRUKTUR ATAP		55.428.844,10
F	PEKERJAAN DINDING		49.224.948,25
G	PEKERJAAN KUSEN DAN ALAT PENGGANTUNG		24.394.699,00
H	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP PLAFOND		39.468.467,15
I	PEKERJAAN LANTAI		17.291.096,68
J	PEKERJAAN PENGECATAN		14.985.687,92
K	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		12.578.475,00
	JUMLAH (Rp)		274.624.217,00
	PPN	11,00%	30.208.663,87
	JUMLAH TOTAL (Rp)		304.832.880,87
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		304.833.000,00
	LUAS BANGUNAN (m2)		72,00
	ASB /m2 (Rp)		4.233.791,67
	DIBULATKAN (Rp)		4.234.000,00
	REHAB RINGAN PEMBANGUNAN RUANG GURU, RUANG KEPSEK, PERPUSTAKAAN, LABORATORIUM, DAN LAINNYA		1.482.000,00
	REHAB SEDANG PEMBANGUNAN RUANG GURU, RUANG KEPSEK, PERPUSTAKAAN, LABORATORIUM, DAN LAINNYA		1.905.000,00
	REHAB BERAT PEMBANGUNAN RUANG GURU, RUANG KEPSEK, PERPUSTAKAAN, LABORATORIUM, DAN LAINNYA		2.752.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BERTINGKAT

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pendidikan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Ruang Kelas Bertingkat				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Ruang Kelas Bertingkat				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Ruang Kelas Bertingkat di Wilayah Kabupaten Bandung				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	PEKERJAAN LANTAI 1					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	18,000	68.342,00	1.230.156,00
2	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,050	701.830,00	35.091,50
					Jumlah	1.230.156,00
B	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	13,840	53.918,00	746.225,12
3	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	7,945	292.851,00	2.326.554,77
4	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,856	357.718,00	306.206,61
5	11.2	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m3	m3	4,640	6.020.862,00	27.933.789,25
					Jumlah	31.312.775,75
C	PEKERJAAN BETON					
C1	PEKERJAAN BETON LANTAI 1					
1	Pas. Kolom K1 / KP dan Balok Lintel, K-225					
	11.5	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m3	m3	3,460	8.364.350,00	28.940.651,00
2	Pas. Balok B1 Ukuran 25 / 35 cm, K-225					
	11.4	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	1,251	8.538.582,00	10.683.900,73
	11.4	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	3,120	8.538.582,00	26.640.375,84
3	Pasangan. Tangga Beton					
	11.4	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	1,251	8.538.582,00	10.681.766,08
					Jumlah	76.946.693,65
C2	PEKERJAAN BETON LANTAI 2					
1	Pas. Plat Lantai beton, t = 12 cm (dia 10 - 12.5), K - 225					
	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	9,028	7.938.808,00	71.671.558,62
2	Pas. Kolom K2 / KP Ukuran 15/15cm					
	11.5	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m3	m3	1,089	8.364.350,00	9.112.541,11
3	Pas. RingBalk RB1 Ukuran 15/15cm					
	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	1,422	7.938.808,00	11.292.557,44
4	Pas. Balok Lintel Ukuran 15/15cm					
	11.4	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	0,333	8.538.582,00	2.843.347,81
					Jumlah	94.920.004,98
D	PEKERJAAN DINDING					
D1	PEKERJAAN DINDING LANTAI 1					
1	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	18,000	166.028,00	2.988.504,00
2	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	25,280	68.991,00	1.744.092,48
					Jumlah	4.732.596,48
D2	PEKERJAAN DINDING LANTAI 2					
1	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	123,420	166.028,00	20.491.175,76
2	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	266,840	68.991,00	18.409.558,44
					Jumlah	38.900.734,20
E	PEKERJAAN PENGECATAN					
E1	PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 1					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	43,790	42.280,00	1.851.441,20
						1.851.441,20
E2	PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 2					
1	Pengecatan dinding tembok					
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	266,840	42.280,00	11.281.995,20
2	Pengecatan Plafond					
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	102,186	42.280,00	4.320.402,94
					Jumlah	15.602.398,14
F	PEKERJAAN LANTAI					
F1	PEKERJAAN LANTAI, LANTAI 1					
1	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,600	357.718,00	214.630,80
1	3.9.8.4	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Uk. 30cm x 30cm (1SP : 2PP), Polished	m²	12,000	250.801,00	3.009.612,00
					Jumlah	3.224.242,80
F2	PEKERJAAN LANTAI, LANTAI 2					
1	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	4,622	357.718,00	1.653.506,74
1	3.9.8.4	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Uk. 30cm x 30cm (1SP : 2PP), Polished	m²	78,193	250.801,00	19.610.882,59
	Pekerjaan Lantai Keramik Bordes Tangga					
2	3.9.8.4	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Uk. 30cm x 30cm (1SP : 2PP), Polished	m²	78,193	250.801,00	19.610.882,59
					Jumlah	21.264.389,33
G	PEKERJAAN KUSEN DAN JENDELA					
1	11.15	Pasang Kusen PJ 1 / unit	Unit	1,000	9.352.288,00	9.352.288,00
2	11.16	Pasang Kusen J1 A / unit	Unit	4,000	1.612.227,00	6.448.908,00
3	11.34	Bouvenlight 1 Ukuran 50 x 85 / unit	Unit	1,000	1.065.294,00	1.065.294,00
4	11.35	Bouvenlight 2 Ukuran 50 x 120 / unit	Unit	2,000	1.773.625,00	3.547.250,00
					Jumlah	20.413.740,00

H	PEKERJAAN ATAP					
1	2.1.1.1	Pemasangan 1 m² Rangka Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m²	121,594	315.631,00	38.378.688,57
2	3.1.1.1	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Plentong Kecil	m²	121,594	199.533,00	24.261.922,52
3	3.1.1.5	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Plentong Kecil	m¹	9,900	172.076,00	1.703.552,40
4	3.3.6	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Non Kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20 cm	m¹	44,360	109.249,00	4.846.285,64
					Jumlah	69.190.449,13
I	PEKERJAAN PLAFON					
1	3.5.3.2	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50 x 100) cm, Kayu Kelas II atau III	m²	102,186	143.501,00	14.663.721,44
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	102,186	71.645,00	7.321.080,15
					Jumlah	21.984.801,58
J	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	5.3.1.1	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	ttk	5,000	868.089,00	4.340.445,00
2	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	3,000	1.059.298,00	3.177.894,00
3	5.3.1.13	Pemasangan 1 Buah Lampu TLED 1 x 14 Watt 2.100 Lumen (Dust Proof)	bh	4,000	287.148,00	1.148.592,00
4	5.3.1.14	Pemasangan 1 Buah Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk)	bh	1,000	310.171,00	310.171,00
5	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	1,000	31.759,00	31.759,00
6	5.1.5.2	Pemasangan 1 Buah Saklar Ganda	bh	1,000	38.756,00	38.756,00
7	5.1.5.9	Pemasangan 1 Buah Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	bh	1,000	52.415,00	52.415,00
8	11.47	Pasang Panel Pembagi Daya 1300 VA / 6 A (3 grup @ 6 A) tiap 1 unit	Unit	1,000	2.464.314,00	2.464.314,00
					Jumlah	11.564.346,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BERTINGKAT

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		1.230.156,00
B	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI		31.312.775,75
C.1	PEKERJAAN BETON LANTAI 1		76.946.693,65
C.2	PEKERJAAN BETON LANTAI 2		94.920.004,98
D.1	PEKERJAAN DINDING LANTAI 1		4.732.596,48
D.2	PEKERJAAN DINDING LANTAI 2		38.900.734,20
E.1	PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 1		1.851.441,20
E.2	PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 2		15.602.398,14
F.1	PEKERJAAN LANTAI, LANTAI 1		3.224.242,80
F.2	PEKERJAAN LANTAI, LANTAI 2		21.264.389,33
G	PEKERJAAN KUSEN DAN JENDELA		20.413.740,00
H	PEKERJAAN ATAP		69.190.449,13
I	PEKERJAAN PLAFON		21.984.801,58
J	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		11.564.346,00
	JUMLAH (Rp)		413.138.769,23
	PPN	11,00%	45.445.264,62
	JUMLAH TOTAL (Rp)		458.584.033,85
	LUAS BANGUNAN (m2)		72,00
	HARGA BANGUNAN/m2 (Rp)		6.369.222,69
	DIBULATKAN (Rp)		6.369.000,00
	REHAB RINGAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BERTINGKAT		2.229.000,00
	REHAB SEDANG PEMBANGUNAN RUANG KELAS BERTINGKAT		2.866.000,00
	REHAB BERAT PEMBANGUNAN RUANG KELAS BERTINGKAT		4.140.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pendidikan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan dan Pemasangan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun dan Memasang Sarana Air Bersih dan Sanitasi
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,050	701.830,00	35.091,50
					Jumlah	35.091,50
B	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	4,490	53.918,00	242.091,82
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	4,490	292.851,00	1.314.900,99
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,350	357.718,00	125.201,30
4	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	2,160	1.309.688,00	2.828.926,08
					Jumlah	4.511.120,19
C	PEKERJAAN BETON					
1	Pas. Sloof Type SL Ukuran 15 /20, K - 175					
	11.3	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	0,350	7.833.159,00	2.741.605,65
2	Pas. Kolom KP dan Balok Lintel, K - 175					
	11.5	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m3	m3	0,510	8.364.350,00	4.265.818,50
3	Pas. Ring Balk Ukuran 15 / 15 cm, K-175					
	11.4	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	0,260	8.538.582,00	2.220.031,32
4	Pas. Plat Beton Penutup Saluran t = 12 cm, K - 175					
	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	0,480	7.938.808,00	3.810.627,84
5	Pas. Rabat Beton (Ramp Akses Masuk)					
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,200	1.630.143,00	326.028,60
					Jumlah	13.364.111,91
D	PEKERJAAN DINDING					
1	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	15,540	166.028,00	2.580.075,12
2	3.6.1.2	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S,fc' 12,5 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 3 PP)	m²	13,580	360.462,00	4.895.073,96
3	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	31,080	68.991,00	2.144.240,28
4	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	12,000	73.561,00	882.732,00
5	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	18,540	340.067,00	6.304.842,18
					Jumlah	16.806.963,54

E	PEKERJAAN LANTAI					
1	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,220	357.718,00	78.697,96
1	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	21,240	340.067,00	7.223.023,08
					Jumlah	7.301.721,04
F	PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA					
1	11.38	Pasang Kusen Kayu P1 / unit	Unit	2,000	3.107.167,00	6.214.334,00
2	11.43	Pasang Bouvenlight BV1 Kayu Kelas II	Unit	2,000	188.820,00	377.640,00
					Jumlah	6.591.974,00
G	PEKERJAAN PLAFOND					
1	3.5.3.2	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50 x 100) cm, Kayu Kelas II atau III	m²	16,920	143.501,00	2.428.036,92
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	4,320	71.645,00	309.506,40
3	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	12,600	71.645,00	902.727,00
					Jumlah	3.640.270,32
H	PEKERJAAN ATAP					
1	2.1.1.1	Pemasangan 1 m² Rangka Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m²	14,230	315.631,00	4.491.429,13
2	3.1.3.7	Pemasangan 1 m² Atap Metal Lembaran	m²	12,320	92.594,00	1.140.758,08
3	3.1.3.14	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Metal	m¹	4,650	96.927,00	450.710,55
4	3.3.6	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Non Kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20 cm	m¹	14,300	109.249,00	1.562.260,70
5	3.3.2	Pemasangan 1 m² Talang ½ Lingkaran D-15 cm, Seng Pelat BJLS 30	m'	5,110	282.379,00	1.442.956,69
					Jumlah	9.088.115,15
I	PEKERJAAN SANITASI					
1	3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok, Setara Toto	bh	1,000	716.182,00	716.182,00
2	3.18.3.1	Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock, Setara Toto	bh	1,000	4.124.953,00	4.124.953,00
3	3.18.1.1	Pemasangan 1 Buah Washtafel	bh	1,000	1.632.507,00	1.632.507,00
4	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	2,000	113.731,00	227.462,00
5	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	2,000	268.295,00	536.590,00
					Jumlah	7.237.694,00
J	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pelaburan bidang tembok Sekelas Sanlex					
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	27,540	42.280,00	1.164.391,20
2	Pelaburan langit-langit Sekelas Sanlex					
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	16,920	42.280,00	715.377,60
					Jumlah	1.879.768,80
K	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL					
K1	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH					
1	6.4.1.1	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	m¹	10,000	33.487,00	334.870,00
2	6.1.1.7	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 0,7 m³	unit	1,000	2.677.174,00	2.677.174,00
3	M.2378	Tower Air Dari Siku 50.50.5 + Pondasi Tinggi 1,5 -	Unit	1,000	2.290.800,00	2.290.800,00
4	M.2390	Pompa Air Submersible, 2 PK, 1 Phase, 220 Volt	unit	1,000	19.176.500,00	19.176.500,00
					Jumlah	24.479.344,00
K2	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR					
1	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	10,000	247.992,00	2.479.920,00
2	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	10,000	188.784,00	1.887.840,00
					Jumlah	4.367.760,00
K3	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	5.3.1.1	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	ttk	3,000	868.089,00	2.604.267,00
2	5.3.1.14	Pemasangan 1 Buah Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk)	bh	3,000	310.171,00	930.513,00
3	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	1,000	31.759,00	31.759,00
4	5.1.5.2	Pemasangan 1 Buah Saklar Ganda	bh	1,000	38.756,00	38.756,00
					Jumlah	3.605.295,00
L	PEKERJAAN SEPTICTANK					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	4,380	53.918,00	236.160,84
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,050	357.718,00	17.885,90
3	3.6.1.2	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S,fc' 12,5 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 3 PP)	m²	12,140	360.462,00	4.376.008,68
4	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	0,300	7.938.808,00	2.381.642,40
5	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,150	1.630.143,00	244.521,45
7	2.7.3	Pemasangan 1 m2 Lapisan Ijuk Tebal 10cm	m²	5,000	109.560,00	547.800,00
8	1.3.2.2	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual	m3	0,050	457.156,00	22.857,80
					Jumlah	7.826.877,07
M	PEKERJAAN LAIN - LAIN					
1	M.2409	Ahli Pengukuran	m1	1,000	5.000,00	5.000,00
2	3.13.5	Pembuatan & Pemasangan 1 m1 Railing Tangga/Ramp & Hand Rail Tinggi 0.85m & 0.65m	m1	4,500	2.549.516,00	11.472.822,00
3	M.2473	Tong Sampah 3 Warna	buah	1,000	4.513.700,00	4.513.700,00
4	M.2392	Rambu Pengarah Jalur Keluar	buah	1,000	165.300,00	165.300,00
5	M.2393	Rambu Pengarah Jalur Evakuasi	buah	1,000	165.300,00	165.300,00
6	M.2394	Rambu Pengarah Titik Kumpul	buah	1,000	292.100,00	292.100,00
					Jumlah	16.614.222,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		35.091,50
B	PEKERJAAN TANAH		4.511.120,19
C	PEKERJAAN BETON		13.364.111,91
D	PEKERJAAN DINDING		16.806.963,54
E	PEKERJAAN LANTAI		7.301.721,04
F	PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA		6.591.974,00
G	PEKERJAAN PLAFOND		3.640.270,32
H	PEKERJAAN ATAP		9.088.115,15
I	PEKERJAAN SANITASI		7.237.694,00
J	PEKERJAAN PENGECATAN		1.879.768,80
K	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL		
K1	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH		24.479.344,00
K2	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR		4.367.760,00
K3	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		3.605.295,00
L	PEKERJAAN SEPTICTANK		7.826.877,07
M	PEKERJAAN LAIN - LAIN		16.614.222,00
	JUMLAH (Rp)		127.315.237,02
	PPN	11,00%	14.004.676,07
	JUMLAH TOTAL (Rp)		141.319.913,09
	LUAS BANGUNAN (m2)		28,00
	HARGA BANGUNAN/m2 (Rp)		5.047.139,75
	DIBULATKAN (Rp)		5.047.000,00
	REHAB RINGAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI		1.766.450,00
	REHAB SEDANG SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI		2.271.150,00
	REHAB BERAT SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI		3.280.550,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Seluruh Komponen Gedung Negara Tidak Sederhana
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Seluruh Komponen Gedung Negara Tidak Sederhana
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEKERJAAN STRUKTUR					
A1	PEKERJAAN PONDASI					
1	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	413,740	357.718,00	148.002.245,32
2	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	58,722	53.918,00	3.166.194,36
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	11,815	357.718,00	4.226.330,85
4	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	96,900	879.102,00	85.184.983,80
5	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	14,144	1.309.688,00	18.523.572,23
6	2.2.1.5.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	5,907	1.677.962,00	9.912.392,72
7	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	66,000	204.610,00	13.504.260,00
8	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	1.856,610	25.736,00	47.781.714,96
9	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	755,468	25.736,00	19.442.711,58
10	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	135,520	25.736,00	3.487.742,72
11	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	39,456	1.820.123,00	71.814.773,09
12	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	118,300	204.610,00	24.205.363,00
13	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	1.832,208	25.736,00	47.153.705,09
14	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	826,056	25.736,00	21.259.377,22
15	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	21,125	1.820.123,00	38.450.098,38
					Jumlah	556.115.465,31
A2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR					
A2.1	LANTAI DASAR					
a	Pekerjaan Kolom					
1	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	133,200	292.310,00	38.935.692,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	1.121,760	25.736,00	28.869.615,36
3	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	153,560	25.736,00	3.952.020,16
4	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	591,850	25.736,00	15.231.851,60
5	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	10,370	1.820.123,00	18.874.675,51
					Jumlah	105.863.854,63
b	Pekerjaan Balok Bordes					
1	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	3,900	299.817,00	1.169.286,30
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	11,900	25.736,00	306.258,40
3	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	18,480	25.736,00	475.601,28
4	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,360	1.820.123,00	655.244,28
					Jumlah	2.606.390,26
c	Pekerjaan Tangga					
1	2.2.1.3.7	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Tangga (3 Kali Pakai)	m²	24,160	299.245,00	7.229.759,20
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	202,670	25.736,00	5.215.915,12
3	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	186,140	25.736,00	4.790.499,04
4	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	3,860	1.820.123,00	7.025.674,78
					Jumlah	24.261.848,14

d	Pekerjaan Balok					
1	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	198,490	299.817,00	59.510.676,33
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	259,560	25.736,00	6.680.036,16
3	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	2.552,018	25.736,00	65.678.735,25
4	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	101,660	25.736,00	2.616.321,76
5	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	1.029,519	25.736,00	26.495.711,28
6	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	26,400	1.820.123,00	48.051.247,20
					Jumlah	209.032.727,98
e	Pekerjaan Plat Lantai					
1	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	14,100	364.229,00	5.135.628,90
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	9.054,096	25.736,00	233.016.224,95
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	62,960	1.820.123,00	114.594.944,08
					Jumlah	352.746.797,93
A2.2	LANTAI ATAS					
a	Pekerjaan Kolom					
1	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	131,600	292.310,00	38.467.996,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	942,280	25.736,00	24.250.518,08
3	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	144,830	25.736,00	3.727.344,88
4	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	678,960	25.736,00	17.473.714,56
5	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	11,200	1.820.123,00	20.385.377,60
					Jumlah	104.304.951,12
b	Pekerjaan Ringbalk					
1	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	148,363	299.817,00	44.481.599,66
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	1.101,190	25.736,00	28.340.225,84
3	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	257,520	25.736,00	6.627.534,72
4	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	665,280	25.736,00	17.121.646,08
5	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	11,810	1.820.123,00	21.495.652,63
					Jumlah	118.066.658,93
c	Pekerjaan Pelat Lantai					
1	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	337,120	364.229,00	122.788.880,48
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	4.619,746	25.736,00	118.893.780,48
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	51,850	1.820.123,00	94.373.377,55
					Jumlah	336.056.038,51
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B1	PEKERJAAN LANTAI					
B1.1	PEKERJAAN LANTAI, LANTAI DASAR					
1	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	43,880	357.718,00	15.696.665,84
1	2.2.1.5.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,878	1.677.962,00	1.472.579,45
2	3.9.5.2	Pemasangan 1 m² Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m²	17,000	529.785,00	9.006.345,00
3	3.9.5.2	Pemasangan 1 m² Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m²	461,296	529.785,00	244.387.595,40
4	3.9.5.2	Pemasangan 1 m² Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m²	26,610	529.785,00	14.097.578,85
					Jumlah	284.660.764,54
B1.2	PEKERJAAN LANTAI, LANTAI ATAS					
1	3.9.5.2	Pemasangan 1 m² Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m²	18,450	529.785,00	9.774.533,25
2	3.9.5.2	Pemasangan 1 m² Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m²	340,550	529.785,00	180.418.281,75
3	3.9.6.3	Pemasangan 1 m² Lantai Ubin Teralux Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m²	267,100	383.726,00	102.493.214,60
					Jumlah	292.686.029,60
B2	PEKERJAAN DINDING					
B2.1	PEKERJAAN DINDING; LANTAI DASAR					
1	3.6.4.2	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m²	34,950	183.891,00	6.426.990,45
2	3.6.4.2	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m²	455,440	183.891,00	83.751.317,04
3	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	63,720	70.647,00	4.501.626,84
4	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	870,370	70.647,00	61.489.029,39
5	3.10.2.1	Pemasangan 1 m² Dinding Homogeneous Tile 30 cm x 30 cm Polish (1SP : 2PP)	m²	16,000	589.588,00	9.433.408,00
6	3.10.2.2	Pemasangan 1 m² Dinding Homogeneous Tile 40 cm x 40 cm Polish (1SP : 2PP)	m²	50,100	707.860,00	35.463.786,00
7	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	66,000	71.645,00	4.728.570,00
					Jumlah	205.794.727,72
B2.2	PEKERJAAN DINDING; LANTAI ATAS					
1	3.6.1.1	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe M,fc' 17,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 2 PP)	m²	49,840	379.386,00	18.908.598,24
2	3.6.1.2	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S,fc' 12,5 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 3 PP)	m²	652,798	360.462,00	235.308.728,49
3	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	61,370	70.647,00	4.335.606,39
4	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	1.246,550	70.647,00	88.065.017,85
5	3.10.2.1	Pemasangan 1 m² Dinding Homogeneous Tile 30 cm x 30 cm Polish (1SP : 2PP)	m²	29,000	589.588,00	17.098.052,00
6	3.10.2.2	Pemasangan 1 m² Dinding Homogeneous Tile 40 cm x 40 cm Polish (1SP : 2PP)	m²	56,700	707.860,00	40.135.662,00
7	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	62,900	71.645,00	4.506.470,50
					Jumlah	408.358.135,47
B3	PEKERJAAN PLAFON					
B3.1	PEKERJAAN PLAFON; LANTAI DASAR					
1	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	342,900	278.511,00	95.501.421,90
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	342,900	71.645,00	24.567.070,50
					Jumlah	120.068.492,40

B3.2	PEKERJAAN PLAFON; LANTAI ATAS					
1	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	489,000	278.511,00	136.191.879,00
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	489,000	71.645,00	35.034.405,00
					Jumlah	171.226.284,00
B4	PEKERJAAN ATAP					
1	2.1.1.1	Pemasangan 1 m² Rangka Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m²	606,980	315.631,00	191.581.704,38
2	3.1.1.1	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Plentong Kecil	m²	606,980	199.533,00	121.112.540,34
3	3.1.1.5	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Plentong Kecil	m¹	112,000	172.076,00	19.272.512,00
4	3.3.3	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	m¹	123,500	126.980,00	15.682.030,00
5	3.3.1	Pemasangan 1 m² Talang Datar/Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m²	46,000	281.925,00	12.968.550,00
					Jumlah	360.617.336,72
B5	PEKERJAAN KUSEN					
B5.1	PEKERJAAN KUSEN LANTAI DASAR					
1	11.11	Pasang Kusen P1A / unit	Unit	9,000	4.723.589,00	42.512.301,00
2	11.12	Pasang Kusen P1B / unit	Unit	6,000	1.207.515,00	7.245.090,00
3	11.14	Pasang Kusen P2A / unit	Unit	2,000	5.472.004,00	10.944.008,00
4	11.15	Pasang Kusen PJ 1 / unit	Unit	1,000	9.352.288,00	9.352.288,00
5	11.16	Pasang Kusen J1 A / unit	Unit	8,000	1.612.227,00	12.897.816,00
6	11.19	Pasang Kusen J2 A / unit	Unit	10,000	4.181.288,00	41.812.880,00
7	11.21	Pasang Kusen J3 A / unit	Unit	4,000	6.106.887,00	24.427.548,00
8	11.23	Pasang Kusen J4 A / unit	Unit	2,000	3.976.884,00	7.953.768,00
9	11.24	Pasang Kusen J5 A / unit	Unit	1,000	11.687.953,00	11.687.953,00
					Jumlah	168.833.652,00
B5.2	PEKERJAAN KUSEN LANTAI ATAS					
1	11.11	Pasang Kusen P1A / unit	Unit	9,000	4.723.589,00	42.512.301,00
2	11.12	Pasang Kusen P1B / unit	Unit	4,000	1.207.515,00	4.830.060,00
3	11.14	Pasang Kusen P2A / unit	Unit	1,000	5.472.004,00	5.472.004,00
4	11.16	Pasang Kusen J1 A / unit	Unit	6,000	1.612.227,00	9.673.362,00
5	11.18	Pasang Kusen J1 C / unit	Unit	2,000	2.189.631,00	4.379.262,00
6	11.19	Pasang Kusen J2 A / unit	Unit	12,000	4.181.288,00	50.175.456,00
7	11.21	Pasang Kusen J3 A / unit	Unit	2,000	6.106.887,00	12.213.774,00
8	11.23	Pasang Kusen J4 A / unit	Unit	2,000	3.976.884,00	7.953.768,00
9	11.24	Pasang Kusen J5 A / unit	Unit	2,000	11.687.953,00	23.375.906,00
					Jumlah	160.585.893,00
C	PEKERJAAN UTILITAS					
C1	PEKERJAAN PLUMBING					
C1.1	PEKERJAAN SANITARY LANTAI DASAR					
1	3.18.3.1	Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock, Setara Toto	bh	4,000	4.124.953,00	16.499.812,00
2	3.18.4.1	Pemasangan 1 Buah Urinoir	bh	2,000	4.301.185,00	8.602.370,00
3	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	7,000	268.295,00	1.878.065,00
4	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	4,000	113.731,00	454.924,00
					Jumlah	27.435.171,00
C1.2	PEKERJAAN SANITARY LANTAI DASAR					
1	3.18.3.1	Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock, Setara Toto	bh	2,000	4.124.953,00	8.249.906,00
2	3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok, Setara Toto	bh	2,000	716.182,00	1.432.364,00
3	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	6,000	268.295,00	1.609.770,00
4	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	10,000	113.731,00	1.137.310,00
					Jumlah	12.429.350,00
C1.3	PEKERJAAN SUMUR DALAM					
1	11.78	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dangkal / m	m1	36,000	261.872,00	9.427.392,00
2	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	28,000	188.784,00	5.285.952,00
3	5.5.4.16	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m¹	8,000	98.446,00	787.568,00
4	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	64,000	41.809,00	2.675.776,00
5	M.2395	Klep diameter 3/4"–ex. Onda	buah	1,000	67.400,00	67.400,00
6	M.2396	Stop Kran, 1"	buah	1,000	49.300,00	49.300,00
7	M.2397	Mesin Jet Pump Kapasitas 250 Watt	unit	1,000	4.621.100,00	4.621.100,00
					Jumlah	22.914.488,00
C1.4	TANGKI AIR					
1	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	12,000	66.336,00	796.032,00
2	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	8,000	66.336,00	530.688,00
3	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	4,000	41.809,00	167.236,00
4	6.1.1.7	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 0,7 m³	unit	1,000	2.677.174,00	2.677.174,00
5	M.2378	Tower Air Dari Siku 50.50.5 + Pondasi Tinggi 1,5 -	Unit	1,000	2.290.800,00	2.290.800,00
6	M.2396	Stop Kran, 1"	buah	4,000	49.300,00	197.200,00
					Jumlah	6.659.130,00
C1.5	PEKERJAAN RESERVOIR					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	5,630	53.918,00	303.558,34
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,120	357.718,00	42.926,16
3	2.2.1.5.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	3,750	1.677.962,00	6.292.357,50
4	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	21,000	364.229,00	7.648.809,00
5	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	315,000	25.736,00	8.106.840,00
6	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,100	1.820.123,00	3.822.258,30
					Jumlah	26.216.749,30
C1.6	INSTALASI AIR BERSIH LANTAI DASAR					
1	5.5.4.16	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m¹	45,000	98.446,00	4.430.070,00
2	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	37,000	66.336,00	2.454.432,00
3	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	10,000	41.809,00	418.090,00
					Jumlah	7.302.592,00
C1.7	INSTALASI AIR KOTOR & AIR BEKAS LANTAI DASAR					
1	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	6,000	188.784,00	1.132.704,00
2	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	12,000	247.992,00	2.975.904,00
3	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	48,000	188.784,00	9.061.632,00
4	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	75,000	247.992,00	18.599.400,00
					Jumlah	31.769.640,00

C1.8	INSTALASI AIR BERSIH LANTAI ATAS					
2	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	45,000	66.336,00	2.985.120,00
3	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	28,000	41.809,00	1.170.652,00
					Jumlah	4.155.772,00
C1.9	INSTALASI AIR KOTOR & AIR BEKAS LANTAI ATAS					
1	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	3,000	188.784,00	566.352,00
2	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	45,000	247.992,00	11.159.640,00
3	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	28,000	188.784,00	5.285.952,00
					Jumlah	17.011.944,00
C1.10	PEKERJAAN SEPTICTANK					
1	M.2476	Septic Tank pabrikasi kapasitas 6 m3	buah	2,000	33.779.900,00	67.559.800,00
					Jumlah	67.559.800,00
C2	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
C2.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL LANTAI DASAR					
1	11.48	Pasang Panel Pembagi Daya 2200 VA / 10 A (3 grup @ 10 A) tiap 1 unit	Unit	1,000	2.464.314,00	2.464.314,00
2	5.3.1.1	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	ttk	43,000	868.089,00	37.327.827,00
3	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	14,000	1.059.298,00	14.830.172,00
4	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	43,000	31.759,00	1.365.637,00
5	5.1.5.9	Pemasangan 1 Buah Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	bh	14,000	52.415,00	733.810,00
6	5.3.1.14	Pemasangan 1 Buah Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk)	bh	13,000	310.171,00	4.032.223,00
7	5.3.1.3	Pemasangan 1 Buah Lampu Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	bh	24,000	144.134,00	3.459.216,00
					Jumlah	64.213.199,00
C2.2	PEKERJAAN ELEKTRIKAL LANTAI ATAS					
1	11.48	Pasang Panel Pembagi Daya 2200 VA / 10 A (3 grup @ 10 A) tiap 1 unit	Unit	1,000	2.464.314,00	2.464.314,00
2	5.3.1.1	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	ttk	30,000	868.089,00	26.042.670,00
3	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	15,000	1.059.298,00	15.889.470,00
4	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	30,000	31.759,00	952.770,00
5	5.1.5.9	Pemasangan 1 Buah Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	bh	75,000	52.415,00	3.931.125,00
6	5.3.1.14	Pemasangan 1 Buah Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk)	bh	18,000	310.171,00	5.583.078,00
7	5.3.1.3	Pemasangan 1 Buah Lampu Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	bh	27,000	144.134,00	3.891.618,00
					Jumlah	58.755.045,00
D	PEKERJAAN FINISHING					
1	Pengecatan Dinding Dalam D1					
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	870,370	42.280,00	36.799.243,60
2	Pengecatan Dinding Dalam D2					
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	1.246,550	42.280,00	52.704.134,00
3	Pengecatan Plafond					
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	342,900	42.280,00	14.497.812,00
4	Pengecatan Plafond					
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	489,000	42.280,00	20.674.920,00
5	Pengecatan Ralling Tangga Besi hollow					
	3.8.16	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m²	10,000	53.671,00	536.710,00
					Jumlah	125.212.819,60

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN STRUKTUR		
A.1	PEKERJAAN PONDASI		556.115.465,31
A.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR		1.252.939.267,50
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
B.1	PEKERJAAN LANTAI		577.346.794,14
B.2	PEKERJAAN DINDING		614.152.863,19
B.3	PEKERJAAN PLAFON		291.294.776,40
B.4	PEKERJAAN ATAP		360.617.336,72
B.5	PEKERJAAN KUSEN		329.419.545,00
C	PEKERJAAN UTILITAS		
C.1	PEKERJAAN PLUMBING		223.454.636,30
C.2	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		122.968.244,00
D	PEKERJAAN FINISHING		125.212.819,60
	JUMLAH (Rp)		4.453.521.748,17
	PPN	11,00%	489.887.392,30
	JUMLAH TOTAL (Rp)		4.943.409.140,47
	LUAS BANGUNAN (m2)		717,37
	HARGA BANGUNAN/m2 (Rp)		6.891.017,38
	DIBULATKAN (Rp)		6.891.000,00
	REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA		2.412.000,00
	REHAB SEDANG GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA		3.101.000,00
	REHAB BERAT GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA		4.479.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
GEDUNG NEGARA SEDERHANA

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Gedung Negara Sederhana
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Seluruh Komponen Gedung Negara Sederhana
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Seluruh Komponen Gedung Negara Sederhana
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEKERJAAN STRUKTUR					
A1	PEKERJAAN PONDASI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	99,680	53.918,00	5.374.546,24
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	6,230	357.718,00	2.228.583,14
3	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	21,461	879.102,00	18.865.968,47
4	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	65,295	1.309.688,00	85.515.423,12
5	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	25,010	292.851,00	7.324.203,51
6	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	97,260	38.602,00	3.754.430,52
					Jumlah	123.063.155,00

A2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR					
A2.1	PEKERJAAN SLOOF BETON					
1	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	64,080	204.610,00	13.111.408,80
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	715,508	25.736,00	18.414.308,74
3	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	374,821	25.736,00	9.646.382,96
4	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	5,340	1.820.123,00	9.719.456,82
					Jumlah	50.891.557,32
A2.2	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS					
1	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	70,488	292.310,00	20.604.347,28
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	839,164	25.736,00	21.596.729,85
3	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	484,492	25.736,00	12.468.896,41
4	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	5,090	1.820.123,00	9.264.426,07
					Jumlah	63.934.399,61
A2.3	PEKERJAAN RINGBALK					
1	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	87,066	299.817,00	26.103.866,92
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	740,400	25.736,00	19.054.929,25
3	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	468,999	25.736,00	12.070.147,97
4	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	7,210	1.820.123,00	13.123.086,83
					Jumlah	70.352.030,97
A2.4	PEKERJAAN PLAT LANTAI					
1	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	3,000	364.229,00	1.092.687,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	63,520	25.736,00	1.634.750,72
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,340	1.820.123,00	618.841,82
					Jumlah	3.346.279,54
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B1	PEKERJAAN LANTAI					
1	2.2.1.5.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	7,560	1.677.962,00	12.685.392,72
2	3.9.8.4	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Uk. 30cm x 30cm (1SP : 2PP), Polished	m²	238,532	250.801,00	59.824.064,13
3	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	53,773	1.630.143,00	87.657.027,48
4	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	66,560	169.266,00	11.266.344,96
					Jumlah	171.432.829,29
B2	PEKERJAAN DINDING					
1	3.6.1.6	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M,fc' 17,7 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 2 PP)	m²	21,500	183.362,00	3.942.283,00
2	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	474,526	169.266,00	80.321.084,06
3	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	28,500	71.645,00	2.041.882,50
4	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	1,600	169.266,00	270.825,60
5	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	918,716	70.647,00	64.904.536,32
					Jumlah	151.480.611,48
B3	PEKERJAAN PLAFON					
1	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	334,460	278.511,00	93.150.789,06
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	334,460	71.645,00	23.962.386,70
					Jumlah	117.113.175,76
B4	PEKERJAAN ATAP					
1	2.1.1.1	Pemasangan 1 m² Rangka Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m²	393,891	315.631,00	124.324.304,91
2	3.1.1.2	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Kodok Glazuur	m²	393,891	153.533,00	60.475.312,96
3	3.1.1.6	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Kodok Glazuur	m¹	75,250	172.076,00	12.948.719,00
4	3.3.3	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	m¹	102,500	126.980,00	13.015.450,00
5	3.3.1	Pemasangan 1 m² Talang Datar/Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m²	42,000	281.925,00	11.840.850,00
					Jumlah	222.604.636,87
B5	PEKERJAAN KUSEN					
1	11.26	Pasang kusen pintu alumunium P1 (GS) / unit	Unit	7,000	4.987.864,00	34.915.048,00
2	11.27	Pasang kusen pintu alumunium P2 (GS) / unit	Unit	4,000	4.799.724,00	19.198.896,00
3	11.28	Pasang Kusen P3 / unit	Unit	3,000	1.207.515,00	3.622.545,00
4	11.29	Pasang kusen pintu alumunium PJ1 (GS) / unit	Unit	1,000	9.696.884,00	9.696.884,00
5	11.30	Pasang kusen pintu alumunium PJ2 (GS) / unit	Unit	1,000	5.471.075,00	5.471.075,00
6	11.31	Pasang kusen jendela alumunium J1 (GS) / unit	Unit	2,000	6.565.901,00	13.131.802,00
7	11.32	Pasang kusen jendela alumunium J2 (GS) / unit	Unit	5,000	8.206.058,00	41.030.290,00
8	11.33	Pasang kusen jendela alumunium J3 (GS) / unit	Unit	1,000	3.934.222,00	3.934.222,00
9	11.34	Bouvenlight 1 Ukuran 50 x 85 / unit	Unit	8,000	1.065.294,00	8.522.352,00
10	11.35	Bouvenlight 2 Ukuran 50 x 120 / unit	Unit	3,000	1.773.625,00	5.320.875,00
11	11.36	Bouvenlight 3 Ukuran 20 x 200 / unit	Unit	3,000	2.686.530,00	8.059.590,00
12	11.34	Bouvenlight 1 Ukuran 50 x 85 / unit	Unit	2,000	1.065.294,00	2.130.588,00
13	11.35	Bouvenlight 2 Ukuran 50 x 120 / unit	Unit	2,000	1.773.625,00	3.547.250,00
14	11.36	Bouvenlight 3 Ukuran 20 x 200 / unit	Unit	2,000	2.686.530,00	5.373.060,00
					Jumlah	163.954.477,00
C	PEKERJAAN UTILITAS					
C1	PEKERJAAN PLUMBING					
C1.1	PEKERJAAN SANITARY					
1	3.18.3.1	Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock, Setara Toto	bh	1,000	4.124.953,00	4.124.953,00
2	3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok, Setara Toto	bh	2,000	716.182,00	1.432.364,00
3	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	3,000	268.295,00	804.885,00
4	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	3,000	113.731,00	341.193,00
5	3.18.5.3	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Fibreglass Volume 0.30 m³	bh	1,000	819.818,00	819.818,00
					Jumlah	7.523.213,00

C1.2	PEKERJAAN SUMUR DALAM					
1	11.78	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dangkal / m	m1	24,000	261.872,00	6.284.928,00
2	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	24,000	188.784,00	4.530.816,00
3	5.5.4.16	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m¹	6,000	98.446,00	590.676,00
4	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	24,000	41.809,00	1.003.416,00
5	M.2395	Klep diameter 3/4"–ex. Onda	buah	1,000	67.400,00	67.400,00
6	M.2396	Stop Kran, 1"	buah	1,000	49.300,00	49.300,00
7	M.2397	Mesin Jet Pump Kapasitas 250 Watt	unit	1,000	4.621.100,00	4.621.100,00
					Jumlah	17.147.636,00
C1.3	TANGKI AIR					
1	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	12,000	66.336,00	796.032,00
2	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	8,000	66.336,00	530.688,00
3	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	4,000	41.809,00	167.236,00
4	6.1.1.7	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 0,7 m³	unit	1,000	2.677.174,00	2.677.174,00
5	M.2378	Tower Air Dari Siku 50.50.5 + Pondasi Tinggi 1,5 -	Unit	1,000	2.290.800,00	2.290.800,00
6	M.2396	Stop Kran, 1"	buah	4,000	49.300,00	197.200,00
					Jumlah	6.659.130,00
C1.4	INSTALASI AIR BERSIH					
1	5.5.4.16	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m¹	40,000	98.446,00	3.937.840,00
2	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	35,000	66.336,00	2.321.760,00
3	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	8,000	41.809,00	334.472,00
					Jumlah	6.594.072,00
C1.5	INSTALASI AIR KOTOR & AIR BEKAS					
1	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	40,000	247.992,00	9.919.680,00
2	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	63,500	247.992,00	15.747.492,00
3	5.5.4.16	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m¹	9,000	98.446,00	886.014,00
					Jumlah	26.553.186,00
C1.6	PEKERJAAN RESERVOIR					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	5,630	53.918,00	303.558,34
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,120	357.718,00	42.926,16
3	2.2.1.5.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	3,750	1.677.962,00	6.292.357,50
4	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	21,000	364.229,00	7.648.809,00
5	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	315,000	25.736,00	8.106.840,00
6	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,100	1.820.123,00	3.822.258,30
					Jumlah	26.216.749,30
C1.7	PEKERJAAN SEPTICTANK					
1	11.105	Membuat tanki septik kapasitas tiap 3 m3	m3	1,000	1.582.949,00	1.582.949,00
					Jumlah	1.582.949,00
C2	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
C2.1	PANEL					
1	11.48	Pasang Panel Pembagi Daya 2200 VA / 10 A (3 grup @ 10 A) tiap 1 unit	Unit	1,000	2.464.314,00	2.464.314,00
					Jumlah	2.464.314,00
C2.2	INSTALASI					
1	5.3.1.1	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	ttk	37,000	868.089,00	32.119.293,00
2	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	18,000	1.059.298,00	19.067.364,00
					Jumlah	51.186.657,00
C2.3	ARMATURE					
1	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	18,000	31.759,00	571.662,00
2	5.1.5.2	Pemasangan 1 Buah Saklar Ganda	bh	19,000	38.756,00	736.364,00
3	5.1.5.9	Pemasangan 1 Buah Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	bh	18,000	52.415,00	943.470,00
4	5.3.1.13	Pemasangan 1 Buah Lampu TLED 1 x 14 Watt 2.100 Lumen (Dust Proof)	bh	8,000	287.148,00	2.297.184,00
5	5.3.1.14	Pemasangan 1 Buah Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk)	bh	8,000	310.171,00	2.481.368,00
6	5.3.1.3	Pemasangan 1 Buah Lampu Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	bh	21,000	144.134,00	3.026.814,00
					Jumlah	10.056.862,00
D	PEKERJAAN FINISHING					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	899,774	42.280,00	38.042.423,58
2	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	36,400	340.067,00	12.378.438,80
3	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	9,200	340.067,00	3.128.616,40
4	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	335,460	42.280,00	14.183.248,80
5	3.8.4	Pengecatan 1 m² Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	47,150	69.728,00	3.287.675,20
					Jumlah	71.020.402,78

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
GEDUNG NEGARA SEDERHANA

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN STRUKTUR		
A.1	PEKERJAAN PONDASI		123.063.155,00
A.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR		188.524.267,44
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
B.1	PEKERJAAN LANTAI		171.432.829,29
B.2	PEKERJAAN DINDING		151.480.611,48
B.3	PEKERJAAN PLAFON		117.113.175,76
B.4	PEKERJAAN ATAP		222.604.636,87
B.5	PEKERJAAN KUSEN		163.954.477,00
C	PEKERJAAN UTILITAS		
C.1	PEKERJAAN PLUMBING		92.276.935,30
C.2	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		63.707.833,00
D	PEKERJAAN FINISHING		71.020.402,78
	JUMLAH (Rp)		1.365.178.323,93
	PPN	11,00%	150.169.615,63
	JUMLAH TOTAL (Rp)		1.515.347.939,56
	LUAS BANGUNAN (m2)		238,00
	HARGA BANGUNAN/m2 (Rp)		6.367.008,15
	DIBULATKAN (Rp)		6.367.000,00
	REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA		2.228.000,00
	REHAB SEDANG GEDUNG NEGARA SEDERHANA		2.865.000,00
	REHAB BERAT GEDUNG NEGARA SEDERHANA		4.139.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PAGAR DEPAN GEDUNG NEGARA

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Pagar Depan Gedung Negara
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan dan Pemasangan Pagar Depan Gedung Negara
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun dan Memasang Pagar Depan Gedung Negara
7	SATUAN KEGIATAN	m
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PAGAR DEPAN TINGGI 1,50 m					
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	9,240	53.918,00	498.202,32
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,420	357.718,00	150.241,56
3	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	1,197	879.102,00	1.052.285,09
4	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	3,591	1.309.688,00	4.703.089,61
5	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	3,780	292.851,00	1.106.976,78
6	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	5,460	38.602,00	210.766,92
					Jumlah	7.721.562,28
II	PEKERJAAN SLOOF					
1	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	4,800	204.610,00	982.128,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	68,100	25.736,00	1.752.621,60
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,260	1.820.123,00	473.231,98
					Jumlah	3.207.981,58
III	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS					
1	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	1,350	292.310,00	394.618,50
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	29,515	25.736,00	759.585,17
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,100	1.820.123,00	182.012,30
					Jumlah	1.336.215,97
IV	PEKERJAAN DINDING					
1	11.101	Memasang Pagar Besi tempa / m2	m2	16,350	861.957,00	14.092.996,95
2	11.101	Memasang Pagar Besi tempa / m2	m2	1,500	861.957,00	1.292.935,50
	Pilar;					
3	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	15,000	169.266,00	2.538.990,00
4	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	30,000	70.647,00	2.119.410,00
5	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	30,000	42.280,00	1.268.400,00
					Jumlah	21.312.732,45

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI		7.721.562,28
II	PEKERJAAN SLOOF		3.207.981,58
III	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS		1.336.215,97
IV	PEKERJAAN DINDING		21.312.732,45
	JUMLAH (Rp)		33.578.492,28
	PPN	11,00%	3.693.634,15
	JUMLAH TOTAL (Rp)		37.272.126,44
	PANJANG PAGAR (m)		12,00
	HARGA PAGAR /m (Rp)		3.106.010,54
	DIBULATKAN (Rp)		3.106.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PAGAR SAMPING GEDUNG NEGARA

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Pagar Samping Gedung Negara
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan dan Pemasangan Pagar Samping Gedung Negara
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun dan Memasang Pagar Samping Gedung Negara
7	SATUAN KEGIATAN	m
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PAGAR SAMPING, tinggi 2,00 m					
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	6,280	53.918,00	338.605,04
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,290	357.718,00	103.738,22
3	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	0,817	879.102,00	718.226,33
4	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	2,442	1.309.688,00	3.197.603,25
5	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	2,570	292.851,00	752.627,07
6	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	3,710	38.602,00	143.213,42
					Jumlah	5.254.013,34
II	PEKERJAAN SLOOF					
1	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	3,260	204.610,00	667.028,60
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	43,938	25.736,00	1.130.775,50
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,240	1.820.123,00	436.829,52
					Jumlah	2.234.633,62
III	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS					
1	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	3,000	292.310,00	876.930,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	59,736	25.736,00	1.537.365,70
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,230	1.820.123,00	418.628,29
					Jumlah	2.832.923,99
IV	PEKERJAAN RINGBALK					
1	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	2,450	299.817,00	734.551,65
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	39,650	25.736,00	1.020.432,40
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,180	1.820.123,00	327.622,14
					Jumlah	2.082.606,19

V	PEKERJAAN DINDING					
1	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	15,159	169.266,00	2.565.903,29
2	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	30,318	70.647,00	2.141.875,75
3	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	30,318	42.280,00	1.281.845,04
					Jumlah	5.989.624,08

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PAGAR SAMPING GEDUNG NEGARA

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI		5.254.013,34
II	PEKERJAAN SLOOF		2.234.633,62
III	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS		2.832.923,99
IV	PEKERJAAN RINGBALK		2.082.606,19
V	PEKERJAAN DINDING		5.989.624,08
	JUMLAH (Rp)		18.393.801,21
	PPN	11,00%	2.023.318,13
	JUMLAH TOTAL (Rp)		20.417.119,35
	PANJANG PAGAR (m)		8,00
	HARGA PAGAR /m (Rp)		2.552.139,92
	DIBULATKAN (Rp)		2.552.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PAGAR BELAKANG GEDUNG NEGARA

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Pagar Belakang Gedung Negara
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan dan Pemasangan Pagar Belakang Gedung Negara
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun dan Memasang Pagar Belakang Gedung Negara
7	SATUAN KEGIATAN	m
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PAGAR BELAKANG, tinggi 3,00 m					
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	3,850	53.918,00	207.584,30
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,180	357.718,00	64.389,24
3	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	0,504	879.102,00	442.627,86
4	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	1,375	1.309.688,00	1.800.166,16
5	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	1,580	292.851,00	462.704,58
6	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	2,280	38.602,00	88.012,56
					Jumlah	3.065.484,69
II	PEKERJAAN SLOOF					
1	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	2,000	204.610,00	409.220,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	28,450	25.736,00	732.189,20
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,150	1.820.123,00	273.018,45
					Jumlah	1.414.427,65
III	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS					
1	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	1,500	292.310,00	438.465,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	27,050	25.736,00	696.158,80
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,110	1.820.123,00	200.213,53
					Jumlah	1.334.837,33
IV	PEKERJAAN RINGBALK					
1	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	1,500	299.817,00	449.725,50
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	27,050	25.736,00	696.158,80
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,110	1.820.123,00	200.213,53
					Jumlah	1.346.097,83
V	PEKERJAAN DINDING					
1	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	12,000	169.266,00	2.031.192,00
2	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	24,000	70.647,00	1.695.528,00
3	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	24,000	42.280,00	1.014.720,00
					Jumlah	4.741.440,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PAGAR BELAKANG GEDUNG NEGARA

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI		3.065.484,69
II	PEKERJAAN SLOOF		1.414.427,65
III	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS		1.334.837,33
IV	PEKERJAAN RINGBALK		1.346.097,83
V	PEKERJAAN DINDING		4.741.440,00
	JUMLAH (Rp)		11.902.287,50
	PPN	11,00%	1.309.251,63
	JUMLAH TOTAL (Rp)		13.211.539,13
	PANJANG PAGAR (m)		5,00
	HARGA PAGAR /m (Rp)		2.642.307,83
	DIBULATKAN (Rp)		2.642.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RUMAH NEGARA TIPE A

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Gedung Rumah Negara Tipe A				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Seluruh Komponen Rumah Negara Tipe A				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Seluruh Komponen Rumah Negara Tipe A				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEKERJAAN STRUKTUR					
A1	PEKERJAAN PONDASI					
A1.1	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	143,220	53.918,00	7.722.135,96
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	6,510	357.718,00	2.328.744,18
3	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	19,530	879.102,00	17.168.862,06
4	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	58,590	1.309.688,00	76.734.619,92
5	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	58,590	292.851,00	17.158.140,09
6	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	84,630	38.602,00	3.266.887,26
					Jumlah	124.379.389,47
A1.2	PEKERJAAN PONDASI ROLLAG BATA					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	4,260	53.918,00	229.690,68
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,530	357.718,00	189.590,54
3	2.2.1.5.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	10,650	1.677.962,00	17.870.295,30
4	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	17,750	169.266,00	3.004.471,50
5	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	35,500	70.647,00	2.507.968,50
6	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	1,420	292.851,00	415.848,42
7	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	2,840	38.602,00	109.629,68
					Jumlah	24.327.494,62
A2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR					
A2.1	PEKERJAAN SLOOF BETON					
1	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	840,210	25.736,00	21.623.644,56
2	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	5,580	1.820.123,00	10.156.286,34
					Jumlah	31.779.930,90
A2.2	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS					
1	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	76,800	292.310,00	22.449.408,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	1.175,410	25.736,00	30.250.351,76
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	5,760	1.820.123,00	10.483.908,48
					Jumlah	63.183.668,24
A2.3	PEKERJAAN RINGBALK					
1	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	74,400	299.817,00	22.306.384,80
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	485,530	25.736,00	12.495.600,08
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	3,230	1.820.123,00	5.878.997,29
					Jumlah	40.680.982,17
A2.4	PEKERJAAN PLAT DAK					
1	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	36,570	364.229,00	13.319.854,53
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	307,510	25.736,00	7.914.077,36
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	3,500	1.820.123,00	6.370.430,50
					Jumlah	27.604.362,39
A2.5	PEKERJAAN KANOPI					
1	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	14,070	364.229,00	5.124.702,03
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	124,700	25.736,00	3.209.279,20
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,200	1.820.123,00	2.184.147,60
					Jumlah	10.518.128,83
A2.6	PEKERJAAN MEJA BETON					
1	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	2,870	364.229,00	1.045.337,23
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	25,670	25.736,00	660.643,12
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,240	1.820.123,00	436.829,52
					Jumlah	2.142.809,87
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B1	PEKERJAAN LANTAI					
1	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	17,140	357.718,00	6.131.286,52
1	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	306,750	163.014,30	50.004.636,53
2	3.9.4.1	Pemasangan 1 m² Lantai Homogeneous Tile Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m²	262,250	409.122,00	107.292.244,50
3	3.9.4.1	Pemasangan 1 m² Lantai Homogeneous Tile Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m²	87,540	409.122,00	35.814.539,88
4	3.9.5.5	Pemasangan 1 m¹ Plint Homogenous Tile Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m¹	236,500	57.306,00	13.552.869,00
5	3.9.4.1	Pemasangan 1 m² Lantai Homogeneous Tile Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m²	36,000	409.122,00	14.728.392,00
					Jumlah	227.523.968,43
B2	PEKERJAAN DINDING					
1	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	702,760	169.266,00	118.953.374,16
2	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	1.285,520	70.647,00	90.818.131,44
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	1.285,520	58.098,00	74.686.140,96
					Jumlah	284.457.646,56

B3	PEKERJAAN PLAFON					
1	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	328,000	278.511,00	91.351.608,00
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	349,940	71.645,00	25.071.451,30
3	3.5.2.6	Pemasangan 1 m¹ List Langit-langit (Plafon) Gypsum	m¹	249,300	24.028,00	5.990.180,40
					Jumlah	122.413.239,70
B4	PEKERJAAN ATAP					
1	2.1.1.1	Pemasangan 1 m² Rangka Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m²	396,000	315.631,00	124.989.876,00
2	3.1.1.2	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Kodok Glazuur	m²	396,000	153.533,00	60.799.068,00
3	3.1.1.6	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Kodok Glazuur	m¹	18,000	172.076,00	3.097.368,00
4	3.3.3	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	m¹	58,000	126.980,00	7.364.840,00
5	11.44	Pasang Flashing / m	m	22,000	171.764,00	3.778.808,00
6	6.5.13.1	Pemasangan 1 Unit Roof Drain, DN. 2" (50 mm)	bh	2,000	130.486,00	260.972,00
					Jumlah	200.290.932,00
B5	PEKERJAAN KUSEN					
1	11.103	Pembuatan dan Pemasangan 1 m3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III	m3	1,280	14.362.195,00	18.383.609,60
2	3.11.1.11	Pembuatan 1 m² Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	m²	2,930	1.044.904,00	3.061.568,72
3	3.11.1.11	Pembuatan 1 m² Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	m²	16,690	1.044.904,00	17.439.447,76
4	3.11.1.11	Pembuatan 1 m² Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	m²	5,850	1.044.904,00	6.112.688,40
5	3.11.1.9	Pembuatan 1 m² Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II	m²	4,120	313.896,00	1.293.251,52
6	3.11.1.10	Pembuatan 1 m² Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II	m²	12,690	1.191.716,00	15.122.876,04
7	3.11.1.10	Pembuatan 1 m² Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II	m²	1,890	1.191.716,00	2.252.343,24
8	3.11.1.15	Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Pintu Besi Pelat Baja Tebal 2 mm Rangkap Rangka Baja Siku	m²	2,400	2.556.348,00	6.135.235,20
9	3.12.3	Pemasangan 1 m² Kaca Polos Tebal 5 mm	m²	11,610	290.714,00	3.375.189,54
10	3.11.4.5	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	bh	60,000	125.936,00	7.556.160,00
11	3.11.4.15	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	bh	44,000	47.150,00	2.074.600,00
12	3.11.4.2	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa	bh	13,000	303.568,00	3.946.384,00
13	3.11.4.3	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar Mandi	bh	4,000	558.793,00	2.235.172,00
14	3.11.4.14	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	3,000	61.892,00	185.676,00
15	3.11.4.18	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	bh	22,000	67.286,00	1.480.292,00
16	3.11.4.14	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	44,000	61.892,00	2.723.248,00
17	3.11.4.10	Pemasangan 1 Buah Rel Pintu Dorong	bh	1,000	386.214,00	386.214,00
					Jumlah	93.763.956,02
C	PEKERJAAN UTILITAS					
C1	PEKERJAAN PLUMBING					
C1.1	PEKERJAAN SANITARY					
1	3.18.1.1	Pemasangan 1 Buah Washtafel	bh	2,000	1.632.507,00	3.265.014,00
2	3.18.3.1	Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock, Setara Toto	bh	2,000	4.124.953,00	8.249.906,00
3	3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok, Setara Toto	bh	1,000	716.182,00	716.182,00
4	3.18.5.3	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Fibreglass Volume 0.30 m³	bh	1,000	819.818,00	819.818,00
5	11.99	Memasang Shower Spray Setara TOTO	Buah	2,000	399.538,00	799.076,00
6	11.98	Memasang 1 buah hand shower setara TOTO / buah	Buah	2,000	1.089.538,00	2.179.076,00
7	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	4,000	268.295,00	1.073.180,00
8	11.100	Memasang 1 buah tempat sabun / buah	Buah	3,000	228.073,00	684.219,00
9	3.18.2.1	Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Stainlessteel	bh	1,000	1.314.127,00	1.314.127,00
10	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	1,000	113.731,00	113.731,00
11	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	3,000	113.731,00	341.193,00
					Jumlah	19.555.522,00
C1.2	PEKERJAAN SUMUR DALAM					
1	11.78	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dangkal / m	m1	36,000	261.872,00	9.427.392,00
2	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	36,000	188.784,00	6.796.224,00
3	5.5.4.16	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m¹	10,000	98.446,00	984.460,00
4	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	36,000	41.809,00	1.505.124,00
5	M.2413	Tee PVC Dia. 1/2" x 1/2"	buah	1,000	3.900,00	3.900,00
6	M.2414	Male Socket Drat Luar HDPE Dia. 1/2"	buah	1,000	30.700,00	30.700,00
7	M.2415	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	1,000	5.600,00	5.600,00
					Jumlah	18.753.400,00
C1.3	TANGKI AIR					
1	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	12,000	66.336,00	796.032,00
2	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	8,000	66.336,00	530.688,00
3	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	4,000	41.809,00	167.236,00
4	6.1.1.7	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 0,7 m³	unit	1,000	2.677.174,00	2.677.174,00
5	M.2396	Stop Kran, 1"	buah	1,000	49.300,00	49.300,00
6	M.2416	Water mur PVC 1"	buah	1,000	28.600,00	28.600,00
7	M.2414	Male Socket Drat Luar HDPE Dia. 1/2"	buah	4,000	30.700,00	122.800,00
					Jumlah	4.371.830,00
C1.4	PEKERJAAN RESERVOIR					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	5,630	53.918,00	303.558,34
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,120	357.718,00	42.926,16
3	2.2.1.5.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	3,750	1.677.962,00	6.292.357,50
4	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	21,000	364.229,00	7.648.809,00
5	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	315,000	25.736,00	8.106.840,00
6	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,100	1.820.123,00	3.822.258,30
					Jumlah	26.216.749,30
C1.5	INSTALASI AIR BERSIH					
1	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	36,000	66.336,00	2.388.096,00
2	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	32,000	41.809,00	1.337.888,00
3	6.4.2.1	Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis MED Class, DN. 1/2" (15 mm)	m¹	36,000	85.084,00	3.063.024,00
					Jumlah	6.789.008,00
C1.6	INSTALASI AIR KOTOR & AIR BEKAS					
1	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	20,000	247.992,00	4.959.840,00
2	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	28,000	188.784,00	5.285.952,00
3	5.5.4.16	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m¹	20,000	98.446,00	1.968.920,00
4	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	16,000	66.336,00	1.061.376,00
					Jumlah	13.276.088,00

C1.77	PEKERJAAN SEPTICTANK					
1	11.106	Membuat tanki septik kapasitas tiap 6 m3	m3	1,000	3.165.898,00	3.165.898,00
					Jumlah	3.165.898,00
C2	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
C2.1	PANEL					
1	11.48	Pasang Panel Pembagi Daya 2200 VA / 10 A (3 grup @ 10 A) tiap 1 unit	Unit	2,000	2.464.314,00	4.928.628,00
					Jumlah	4.928.628,00
C2.2	INSTALASI					
1	5.3.1.1	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	ttk	26,000	868.089,00	22.570.314,00
2	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	2,000	1.059.298,00	2.118.596,00
3	5.4.6.5	Pemasangan 1 Unit Antena UHF	unit	5,000	1.304.043,00	6.520.215,00
4	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	15,000	1.059.298,00	15.889.470,00
					Jumlah	47.098.595,00
C2.3	ARMATURE					
1	5.3.1.3	Pemasangan 1 Buah Lampu Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	bh	26,000	144.134,00	3.747.484,00
2	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	12,000	31.759,00	381.108,00
3	5.1.5.2	Pemasangan 1 Buah Saklar Ganda	bh	6,000	38.756,00	232.536,00
4	5.1.5.9	Pemasangan 1 Buah Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	bh	15,000	52.415,00	786.225,00
5	5.4.6.3	Pemasangan 1 Unit Splitter TV 7 Port	unit	5,000	221.880,00	1.109.400,00
6	M.2460	Pipa HDPE PE100, SDR 17 OD.32 mm, Tebal = 1,9 mm	m	2,000	16.200,00	32.400,00
					Jumlah	6.289.153,00
D	PEKERJAAN FINISHING					
1	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	93,060	340.067,00	31.646.635,02
2	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	17,500	340.067,00	5.951.172,50
3	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	906,370	42.280,00	38.321.323,60
4	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	521,590	42.280,00	22.052.825,20
5	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	328,000	42.280,00	13.867.840,00
6	3.8.4	Pengecatan 1 m² Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	142,360	69.728,00	9.926.478,08
7	3.8.16	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m²	19,200	53.671,00	1.030.483,20
8	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	36,570	58.098,00	2.124.643,86
9	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	36,570	42.280,00	1.546.179,60
					Jumlah	126.467.581,06

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RUMAH NEGARA TIPE A

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN STRUKTUR			
A.1	PEKERJAAN PONDASI			124.379.389,47
A.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR			200.237.377,02
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR			
B.1	PEKERJAAN LANTAI			227.523.968,43
B.2	PEKERJAAN DINDING			284.457.646,56
B.3	PEKERJAAN PLAFON			122.413.239,70
B.4	PEKERJAAN ATAP			200.290.932,00
B.5	PEKERJAAN KUSEN			93.763.956,02
C	PEKERJAAN UTILITAS			
C.1	PEKERJAAN PLUMBING			92.128.495,30
C.2	PEKERJAAN ELEKTRIKAL			58.316.376,00
D	PEKERJAAN FINISHING			126.467.581,06
	JUMLAH (Rp)			1.529.978.961,56
	PPN		11,00%	168.297.685,77
	JUMLAH TOTAL (Rp)			1.698.276.647,33
	LUAS BANGUNAN (m2)			250,00
	HARGA BANGUNAN/m2 (Rp)			6.793.106,59
	DIBULATKAN (Rp)			6.793.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RUMAH NEGARA TIPE B

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Gedung Rumah Negara Tipe B
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Seluruh Komponen Rumah Negara Tipe B
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Seluruh Komponen Rumah Negara Tipe B
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEKERJAAN STRUKTUR					
A1	PEKERJAAN PONDASI					
A1.1	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	53,510	53.918,00	2.885.152,18
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	2,970	357.718,00	1.062.422,46
3	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	8,920	879.102,00	7.841.589,84
4	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	23,780	1.309.688,00	31.144.380,64
5	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	17,840	292.851,00	5.224.461,84
6	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	35,680	38.602,00	1.377.319,36
					Jumlah	49.535.326,32
A1.2	PEKERJAAN PONDASI ROLLAG BATA					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	0,540	53.918,00	29.115,72
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,070	357.718,00	25.040,26
3	2.2.1.5.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	1,350	1.677.962,00	2.265.248,70
4	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	2,250	169.266,00	380.848,50
5	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	4,500	70.647,00	317.911,50
6	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,180	292.851,00	52.713,18
7	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	0,360	38.602,00	13.896,72
					Jumlah	3.084.774,58
A2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR					
A2.1	PEKERJAAN SLOOF BETON					
1	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	448,990	25.736,00	11.555.206,64
2	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,970	1.820.123,00	5.405.765,31
					Jumlah	16.960.971,95

A2.2	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS					
1	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	25,740	292.310,00	7.524.059,40
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	369,500	25.736,00	9.509.452,00
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,420	1.820.123,00	2.584.574,66
					Jumlah	19.618.086,06
A2.3	PEKERJAAN RINGBALK					
1	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	29,730	299.817,00	8.913.559,41
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	290,700	25.736,00	7.481.455,20
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,700	1.820.123,00	3.094.209,10
					Jumlah	19.489.223,71
A2.4	PEKERJAAN KANOPI					
1	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	4,620	364.229,00	1.682.737,98
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	40,850	25.736,00	1.051.315,60
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,390	1.820.123,00	709.847,97
					Jumlah	3.443.901,55
A2.5	PEKERJAAN MEJA BETON					
1	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	1,330	364.229,00	484.424,57
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	12,050	25.736,00	310.118,80
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,110	1.820.123,00	200.213,53
					Jumlah	994.756,90
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B1	PEKERJAAN LANTAI					
1	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	8,470	357.718,00	3.029.871,46
1	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	131,910	163.014,30	21.503.216,31
2	3.9.3.1	Pemasangan 1 m² Lantai Ubin Teraso Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m²	41,210	186.399,00	7.681.502,79
3	3.9.3.1	Pemasangan 1 m² Lantai Ubin Teraso Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m²	104,570	186.399,00	19.491.743,43
4	3.9.5.5	Pemasangan 1 m¹ Plint Homogenous Tile Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m¹	103,680	57.306,00	5.941.486,08
5	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	37,500	58.098,00	2.178.675,00
					Jumlah	59.826.495,07
B2	PEKERJAAN DINDING					
1	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	371,850	169.266,00	62.941.562,10
2	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	943,690	70.647,00	66.668.867,43
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	943,690	58.098,00	54.826.501,62
					Jumlah	184.436.931,15
B3	PEKERJAAN PLAFON					
1	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	152,710	278.511,00	42.531.414,81
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	154,960	71.645,00	11.102.109,20
3	3.5.2.6	Pemasangan 1 m¹ List Langit-langit (Plafon) Gypsum	m¹	122,130	24.028,00	2.934.539,64
					Jumlah	56.568.063,65
B4	PEKERJAAN ATAP					
1	2.1.1.1	Pemasangan 1 m² Rangka Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m²	158,750	315.631,00	50.106.421,25
2	3.1.1.3	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Kodok Plentong Besar	m²	158,750	97.873,00	15.537.338,75
3	3.1.1.7	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Plentong Besar	m¹	12,800	179.321,00	2.295.308,80
4	3.3.3	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	m¹	41,400	126.980,00	5.256.972,00
5	11.44	Pasang Flashing / m	m	46,000	171.764,00	7.901.144,00
6	6.5.13.1	Pemasangan 1 Unit Roof Drain, DN. 2" (50 mm)	bh	2,000	130.486,00	260.972,00
					Jumlah	81.358.156,80
B5	PEKERJAAN KUSEN					
1	11.103	Pembuatan dan Pemasangan 1 m3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III	m3	1,280	14.362.195,00	18.383.609,60
2	3.11.1.11	Pembuatan 1 m² Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	m²	2,930	1.044.904,00	3.061.568,72
3	3.11.1.13	Pembuatan 1 m² Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I atau II	m²	16,690	896.377,00	14.960.532,13
4	3.11.1.13	Pembuatan 1 m² Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I atau II	m²	5,850	896.377,00	5.243.805,45
5	11.104	Pembuatan dan pasang pintu dan jendela kaca Kayu Borneo / m2	m2	4,120	698.243,00	2.876.761,16
6	3.11.1.10	Pembuatan 1 m² Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II	m²	12,690	1.191.716,00	15.122.876,04
7	3.11.1.10	Pembuatan 1 m² Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II	m²	1,890	1.191.716,00	2.252.343,24
8	3.11.1.15	Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Pintu Besi Pelat Baja Tebal 2 mm Rangkap Rangka Baja Siku	m²	2,400	2.556.348,00	6.135.235,20
9	3.12.3	Pemasangan 1 m² Kaca Polos Tebal 5 mm	m²	11,610	290.714,00	3.375.189,54
10	3.11.4.5	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	bh	60,000	125.936,00	7.556.160,00
11	3.11.4.15	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	bh	44,000	47.150,00	2.074.600,00
12	3.11.4.2	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa	bh	13,000	303.568,00	3.946.384,00
13	3.11.4.3	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar Mandi	bh	4,000	558.793,00	2.235.172,00
14	3.11.4.14	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	3,000	61.892,00	185.676,00
15	3.11.4.18	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	bh	22,000	67.286,00	1.480.292,00
16	3.11.4.14	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	44,000	61.892,00	2.723.248,00
17	3.11.4.10	Pemasangan 1 Buah Rel Pintu Dorong	bh	1,000	386.214,00	386.214,00
					Jumlah	91.999.667,08
C	PEKERJAAN UTILITAS					
C1	PEKERJAAN PLUMBING					
C1.1	PEKERJAAN SANITARY					
1	3.18.1.1	Pemasangan 1 Buah Washtafel	bh	1,000	1.632.507,00	1.632.507,00
2	3.18.3.1	Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock, Setara Toto	bh	1,000	4.124.953,00	4.124.953,00
3	3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok, Setara Toto	bh	1,000	716.182,00	716.182,00
4	3.18.5.3	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Fibreglass Volume 0.30 m³	bh	1,000	819.818,00	819.818,00
5	11.99	Memasang Shower Spray Setara TOTO	Buah	1,000	399.538,00	399.538,00
6	11.98	Memasang 1 buah hand shower setara TOTO / buah	Buah	1,000	1.089.538,00	1.089.538,00
7	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	3,000	268.295,00	804.885,00
8	11.100	Memasang 1 buah tempat sabun / buah	Buah	2,000	228.073,00	456.146,00
9	3.18.2.1	Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Stainlessteel	bh	1,000	1.314.127,00	1.314.127,00
10	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	1,000	113.731,00	113.731,00
11	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	3,000	113.731,00	341.193,00
					Jumlah	11.812.618,00

C1.2	PEKERJAAN SUMUR DALAM					
1	11.78	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dangkal / m	m1	24,000	261.872,00	6.284.928,00
2	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	24,000	188.784,00	4.530.816,00
3	5.5.4.16	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m¹	6,000	98.446,00	590.676,00
4	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	24,000	41.809,00	1.003.416,00
5	M.2413	Tee PVC Dia. 1/2" x 1/2"	buah	1,000	3.900,00	3.900,00
6	M.2414	Male Socket Drat Luar HDPE Dia. 1/2"	buah	1,000	30.700,00	30.700,00
7	M.2415	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	1,000	5.600,00	5.600,00
					Jumlah	12.450.036,00
C1.3	TANGKI AIR					
1	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	12,000	66.336,00	796.032,00
2	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	8,000	66.336,00	530.688,00
3	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	4,000	41.809,00	167.236,00
4	6.1.1.7	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 0,7 m³	unit	1,000	2.677.174,00	2.677.174,00
5	M.2396	Stop Kran, 1"	buah	1,000	49.300,00	49.300,00
6	M.2414	Male Socket Drat Luar HDPE Dia. 1/2"	buah	4,000	30.700,00	122.800,00
					Jumlah	4.343.230,00
C1.4	INSTALASI AIR BERSIH					
1	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	28,000	66.336,00	1.857.408,00
2	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	24,000	41.809,00	1.003.416,00
3	6.4.1.1	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	m¹	28,000	33.487,00	937.636,00
					Jumlah	3.798.460,00
C1.5	INSTALASI AIR KOTOR & AIR BEKAS					
1	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	12,000	247.992,00	2.975.904,00
2	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	20,000	188.784,00	3.775.680,00
3	5.5.4.16	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m¹	12,000	98.446,00	1.181.352,00
4	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	8,000	66.336,00	530.688,00
					Jumlah	8.463.624,00
C1.6	PEKERJAAN SEPTICTANK					
1	11.105	Membuat tanki septik kapasitas tiap 3 m3	m3	1,000	1.582.949,00	1.582.949,00
					Jumlah	1.582.949,00
C2	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
C2.1	PANEL					
1	11.48	Pasang Panel Pembagi Daya 2200 VA / 10 A (3 grup @ 10 A) tiap 1 unit	Unit	2,000	2.464.314,00	4.928.628,00
					Jumlah	4.928.628,00
C2.2	INSTALASI					
1	5.3.1.1	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	ttk	16,000	868.089,00	13.889.424,00
2	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	1,000	1.059.298,00	1.059.298,00
3	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	10,000	1.059.298,00	10.592.980,00
					Jumlah	25.541.702,00
C2.3	ARMATURE					
1	5.3.1.3	Pemasangan 1 Buah Lampu Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	bh	16,000	144.134,00	2.306.144,00
2	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	6,000	31.759,00	190.554,00
3	5.1.5.2	Pemasangan 1 Buah Saklar Ganda	bh	3,000	38.756,00	116.268,00
4	5.1.5.9	Pemasangan 1 Buah Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	bh	10,000	52.415,00	524.150,00
5	M.2460	Pipa HDPE PE100, SDR 17 OD.32 mm, Tebal = 1,9 mm	m	1,000	16.200,00	16.200,00
					Jumlah	3.153.316,00
D	PEKERJAAN FINISHING					
1	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	43,500	340.067,00	14.792.914,50
2	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	20,000	340.067,00	6.801.340,00
3	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	m²	554,390	33.056,00	18.325.915,84
4	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	m²	264,710	33.056,00	8.750.253,76
5	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	m²	135,270	33.056,00	4.471.485,12
6	3.8.8	Pelaburan 1 m² Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m²	19,870	30.988,00	615.731,56
7	3.8.16	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m²	14,640	53.671,00	785.743,44
8	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	15,790	58.098,00	917.367,42
9	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	15,790	42.280,00	667.601,20
					Jumlah	56.128.352,84

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RUMAH NEGARA TIPE B

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN STRUKTUR			
A.1	PEKERJAAN PONDASI			52.620.100,90
A.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR			60.506.940,17
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR			
B.1	PEKERJAAN LANTAI			59.826.495,07
B.2	PEKERJAAN DINDING			184.436.931,15
B.3	PEKERJAAN PLAFON			56.568.063,65
B.4	PEKERJAAN ATAP			81.358.156,80
B.5	PEKERJAAN KUSEN			91.999.667,08
C	PEKERJAAN UTILITAS			
C.1	PEKERJAAN PLUMBING			42.450.917,00
C.2	PEKERJAAN ELEKTRIKAL			33.623.646,00
D	PEKERJAAN FINISHING			56.128.352,84
	JUMLAH (Rp)			719.519.270,66
	PPN		11,00%	79.147.119,77
	JUMLAH TOTAL (Rp)			798.666.390,44
	LUAS BANGUNAN (m2)			120,00
	HARGA BANGUNAN/m2 (Rp)			6.655.553,25
	DIBULATKAN (Rp)			6.656.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RUMAH NEGARA TIPE C

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Gedung Rumah Negara Tipe C				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Seluruh Komponen Rumah Negara Tipe C				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Seluruh Komponen Rumah Negara Tipe C				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEKERJAAN STRUKTUR					
A1	PEKERJAAN PONDASI					
A1.1	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	33,020	53.918,00	1.780.372,36
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	3,890	357.718,00	1.391.523,02
3	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	5,830	879.102,00	5.125.164,66
4	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	16,510	1.309.688,00	21.622.948,88
					Jumlah	29.920.008,92
A2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR					
A2.1	PEKERJAAN SLOOF BETON					
1	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	25,900	204.610,00	5.299.399,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	321,070	25.736,00	8.263.057,52
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,940	1.820.123,00	3.531.038,62
					Jumlah	17.093.495,14
A2.2	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS					
1	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	39,900	292.310,00	11.663.169,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	242,600	25.736,00	6.243.553,60
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,500	1.820.123,00	2.730.184,50
					Jumlah	20.636.907,10
A2.3	PEKERJAAN RINGBALK					
1	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	5,320	299.817,00	1.595.026,44
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	33,270	25.736,00	856.236,72
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,320	1.820.123,00	582.439,36
					Jumlah	3.033.702,52
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B1	PEKERJAAN LANTAI					
1	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	7,610	357.718,00	2.722.233,98
1	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	76,060	163.014,30	12.398.867,66
2	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	76,060	340.067,00	25.865.496,02
3	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	9,150	340.067,00	3.111.613,05
					Jumlah	44.098.210,71
B2	PEKERJAAN DINDING					
1	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	169,990	169.266,00	28.773.527,34
2	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	10,320	70.647,00	729.077,04
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	326,220	58.098,00	18.952.729,56
					Jumlah	48.455.333,94
B3	PEKERJAAN PLAFON					
1	3.5.3.2	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50 x 100) cm, Kayu Kelas II atau III	m²	65,950	143.501,00	9.463.890,95
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	65,950	71.645,00	4.724.987,75
					Jumlah	14.188.878,70
B4	PEKERJAAN ATAP					
1	2.1.2.1	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu Kelas I, II & III Bentang sd 6 Meter	m3	1,430	7.861.952,00	11.242.591,36
2	2.1.2.4	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Kelas II	m²	70,000	104.497,00	7.314.790,00
3	3.1.1.2	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Kodok Glazuur	m²	70,000	153.533,00	10.747.310,00
4	3.1.1.6	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Kodok Glazuur	m¹	9,500	172.076,00	1.634.722,00
5	3.3.3	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	m¹	24,500	126.980,00	3.111.010,00
6	11.44	Pasang Flashing / m	m	36,000	171.764,00	6.183.504,00
					Jumlah	40.233.927,36
B5	PEKERJAAN KUSEN					
1	11.102	Pembuatan dan Pemasangan 1 m3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I	m3	0,580	26.946.352,00	15.628.884,16
2	11.103	Pembuatan dan Pemasangan 1 m3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III	m3	1,460	14.362.195,00	20.968.804,70
3	3.11.1.13	Pembuatan 1 m² Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I atau II	m²	5,010	896.377,00	4.490.848,77
4	3.11.1.13	Pembuatan 1 m² Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I atau II	m²	2,930	896.377,00	2.626.384,61
5	11.104	Pembuatan dan pasang pintu dan jendela kaca Kayu Borneo / m2	m2	0,630	698.243,00	439.893,09
6	11.104	Pembuatan dan pasang pintu dan jendela kaca Kayu Borneo / m2	m2	5,680	698.243,00	3.966.020,24
7	3.12.2	Pemasangan 1 m² Kaca Polos Tebal 3 mm	m²	2,890	203.555,00	588.273,95
8	3.8.4	Pengecatan 1 m² Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	2,890	69.728,00	201.513,92
9	3.8.15	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 3 Lapis	m²	24,000	259.909,00	6.237.816,00
11	3.11.4.5	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	bh	24,000	125.936,00	3.022.464,00
12	3.11.4.15	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	bh	14,000	47.150,00	660.100,00
13	3.11.4.2	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa	bh	6,000	303.568,00	1.821.408,00
14	3.11.4.3	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar Mandi	bh	2,000	558.793,00	1.117.586,00
15	3.11.4.18	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	bh	7,000	67.286,00	471.002,00
16	3.11.4.18	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	bh	14,000	67.286,00	942.004,00

					Jumlah	63.183.003,44
C	PEKERJAAN UTILITAS					
C1	PEKERJAAN PLUMBING					
C1.1	PEKERJAAN SANITARY					
1	3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok, Setara Toto	bh	1,000	716.182,00	716.182,00
2	3.18.5.3	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Fibreglass Volume 0.30 m³	bh	1,000	819.818,00	819.818,00
3	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	2,000	268.295,00	536.590,00
4	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	1,000	113.731,00	113.731,00
					Jumlah	2.186.321,00
C1.2	PEKERJAAN SUMUR DALAM					
	11.78	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dangkal / m	m1	24,000	261.872,00	6.284.928,00
1	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	24,000	188.784,00	4.530.816,00
2	5.5.4.16	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m¹	6,000	98.446,00	590.676,00
3	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	24,000	41.809,00	1.003.416,00
4	M.2413	Tee PVC Dia. 1/2" x 1/2"	buah	1,000	3.900,00	3.900,00
5	M.2414	Male Socket Drat Luar HDPE Dia. 1/2"	buah	1,000	30.700,00	30.700,00
6	M.2415	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	1,000	5.600,00	5.600,00
					Jumlah	12.450.036,00
C1.3	INSTALASI AIR BERSIH					
1	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	15,400	66.336,00	1.021.574,40
2	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	13,200	41.809,00	551.878,80
3	6.4.1.1	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	m¹	15,400	33.487,00	515.699,80
					Jumlah	2.089.153,00
C1.4	INSTALASI AIR KOTOR & AIR BEKAS					
1	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	6,600	247.992,00	1.636.747,20
2	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	11,000	188.784,00	2.076.624,00
3	5.5.4.16	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m¹	6,600	98.446,00	649.743,60
4	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	4,400	66.336,00	291.878,40
					Jumlah	4.654.993,20
C1.5	PEKERJAAN SEPTICTANK					
1	11.105	Membuat tanki septik kapasitas tiap 3 m3	m3	1,000	1.582.949,00	1.582.949,00
					Jumlah	1.582.949,00
C2	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
C2.1	PANEL					
1	11.47	Pasang Panel Pembagi Daya 1300 VA / 6 A (3 grup @ 6 A) tiap 1 unit	Unit	2,000	2.464.314,00	4.928.628,00
					Jumlah	4.928.628,00
C2.2	INSTALASI					
1	5.3.1.1	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	ttk	8,000	868.089,00	6.944.712,00
2	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	4,000	1.059.298,00	4.237.192,00
					Jumlah	11.181.904,00
C2.3	ARMATURE					
1	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	4,000	31.759,00	127.036,00
2	5.1.5.2	Pemasangan 1 Buah Saklar Ganda	bh	2,000	38.756,00	77.512,00
3	5.1.5.9	Pemasangan 1 Buah Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	bh	4,000	52.415,00	209.660,00
4	5.3.1.13	Pemasangan 1 Buah Lampu TLED 1 x 14 Watt 2.100 Lumen (Dust Proof)	bh	8,000	287.148,00	2.297.184,00
					Jumlah	2.711.392,00
D	PEKERJAAN FINISHING					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	183,160	42.280,00	7.744.004,80
2	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	153,380	42.280,00	6.484.906,40
3	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	65,950	42.280,00	2.788.366,00
4	3.8.4	Pengecatan 1 m² Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	18,000	69.728,00	1.255.104,00
5	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	5,320	58.098,00	309.081,36
6	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	5,320	42.280,00	224.929,60
					Jumlah	18.806.392,16

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RUMAH NEGARA TIPE C

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN STRUKTUR			
A.1	PEKERJAAN PONDASI			29.920.008,92
A.2	PEKERJAAN BETON STRUKTUR			40.764.104,76
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR			
B.1	PEKERJAAN LANTAI			44.098.210,71
B.2	PEKERJAAN DINDING			48.455.333,94
B.3	PEKERJAAN PLAFON			14.188.878,70
B.4	PEKERJAAN ATAP			40.233.927,36
B.5	PEKERJAAN KUSEN			63.183.003,44
C	PEKERJAAN UTILITAS			
C.1	PEKERJAAN PLUMBING			22.963.452,20
C.2	PEKERJAAN ELEKTRIKAL			18.821.924,00
D	PEKERJAAN FINISHING			18.806.392,16
	JUMLAH (Rp)			341.435.236,19
	PPN		11,00%	37.557.875,98
	JUMLAH TOTAL (Rp)			378.993.112,17
	LUAS BANGUNAN (m2)			70,00
	HARGA BANGUNAN/m2 (Rp)			5.414.187,32
	DIBULATKAN (Rp)			5.414.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PAGAR DEPAN RUMAH NEGARA

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Pagar Depan Rumah Negara				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan dan Pemasangan Pagar Depan Rumah Negara				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun dan Memasang Pagar Depan Rumah Negara				
7	SATUAN KEGIATAN	m				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PAGAR DEPAN TINGGI 1,50 m					
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	2,100	53.918,00	113.227,80
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,150	357.718,00	53.657,70
3	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	0,428	879.102,00	375.816,11
4	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	0,925	1.309.688,00	1.210.937,52
5	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,420	292.851,00	122.997,42
6	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	1,680	38.602,00	64.851,36
					Jumlah	1.941.487,91
II	PEKERJAAN SLOOF					
1	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	1,800	204.610,00	368.298,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	30,810	25.736,00	792.926,16
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,090	1.820.123,00	163.811,07
					Jumlah	1.325.035,23
III	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS					
1	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	0,600	292.310,00	175.386,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	7,500	25.736,00	193.020,00
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,500	1.820.123,00	2.730.184,50
					Jumlah	3.098.590,50
IV	PEKERJAAN DINDING PILAR;					
1	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	8,700	169.266,00	1.472.614,20
2	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	17,400	70.647,00	1.229.257,80
3	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	17,400	42.280,00	735.672,00
					Jumlah	3.437.544,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PAGAR DEPAN RUMAH NEGARA

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI			1.941.487,91
II	PEKERJAAN SLOOF			1.325.035,23
III	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS			3.098.590,50
IV	PEKERJAAN DINDING			3.437.544,00
	JUMLAH (Rp)			9.802.657,64
	PPN		11,00%	1.078.292,34
	JUMLAH TOTAL (Rp)			10.880.949,98
	PANJANG PAGAR (m)			6,00
	HARGA PAGAR /m (Rp)			1.813.491,66
	DIBULATKAN (Rp)			1.813.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PAGAR SAMPING RUMAH NEGARA

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Pagar Samping Rumah Negara				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan dan Pemasangan Pagar Samping Rumah Negara				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun dan Memasang Pagar Samping Rumah Negara				
7	SATUAN KEGIATAN	m				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PAGAR SAMPING, TINGGI 2,00 m					
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	2,100	53.918,00	113.227,80
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,150	357.718,00	53.657,70
3	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	0,405	879.102,00	356.036,31
4	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	0,869	1.309.688,00	1.138.118,87
5	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,420	292.851,00	122.997,42
6	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	1,680	38.602,00	64.851,36
					Jumlah	1.848.889,46
II	PEKERJAAN SLOOF					
1	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	1,800	204.610,00	368.298,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	29,270	25.736,00	753.279,85
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,090	1.820.123,00	163.811,07
					Jumlah	1.285.388,92
III	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS					
1	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	1,200	292.310,00	350.772,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	29,120	25.736,00	749.432,32
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,060	1.820.123,00	109.207,38
					Jumlah	1.209.411,70
IV	PEKERJAAN DINDING					
1	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	12,000	169.266,00	2.031.192,00
2	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	12,000	70.647,00	847.764,00
3	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	12,000	42.280,00	507.360,00
					Jumlah	3.386.316,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PAGAR SAMPING RUMAH NEGARA

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI			1.848.889,46
II	PEKERJAAN SLOOF			1.285.388,92
III	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS			1.209.411,70
IV	PEKERJAAN DINDING			3.386.316,00
	JUMLAH (Rp)			7.730.006,08
	PPN		11,00%	850.300,67
	JUMLAH TOTAL (Rp)			8.580.306,75
	PANJANG PAGAR (m)			6,00
	HARGA PAGAR /m (Rp)			1.430.051,13
	DIBULATKAN (Rp)			1.430.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PAGAR BELAKANG RUMAH NEGARA

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan dan Pemasangan Pagar Belakang Rumah Negara
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun dan Memasang Pagar Belakang Rumah Negara
7	SATUAN KEGIATAN	m
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PAGAR BELAKANG, tinggi 3,00 m					
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	2,100	53.918,00	113.227,80
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,150	357.718,00	53.657,70
3	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	0,450	879.102,00	395.595,90
4	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	0,929	1.309.688,00	1.216.176,28
5	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,420	292.851,00	122.997,42
6	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	1,680	38.602,00	64.851,36
					Jumlah	1.966.506,46
II	PEKERJAAN SLOOF					
1	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	1,800	204.610,00	368.298,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	27,729	25.736,00	713.633,54
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,090	1.820.123,00	163.811,07
					Jumlah	1.245.742,61
III	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS					
1	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	1,200	292.310,00	350.772,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	26,208	25.736,00	674.489,09
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,060	1.820.123,00	109.207,38
					Jumlah	1.134.468,47
IV	PEKERJAAN DINDING					
1	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	15,000	169.266,00	2.538.990,00
2	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	15,000	70.647,00	1.059.705,00
3	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	15,000	42.280,00	634.200,00
					Jumlah	4.232.895,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PAGAR BELAKANG RUMAH NEGARA

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI			1.966.506,46
II	PEKERJAAN SLOOF			1.245.742,61
III	PEKERJAAN KOLOM PRAKTIS			1.134.468,47
IV	PEKERJAAN DINDING			4.232.895,00
	JUMLAH (Rp)			8.579.612,54
	PPN		11,00%	943.757,38
	JUMLAH TOTAL (Rp)			9.523.369,92
	PANJANG PAGAR (m)			6,00
	HARGA PAGAR /m (Rp)			1.587.228,32
	DIBULATKAN (Rp)			1.587.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMELIHARAAN PJU

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pemeliharaan PJU
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Penggantian Komponen Armatur
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Mengganti Komponen Armatur
7	SATUAN KEGIATAN	Titik
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.43	Pekerjaan Pemeliharaan PJU / Unit	Unit	1,000	1.228.689,00	1.228.689,00
	JUMLAH (Rp)					1.228.689,00
	PPN 11%					135.155,79
	JUMLAH TOTAL (Rp)					1.363.844,79
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					1.364.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENGGANTIAN BOX APP

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penggantian Box APP				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Penggantian Box APP				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Mengganti Box APP				
7	SATUAN KEGIATAN	Set				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.46	Pekerjaan Penggantian Box APP Gendong / Unit	Unit	1,000	2.848.916,00	2.848.916,00
	JUMLAH (Rp)					2.848.916,00
	PPN		11,00%			313.380,76
	JUMLAH TOTAL (Rp)					3.162.296,76
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					3.162.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENGGANTIAN KOMPONEN BOX APP

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penggantian Komponen Box APP				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Penggantian Komponen Box APP				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Mengganti Komponen Box APP				
7	SATUAN KEGIATAN	Set				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.44	Pekerjaan Penggantian Komponen Box APP / Unit	Unit	1,000	1.166.490,00	1.166.490,00
					Jumlah	1.166.490,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENGGANTIAN KOMPONEN BOX APP

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		1.166.490,00
	JUMLAH (Rp)		1.166.490,00
	PPN	11,00%	128.313,90
	JUMLAH TOTAL (Rp)		1.294.803,90
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		1.295.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMASANGAN JARINGAN KABEL BAWAH TANAH PJU

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pemasangan Jaringan Kabel Bawah Tanah				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Penggalian Tanah, Pemasangan Jaringan Kabel Bawah Tanah				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Penggalian Tanah, Pemasangan Jaringan Kabel Bawah Tanah				
7	SATUAN KEGIATAN	m				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	0,300	53.918,00	16.175,40
					Jumlah	16.175,40
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.42	Pekerjaan Pemasangan Jaringan Kabel Bawah Tanah PJU / Unit	Unit	1,100	249.781,00	274.759,10
					Jumlah	274.759,10

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMASANGAN JARINGAN KABEL BAWAH TANAH PJU

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH		16.175,40
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		274.759,10
	JUMLAH (Rp)		290.934,50
	PPN	11,00%	32.002,80
	JUMLAH TOTAL (Rp)		322.937,30
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		323.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMELIHARAAN TIANG DEKORATIF

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pemeliharaan PJU				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pemeliharaan Tiang Dekoratif				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pekerjaan Pengecatan, Pemasangan Banner, Pemasangan Ornamen, Pemasangan Lampu Dekoratif				
7	SATUAN KEGIATAN	Unit				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	3.8.14	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja Galvanis 3 Lapis Cat Terakhir secara Semprot	m²	2,032	86.771,00	176.331,08
					Jumlah	176.331,08
II	PEMASANGAN BANNER					
1	M.2417	Banner 40 cm x 120 cm (2 Muka)	buah	1,000	37.300,00	37.300,00
					Jumlah	37.300,00
III	PEMASANGAN ORNAMEN					
1	12.50	Pekerjaan Pemasangan Ornamen Bawah Umpak Heritage	Unit	1,000	1.367.825,00	1.367.825,00
2	12.23	Pekerjaan Pemasangan Ornamen S	Unit	1,000	890.575,00	890.575,00
					Jumlah	2.258.400,00
IV	PEMASANGAN LAMPU DEKORATIF					
1	12.55	Pekerjaan Pemasangan Lampu Dekoratif PJU / Unit	Unit	1,000	8.072.853,00	8.072.853,00
					Jumlah	8.072.853,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMELIHARAAN TIANG DEKORATIF

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PENGECATAN		176.331,08
II	PEMASANGAN BANNER		37.300,00
III	PEMASANGAN ORNAMEN		2.258.400,00
IV	PEMASANGAN LAMPU DEKORATIF		8.072.853,00
	JUMLAH (Rp)		10.544.884,08
	PPN	11,00%	1.159.937,25
	JUMLAH TOTAL (Rp)		11.704.821,33
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		11.705.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENINGKATAN PJU

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Peningkatan PJU				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Penggantian Armatur				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Mengganti Armatur				
7	SATUAN KEGIATAN	Titik				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.45	Pekerjaan Pembongkaran Armature / Unit	Unit	1,000	92.552,00	92.552,00
2	12.19	Pekerjaan Pemasangan Armatur LED 60 Watt	Unit	1,000	5.635.871,00	5.635.871,00
3	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	1,000	29.604,00	29.604,00
	JUMLAH (Rp)					5.758.027,00
	PPN		11,00%			633.382,97
	JUMLAH TOTAL (Rp)					6.391.409,97
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					6.391.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG OKTAGONAL 11 M STANG TUNGGAL, ARMATURE LED 120 WATT, JARINGAN KABEL BAWAH TANAH, BOX APP DAN BPUJL

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan PJU				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Tiang Oktagonal 11 M Stang Tunggal, Armature LED 120 Watt , Jaringan Kabel Bawah Tanah, Box APP dan				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Unit PJU lengkap pondasi, Tiang Oktagonal 11 Mtr Stang Tunggal, Armature LED 120 Watt , Jaringan Kabel Bawah				
7	SATUAN KEGIATAN	Titik				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,450	122.635,00	55.185,75
2	12.41	Pekerjaan Galian Kabel / m3	Unit	1,500	24.029,00	36.043,50
					Jumlah	91.229,25
II	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,525	1.720.303,00	903.159,08
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	20,752	25.736,00	534.073,47
					Jumlah	1.437.232,55
III	PEKERJAAN PELESTERAN					
1	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,480	58.098,00	27.887,04
					Jumlah	27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.13	Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 11 m Stang Tunggal / Unit	Unit	1,000	7.952.128,00	7.952.128,00
2	12.21	Pekerjaan Pemasangan Armatur LED 120 watt / Unit Tipe Opera	Unit	1,000	7.218.041,00	7.218.041,00
3	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	12,000	29.604,00	355.248,00
4	12.42	Pekerjaan Pemasangan Jaringan Kabel Bawah Tanah PJU / Unit	Unit	25,000	249.781,00	6.244.525,00
5	12.37	Pekerjaan Pemasangan Box APP Duduk daya 1300 VA / Unit	Unit	0,100	8.505.382,00	850.538,20
6	12.33	Pekerjaan Pemasangan MCB di Tiang / Unit	Unit	2,000	170.676,00	341.352,00
					Jumlah	22.961.832,20

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG OKTAGONAL 11 M STANG TUNGGAL, ARMATURE LED 120 WATT, JARINGAN KABEL BAWAH TANAH, BOX APP DAN BPUJL

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH		91.229,25
II	PEKERJAAN BETON		1.437.232,55
III	PEKERJAAN PELESTERAN		27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		22.961.832,20
	JUMLAH (Rp)		24.518.181,04
	PPN	11,00%	2.696.999,91
	JUMLAH TOTAL (Rp)		27.215.180,95
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		27.215.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG OKTAGONAL 11 M STANG GANDA, ARMATURE LED 120 WATT, JARINGAN KABEL BAWAH TANAH, BOX APP DAN BPUJL

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan PJU				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Tiang Oktagonal 11 M Stang Tunggal, Armature LED 120 Watt , Jaringan Kabel Bawah Tanah, Box APP dan				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Unit PJU lengkap pondasi, Tiang Oktagonal 11 Mtr Stang Tunggal, Armature LED 120 Watt , Jaringan Kabel Bawah				
7	SATUAN KEGIATAN	Titik				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,450	122.635,00	55.185,75
2	12.41	Pekerjaan Galian Kabel / m3	Unit	1,500	24.029,00	36.043,50
					Jumlah	91.229,25
II	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,525	1.720.303,00	903.159,08
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	20,752	25.736,00	534.073,47
					Jumlah	1.437.232,55
III	PEKERJAAN PELESTERAN					
1	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,480	58.098,00	27.887,04
					Jumlah	27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.12	Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 11 m Stang Ganda / Unit	Unit	1,000	9.898.158,00	9.898.158,00
2	12.21	Pekerjaan Pemasangan Armatur LED 120 watt / Unit Tipe Opera	Unit	2,000	7.218.041,00	14.436.082,00
3	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	24,000	29.604,00	710.496,00
4	12.42	Pekerjaan Pemasangan Jaringan Kabel Bawah Tanah PJU / Unit	Unit	25,000	249.781,00	6.244.525,00
5	12.37	Pekerjaan Pemasangan Box APP Duduk daya 1300 VA / Unit	Unit	0,100	8.505.382,00	850.538,20
6	12.33	Pekerjaan Pemasangan MCB di Tiang / Unit	Unit	2,000	170.676,00	341.352,00
					Jumlah	32.481.151,20

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG OKTAGONAL 11 M STANG GANDA, ARMATURE LED 120 WATT, JARINGAN KABEL BAWAH TANAH, BOX APP DAN BPUJL

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH		91.229,25
II	PEKERJAAN BETON		1.437.232,55
III	PEKERJAAN PELESTERAN		27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		32.481.151,20
	JUMLAH (Rp)		34.037.500,04
	PPN	11,00%	3.744.125,00
	JUMLAH TOTAL (Rp)		37.781.625,04
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		37.782.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMASANGAN JARINGAN UDARA

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pemeliharaan PJU
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pemasangan Jaringan Udara
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pemasangan Kabel TIC dan Aksesoris Jaringan
7	SATUAN KEGIATAN	Meter
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.26	Pekerjaan Pemasangan Kabel TIC 2 x 10 mm / Unit	Unit	1,000	25.092,00	25.092,00
2	12.24	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris jaringan / Unit	Unit	0,040	100.182,00	4.007,28
3	12.25	Pekerjaan Pemasangan Tap Connector / Unit	Unit	0,020	81.595,00	1.631,90
					Jumlah	30.731,18

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMASANGAN JARINGAN UDARA

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		30.731,18
	JUMLAH (Rp)		30.731,18
	PPN	11,00%	3.380,43
	JUMLAH TOTAL (Rp)		34.111,61
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		34.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG HIGHMAST H=15 M MANUAL, FLOODLIGHT LED 250 WATT, JARINGAN KABEL BAWAH TANAH, BOX APP DAN BPUJL

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan PJU
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Tiang Highmast h=15 m manual, Floodlight Led 250 Watt , Jaringan Kabel Bawah Tanah, Box APP dan BPUJL
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Unit PJU lengkap pondasi, Tiang Highmast h=15 m manual, Floodlight Led 250 Watt , Jaringan Kabel Bawah
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	2,025	122.635,00	248.335,88
2	12.41	Pekerjaan Galian Kabel / m3	Unit	6,000	24.029,00	144.174,00
					Jumlah	392.509,88
II	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,187	1.820.123,00	3.980.609,00
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	41,610	25.736,00	1.070.874,96
					Jumlah	5.051.483,96
III	PEKERJAAN PELESTERAN					
1	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,162	58.098,00	9.411,88
					Jumlah	9.411,88
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.4	Pekerjaan Pemasangan Tiang high mast h=15 m Manual	Unit	1,000	61.106.860,00	61.106.860,00
2	12.57	Pekerjaan Pemasangan Floodlight LED 250 Watt	Unit	4,000	9.019.516,00	36.078.064,00
3	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	60,000	29.604,00	1.776.240,00
4	12.42	Pekerjaan Pemasangan Jaringan Kabel Bawah Tanah PJU / Unit	Unit	100,000	249.781,00	24.978.100,00
5	12.38	Pekerjaan Pemasangan Box APP Duduk daya 5500 VA / Unit	Unit	1,000	15.990.732,00	15.990.732,00
6	12.33	Pekerjaan Pemasangan MCB di Tiang / Unit	Unit	4,000	170.676,00	682.704,00
					Jumlah	140.612.700,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG HIGHMAST H=15 M MANUAL, FLOODLIGHT LED 250 WATT, JARINGAN KABEL BAWAH TANAH, BOX APP DAN BPUJL

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH		392.509,88
II	PEKERJAAN BETON		5.051.483,96
III	PEKERJAAN PELESTERAN		9.411,88
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		140.612.700,00
	JUMLAH (Rp)		146.066.105,71
	PPN	11,00%	16.067.271,63
	JUMLAH TOTAL (Rp)		162.133.377,34
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		162.133.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG HIGHMAST H=20 M MANUAL, FLOODLIGHT LED 250 WATT, JARINGAN KABEL BAWAH TANAH, BOX APP DAN BPUJL

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan PJU
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Tiang Highmast h=20 m manual, Floodlight Led 250 Watt , Jaringan Kabel Bawah Tanah, Box APP dan BPUJL
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Unit PJU lengkap pondasi, Tiang Highmast h=20 m manual, Floodlight Led 250 Watt , Jaringan Kabel Bawah
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	2,700	122.635,00	331.114,50
2	12.41	Pekerjaan Galian Kabel / m3	Unit	6,000	24.029,00	144.174,00
					Jumlah	475.288,50
II	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,860	1.820.123,00	5.205.551,78
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	55,450	25.736,00	1.427.061,20
					Jumlah	6.632.612,98

III	PEKERJAAN PELESTERAN					
1	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,162	58.098,00	9.411,88
					Jumlah	9.411,88
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.5	Pekerjaan Pemasangan Tiang high mast h=20 m Manual	Unit	1,000	120.799.680,00	120.799.680,00
2	12.57	Pekerjaan Pemasangan Floodlight LED 250 Watt	Unit	6,000	9.019.516,00	54.117.096,00
3	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	120,000	29.604,00	3.552.480,00
4	12.42	Pekerjaan Pemasangan Jaringan Kabel Bawah Tanah PJU / Unit	Unit	100,000	249.781,00	24.978.100,00
5	12.38	Pekerjaan Pemasangan Box APP Duduk daya 5500 VA / Unit	Unit	1,000	15.990.732,00	15.990.732,00
6	12.33	Pekerjaan Pemasangan MCB di Tiang / Unit	Unit	6,000	170.676,00	1.024.056,00
					Jumlah	220.462.144,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG HIGHMAST H=20 M MANUAL, FLOODLIGHT LED 250 WATT, JARINGAN KABEL BAWAH TANAH, BOX APP DAN BPUJL

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH		475.288,50
II	PEKERJAAN BETON		6.632.612,98
III	PEKERJAAN PELESTERAN		9.411,88
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		220.462.144,00
	JUMLAH (Rp)		227.579.457,36
	PPN	11,00%	25.033.740,31
	JUMLAH TOTAL (Rp)		252.613.197,67
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		252.613.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG HIGHMAST H=20 M AUTOMATIC, FLOODLIGHT LED 250 WATT, JARINGAN KABEL BAWAH TANAH, BOX APP DAN BPUJL

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan PJU
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Tiang Highmast h=20 m automatic, Floodlight Led 250 Watt , Jaringan Kabel Bawah Tanah, Box APP dan BPUJL
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun Unit PJU lengkap pondasi, Tiang Highmast h=20 m automatic, Floodlight Led 250 Watt , Jaringan Kabel Bawah
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	2,700	122.635,00	331.114,50
2	12.41	Pekerjaan Galian Kabel / m3	Unit	6,000	24.029,00	144.174,00
					Jumlah	475.288,50
II	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,860	1.820.123,00	5.205.551,78
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	55,450	25.736,00	1.427.061,20
					Jumlah	6.632.612,98
III	PEKERJAAN PELESTERAN					
1	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,162	58.098,00	9.411,88
					Jumlah	9.411,88
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.8	Pekerjaan Pemasangan Tiang high mast h=20 m Automatic	Unit	1,000	382.058.175,00	382.058.175,00
2	12.57	Pekerjaan Pemasangan Floodlight LED 250 Watt	Unit	6,000	9.019.516,00	54.117.096,00
3	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	120,000	29.604,00	3.552.480,00
4	12.42	Pekerjaan Pemasangan Jaringan Kabel Bawah Tanah PJU / Unit	Unit	100,000	249.781,00	24.978.100,00
5	12.38	Pekerjaan Pemasangan Box APP Duduk daya 5500 VA / Unit	Unit	1,000	15.990.732,00	15.990.732,00
6	12.33	Pekerjaan Pemasangan MCB di Tiang / Unit	Unit	6,000	170.676,00	1.024.056,00
					Jumlah	481.720.639,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG HIGHMAST H=20 M AUTOMATIC, FLOODLIGHT LED 250 WATT, JARINGAN KABEL BAWAH TANAH, BOX APP DAN BPUJL

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH		475.288,50
II	PEKERJAAN BETON		6.632.612,98
III	PEKERJAAN PELESTERAN		9.411,88
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		481.720.639,00
	JUMLAH (Rp)		488.837.952,36
	PPN	11,00%	53.772.174,76
	JUMLAH TOTAL (Rp)		542.610.127,12
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		542.610.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
METERISASI PJU

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pemeliharaan PJU
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Meterisasi PJU
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Memasang Box APP Gendong, Jaringan Kabel Udara, Aksesoris Jaringan dan BPUJL
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.24	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris jaringan / Unit	Unit	2,000	100.182,00	200.364,00
2	12.25	Pekerjaan Pemasangan Tap Connector / Unit	Unit	1,000	81.595,00	81.595,00
3	12.26	Pekerjaan Pemasangan Kabel TIC 2 x 10 mm / Unit	Unit	50,000	25.092,00	1.254.600,00
4	12.53	Pekerjaan Pemasangan Box APP Gendong daya 4400 VA / Set	Unit	1,000	10.970.823,00	10.970.823,00
5	12.29	Pekerjaan Pemasangan Grounding / Unit	Unit	1,000	192.097,00	192.097,00
					Jumlah	12.699.479,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
METERISASI PJU

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		12.699.479,00
	JUMLAH (Rp)		12.699.479,00
	PPN	11,00%	1.396.942,69
	JUMLAH TOTAL (Rp)		14.096.421,69
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		14.096.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG OKTAGONAL 7 M, ARMATURE LED 60 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan PJU				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Tiang Oktagonal 7 Mtr, Armature LED 60 Watt, Jaringan Kabel Udara, Box APP dan BPUJL				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Tiang Oktagonal 7 Mtr, Armature LED 60 Watt, Box APP dan BPUJL				
7	SATUAN KEGIATAN	Titik				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,192	122.635,00	23.545,92
					Jumlah	23.545,92
II	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,240	1.720.303,00	412.872,72
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	13,750	25.736,00	353.870,00
					Jumlah	766.742,72
III	PEKERJAAN PELESTERAN					
1	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,480	58.098,00	27.887,04
					Jumlah	27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.56	Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m / Unit	Unit	1,000	5.998.709,00	5.998.709,00
2	12.19	Pekerjaan Pemasangan Armatur LED 60 Watt	Unit	1,000	5.635.871,00	5.635.871,00
3	12.24	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris jaringan / Unit	Unit	2,000	100.182,00	200.364,00
4	12.25	Pekerjaan Pemasangan Tap Connector / Unit	Unit	1,000	81.595,00	81.595,00
5	12.26	Pekerjaan Pemasangan Kabel TIC 2 x 10 mm / Unit	Unit	50,000	25.092,00	1.254.600,00
6	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	4,000	29.604,00	118.416,00
7	12.28	Pekerjaan Pemasangan Box APP Gendong daya 1300 VA / Unit	Unit	1,000	4.950.343,00	4.950.343,00
8	12.29	Pekerjaan Pemasangan Grounding / Unit	Unit	1,000	192.097,00	192.097,00
					Jumlah	18.431.995,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG OKTAGONAL 7 M, ARMATURE LED 60 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH			23.545,92
II	PEKERJAAN BETON			766.742,72
III	PEKERJAAN PELESTERAN			27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL			18.431.995,00
	JUMLAH (Rp)			19.250.170,68
	PPN		11,00%	2.117.518,77
	JUMLAH TOTAL (Rp)			21.367.689,45
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			21.368.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG OKTAGONAL 7 M, ARMATURE LED 60 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL (3 TC)

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan PJU				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Tiang Oktagonal 7 Mtr, Armature LED 60 Watt, Jaringan Kabel Udara, Box APP dan BPUJL				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Tiang Oktagonal 7 Mtr, Armature LED 60 Watt, Box APP dan BPUJL (3 TC)				
7	SATUAN KEGIATAN	Titik				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,192	122.635,00	23.545,92
					Jumlah	23.545,92
II	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,240	1.720.303,00	412.872,72
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	13,750	25.736,00	353.870,00
					Jumlah	766.742,72
III	PEKERJAAN PELESTERAN					
1	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,480	58.098,00	27.887,04
					Jumlah	27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.56	Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m / Unit	Unit	1,000	5.998.709,00	5.998.709,00
2	12.19	Pekerjaan Pemasangan Armatur LED 60 Watt	Unit	1,000	5.635.871,00	5.635.871,00
3	12.24	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris jaringan / Unit	Unit	2,000	100.182,00	200.364,00
4	12.25	Pekerjaan Pemasangan Tap Connector / Unit	Unit	1,000	81.595,00	81.595,00
5	12.26	Pekerjaan Pemasangan Kabel TIC 2 x 10 mm / Unit	Unit	50,000	25.092,00	1.254.600,00
6	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	4,000	29.604,00	118.416,00
7	12.28	Pekerjaan Pemasangan Box APP Gendong daya 1300 VA / Unit	Unit	0,333	4.950.343,00	1.648.464,22
8	12.29	Pekerjaan Pemasangan Grounding / Unit	Unit	0,333	192.097,00	63.968,30
					Jumlah	15.001.987,52

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG OKTAGONAL 7 M, ARMATURE LED 60 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL (3 TC)

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH			23.545,92
II	PEKERJAAN BETON			766.742,72
III	PEKERJAAN PELESTERAN			27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL			15.001.987,52
	JUMLAH (Rp)			15.820.163,20
	PPN		11,00%	1.740.217,95
	JUMLAH TOTAL (Rp)			17.560.381,15
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			17.560.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG BULAT 7 M, ARMATURE LED 60 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL (3 TC)

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan PJU
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Tiang Bulat 7 Mtr, Armature LED 60 Watt, Jaringan Kabel Udara, Box APP dan BPUJL (3 TC)
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Tiang bulat 7 Mtr, Armature LED 60 Watt, Box APP dan BPUJL (3 TC)
7	SATUAN KEGIATAN	Titik
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,192	122.635,00	23.545,92
					Jumlah	23.545,92
II	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,240	1.720.303,00	412.872,72
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	13,750	25.736,00	353.870,00
					Jumlah	766.742,72
III	PEKERJAAN PELESTERAN					
1	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,480	58.098,00	27.887,04
					Jumlah	27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.1	Pekerjaan Pemasangan Tiang Bulat 7 m / Unit	Unit	1,000	3.377.744,00	3.377.744,00
2	12.19	Pekerjaan Pemasangan Armatur LED 60 Watt	Unit	1,000	5.635.871,00	5.635.871,00
3	12.24	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris jaringan / Unit	Unit	2,000	100.182,00	200.364,00
4	12.25	Pekerjaan Pemasangan Tap Connector / Unit	Unit	1,000	81.595,00	81.595,00
5	12.26	Pekerjaan Pemasangan Kabel TIC 2 x 10 mm / Unit	Unit	50,000	25.092,00	1.254.600,00
6	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	4,000	29.604,00	118.416,00
7	12.28	Pekerjaan Pemasangan Box APP Gendong daya 1300 VA / Unit	Unit	0,333	4.950.343,00	1.648.464,22
8	12.29	Pekerjaan Pemasangan Grounding / Unit	Unit	0,333	192.097,00	63.968,30
					Jumlah	12.381.022,52

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG BULAT 7 M, ARMATURE LED 60 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL (3 TC)

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH		23.545,92
II	PEKERJAAN BETON		766.742,72
III	PEKERJAAN PELESTERAN		27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		12.381.022,52
	JUMLAH (Rp)		13.199.198,20
	PPN	11,00%	1.451.911,80
	JUMLAH TOTAL (Rp)		14.651.110,00
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		14.651.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG BULAT 7 M, ARMATURE PJU SODIUM 150 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL (3 TC)

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan PJU
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Tiang Bulat 7 Mtr, Armature PJU Sodium 150 Watt, Jaringan Kabel Udara, Box APP dan BPUJL (3 TC)
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Tiang bulat 7 Mtr, Armature PJU Sodium 150 Watt, Box APP dan BPUJL (3 TC)
7	SATUAN KEGIATAN	Titik
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,192	122.635,00	23.545,92
					Jumlah	23.545,92
II	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,240	1.720.303,00	412.872,72
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	13,750	25.736,00	353.870,00
					Jumlah	766.742,72
III	PEKERJAAN PELESTERAN					
1	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,480	58.098,00	27.887,04
					Jumlah	27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.1	Pekerjaan Pemasangan Tiang Bulat 7 m / Unit	Unit	1,000	3.377.744,00	3.377.744,00
2	12.16	Pekerjaan Pemasangan Armatur Lengkap Sodium 150 Watt Tipe Cobra / Unit	Unit	1,000	3.415.796,00	3.415.796,00
3	12.24	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris jaringan / Unit	Unit	2,000	100.182,00	200.364,00
4	12.25	Pekerjaan Pemasangan Tap Connector / Unit	Unit	1,000	81.595,00	81.595,00
5	12.26	Pekerjaan Pemasangan Kabel TIC 2 x 10 mm / Unit	Unit	50,000	25.092,00	1.254.600,00
6	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	4,000	29.604,00	118.416,00
7	12.28	Pekerjaan Pemasangan Box APP Gendong daya 1300 VA / Unit	Unit	0,333	4.950.343,00	1.648.464,22
8	12.29	Pekerjaan Pemasangan Grounding / Unit	Unit	0,333	192.097,00	63.968,30
					Jumlah	10.160.947,52

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG BULAT 7 M, ARMATURE PJU SODIUM 150 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL (3 TC)

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH		23.545,92
II	PEKERJAAN BETON		766.742,72
III	PEKERJAAN PELESTERAN		27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		10.160.947,52
	JUMLAH (Rp)		10.979.123,20
	PPN	11,00%	1.207.703,55
	JUMLAH TOTAL (Rp)		12.186.826,75
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		12.187.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

PEMBANGUNAN TIANG BULAT 4,5 M, ARMATURE LED 12 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL (3 TC)

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan PJU Lingkungan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Tiang Bulat 4.5 Mtr, Armature LED 12 Watt, Jaringan Kabel Bawah Tanah, Box APP dan BPUJL (3 TC)				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Tiang Bulat 4.5 Mtr, Armature LED 12 Watt, Box APP dan BPUJL (3 TC)				
7	SATUAN KEGIATAN	Titik				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,192	122.635,00	23.545,92
					Jumlah	23.545,92
II	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,240	1.720.303,00	412.872,72
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	13,750	25.736,00	353.870,00
					Jumlah	766.742,72
III	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.30	Pekerjaan Pemasangan Tiang Bulat Parabola Cabang 1 h= 4,5 m / Unit	Unit	1,000	2.685.425,00	2.685.425,00
2	12.31	Pekerjaan Pemasangan Armature LED 12 Watt / Unit	Unit	1,000	1.482.686,00	1.482.686,00
3	12.24	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris jaringan / Unit	Unit	2,000	100.182,00	200.364,00
4	12.32	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYGBY 3 x 2,5 mm / Unit	Unit	1,000	42.781,00	42.781,00
5	12.26	Pekerjaan Pemasangan Kabel TIC 2 x 10 mm / Unit	Unit	50,000	25.092,00	1.254.600,00
6	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	4,000	29.604,00	118.416,00
7	12.34	Pekerjaan Pemasangan Box APP KWH Meter daya 1300 VA / Unit	Unit	0,333	5.052.436,00	1.682.461,19
8	12.33	Pekerjaan Pemasangan MCB di Tiang / Unit	Unit	0,333	170.676,00	56.835,11
						7.523.568,30

REKAPITULASI

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

PEMBANGUNAN TIANG BULAT 4,5 M, ARMATURE LED 12 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL (3 TC)			
No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH		23.545,92
II	PEKERJAAN BETON		766.742,72
III	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		7.523.568,30
	JUMLAH (Rp)		8.313.856,94
	PPN	11,00%	914.524,26
	JUMLAH TOTAL (Rp)		9.228.381,20
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		9.228.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

PEMBANGUNAN TIANG OKTAGONAL 9 M, ARMATURE LED 90 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL (3 TC)

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan PJU				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Tiang Oktagonal 9 Mtr, Armature LED 90 Watt , Jaringan Kabel Udara, Box APP dan BPUJL (3 TC)				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Tiang Oktagonal 9 Mtr, Armature LED 90 Watt , Box APP dan BPUJL (3 TC)				
7	SATUAN KEGIATAN	Titik				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,192	122.635,00	23.545,92
					Jumlah	23.545,92
II	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,240	1.720.303,00	412.872,72
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	13,750	25.736,00	353.870,00
					Jumlah	766.742,72
III	PEKERJAAN PELESTERAN					
1	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,480	58.098,00	27.887,04
					Jumlah	27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.2	Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m / Unit	Unit	1,000	6.148.209,00	6.148.209,00
2	12.20	Pekerjaan Pemasangan Armatur LED 90 watt / Unit	Unit	1,000	6.053.034,00	6.053.034,00
3	12.24	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris jaringan / Unit	Unit	2,000	100.182,00	200.364,00
4	12.25	Pekerjaan Pemasangan Tap Connector / Unit	Unit	1,000	81.595,00	81.595,00
5	12.26	Pekerjaan Pemasangan Kabel TIC 2 x 10 mm / Unit	Unit	50,000	25.092,00	1.254.600,00
6	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	4,000	29.604,00	118.416,00
7	12.34	Pekerjaan Pemasangan Box APP KWH Meter daya 1300 VA / Unit	Unit	0,333	5.052.436,00	1.682.461,19
8	12.29	Pekerjaan Pemasangan Grounding / Unit	Unit	0,333	192.097,00	63.968,30
					Jumlah	15.602.647,49

REKAPITULASI

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

PEMBANGUNAN TIANG OKTAGONAL 9 M, ARMATURE LED 90 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL (3 TC)			
No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH		23.545,92
II	PEKERJAAN BETON		766.742,72
III	PEKERJAAN PELESTERAN		27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		15.602.647,49
	JUMLAH (Rp)		16.420.823,17
	PPN	11,00%	1.806.290,55
	JUMLAH TOTAL (Rp)		18.227.113,72
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		18.227.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMASANGAN SISTEM ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pemasangan Sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pemasangan Sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Front End, Pengadaan Perangkat Back End
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PERANGKAT FRONT END					
	ETLE Checkpoint Camera					
1		Camera Checkpoint ETLE	Unit	1,00	436.612.000,00	436.612.000,00
2		2 in 1 LED Flash Light ETLE	Unit	1,00	157.181.000,00	157.181.000,00
3		Onsite Controler ETLE	Unit	1,00	173.706.000,00	173.706.000,00
4		Controller License ETLE	Unit	1,00	24.451.000,00	24.451.000,00
	Pole + Accessories					
1		Tower Camera ETLE	Unit	1,00	61.126.000,00	61.126.000,00
2		Box Panel ETLE	Unit	1,00	8.151.000,00	8.151.000,00
3		Arrester and Grounding ETLE	Unit	1,00	13.972.000,00	13.972.000,00
4		Road Side Switch ETLE	Unit	1,00	3.493.000,00	3.493.000,00
5		Box Listrik ETLE	Unit	1,00	2.911.000,00	2.911.000,00
6		Instalasi Tower Camera ETLE	Lot	1,00	17.465.000,00	17.465.000,00
7		Intalasi Listrik ETLE	Lot	1,00	8.732.950,00	8.732.950,00
8		Instalasi Box Panel ETLE	Lot	1,00	2.910.950,00	2.910.950,00
9		Instalasi Camera ETLE	Lot	1,00	8.732.950,00	8.732.950,00
10		Instalasi Road Side Switch ETLE	Lot	1,00	2.329.000,00	2.329.000,00
11		Instalasi LED Flash Light ETLE	Lot	1,00	2.329.000,00	2.329.000,00
12		Instalasi Onsite Controller ETLE	Lot	1,00	5.822.000,00	5.822.000,00
13		Layanan Internet ETLE	Bulan	12,00	13.184.000,00	158.208.000,00
14		Biaya Pasang Internet ETLE	Lot	1,00	5.822.000,00	5.822.000,00
					Jumlah	1.093.954.850,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMASANGAN SISTEM ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PERANGKAT FRONT END	1.093.954.850,00
	JUMLAH (Rp)	1.093.954.850,00
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	1.093.955.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG OKTAGONAL 7 M, LUMINER LED 60 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan PJU
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Tiang Oktagonal 7 Mtr, Luminer LED 60 Watt, Jaringan Kabel Udara, Box APP dan BPUJL
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Memasang Tiang Oktagonal 7 Mtr, Luminer LED 60 Watt, Box APP dan BPUJL
7	SATUAN KEGIATAN	Titik
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,192	122.635,00	23.545,92
					Jumlah	23.545,92
II	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,240	1.720.303,00	412.872,72
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	13,750	25.736,00	353.870,00
					Jumlah	766.742,72
III	PEKERJAAN PELESTERAN					
1	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,480	58.098,00	27.887,04
					Jumlah	27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.56	Pekerjaan Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m / Unit	Unit	1,000	5.998.709,00	5.998.709,00
2	12.58	Pekerjaan Pemasangan Luminer LED 60 Watt	Unit	1,000	4.357.071,00	4.357.071,00
3	12.24	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris jaringan / Unit	Unit	2,000	100.182,00	200.364,00
4	12.25	Pekerjaan Pemasangan Tap Connector / Unit	Unit	1,000	81.595,00	81.595,00
5	12.26	Pekerjaan Pemasangan Kabel TIC 2 x 10 mm / Unit	Unit	50,000	25.092,00	1.254.600,00
6	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	4,000	29.604,00	118.416,00
7	12.28	Pekerjaan Pemasangan Box APP Gendong daya 1300 VA / Unit	Unit	0,200	4.950.343,00	990.068,60
8	12.29	Pekerjaan Pemasangan Grounding / Unit	Unit	0,200	192.097,00	38.419,40
					Jumlah	13.039.243,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TIANG OKTAGONAL 7 M, LUMINER LED 60 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH		23.545,92
II	PEKERJAAN BETON		766.742,72
III	PEKERJAAN PELESTERAN		27.887,04
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		13.039.243,00
	JUMLAH (Rp)		13.857.418,68
	PPN	11,00%	1.524.316,05
	JUMLAH TOTAL (Rp)		15.381.734,73
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		15.382.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN STANG 3 M, LUMINER LED 60 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Perhubungan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan PJU
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Stang 3 M, Luminer LED 60 Watt, Jaringan Kabel Udara, Box APP dan BPUJL
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Memasang Stang 3 M, Luminer LED 60 Watt, Jaringan Kabel Udara, Box APP dan BPUJL
7	SATUAN KEGIATAN	Titik
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	12.14	Pekerjaan Pemasangan Stang 3 m / Unit	Unit	1,000	891.218,00	891.218,00
2	12.58	Pekerjaan Pemasangan Luminer LED 60 Watt	Unit	1,000	4.357.071,00	4.533.164,00
3	12.24	Pekerjaan Pemasangan Aksesoris jaringan / Unit	Unit	2,000	100.182,00	200.364,00
4	12.25	Pekerjaan Pemasangan Tap Connector / Unit	Unit	1,000	81.595,00	81.595,00
5	12.26	Pekerjaan Pemasangan Kabel TIC 2 x 10 mm / Unit	Unit	50,000	25.092,00	1.254.600,00
6	12.27	Pekerjaan Pemasangan Kabel NYM 2 x 1,5 mm	Unit	4,000	29.604,00	118.416,00
7	12.28	Pekerjaan Pemasangan Box APP Gendong daya 1300 VA / Unit	Unit	0,333	4.950.343,00	1.648.464,22
8	12.29	Pekerjaan Pemasangan Grounding / Unit	Unit	0,333	192.097,00	63.968,30
					Jumlah	8.791.789,52

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN STANG 3 M, LUMINER LED 60 WATT, JARINGAN KABEL UDARA, BOX APP DAN BPUJL

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		8.791.789,52
	JUMLAH (Rp)		8.791.789,52
	PPN	11,00%	967.096,85
	JUMLAH TOTAL (Rp)		9.758.886,37
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		9.759.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN JALAN RIGID PAVEMENT K.350 T=25 Cm

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Jalan
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jalan Rigid Pavement K.350 T=25 Cm
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Jalan Rigid Pavement K.350 T=25 Cm (Dengan Tiebar) Panjang : 3,090 x 5,50 m' T=25 Cm (16.995 m2)
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)					
1	M.311	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	1,0	119.000,00	119.000,00
2	M.2401	Sarung tangan (safety gloves)	pasang	17,0	77.400,00	1.315.800,00
3	M.315	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap)	Buah	17,0	577.800,00	9.822.600,00
4	M.2403	Rompi keselamatan (Safety Vest)	buah	17,0	59.500,00	1.011.500,00
5	M.2407	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang / Bulan	6,0	3.000.000,00	18.000.000,00
6	M.2408	Petugas Pengatur lalu lintas	Orang / Hari	4,0	130.000,00	520.000,00
7	M.2404	Peralatan P3K	Set	3,0	59.500,00	178.500,00
8	M.2405	Rambu pekerjaan sementara	buah	8,0	476.000,00	3.808.000,00
9	M.2406	Lampu/ alat penerangan sementara	buah	6,0	68.100,00	408.600,00
10	M.2409	Ahli Pengukuran	m1	3.090,0	5.000,00	15.450.000,00
					Jumlah	50.634.000,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	13.14	Galian Perkerasan Berbutir (3.1.(9))	M3	158,500	30.790,00	4.880.215,00
					Jumlah	4.880.215,00
III	DIVISI 3. PERKERASAN BERBUTIR					
1	13.20	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (5.1.(1))	M3	649,510	520.519,00	338.082.295,69
2	13.21	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (5.1.(2))	M3	429,500	458.661,00	196.994.899,50
3	11.58	Perkerasan Jalan Beton K 350 / m3	m3	4.248,750	2.180.833,00	9.265.814.208,75
					Jumlah	9.800.891.403,94

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN JALAN RIGID PAVEMENT K.350 T=25 Cm (Dengan Tiebar)

`	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)		50.634.000,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		4.880.215,00
III	DIVISI 3. PERKERASAN BERBUTIR		9.800.891.403,94
	JUMLAH (Rp)		9.856.405.618,94
	PPN	11,00%	1.084.204.618,08
	JUMLAH TOTAL (Rp)		10.940.610.237,02
	Luas		16.995
	ASB/m2		643.754,65
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		644.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TPT JALAN

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan TPT Jalan
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan TPT Jalan
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pekerjaan Bangunan Pelengkap TPT Jalan
		Volume : Panjang = 100 m x (Tinggi =1,80 m)
7	SATUAN KEGIATAN	m3
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	13.9	Galian Biasa (3.1(1))	M3	70,000	38.712,00	2.709.840,00
2	13.16	Timbunan Biasa dari Hasil Galian (3.2.(1b))	M3	57,500	86.413,00	4.968.747,50
					Jumlah	7.678.587,50
II	DIVISI 2. STRUKTUR					
1	13.3	Pasangan Batu dengan Mortar (2.2.(1))	M3	206,500	1.434.339,00	296.191.003,50
					Jumlah	296.191.003,50

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN TPT JALAN

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		7.678.587,50
II	DIVISI 2. STRUKTUR		296.191.003,50
	JUMLAH (Rp)		303.869.591,00
	PPN	11,00%	33.425.655,01
	JUMLAH TOTAL (Rp)		337.295.246,01
	Volume		206,50
	ASB/m3		1.633.391,02
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		1.633.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TPT FRAME

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan TPT Frame
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan TPT Frame
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan TPT Frame untuk Jalan
		Panjang = 20 m x (Tinggi = 5 m)
7	SATUAN KEGIATAN	m3
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	13.12	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 -2 Meter (3.1.(4))	M3	41,000	55.676,00	2.282.716,00
2	13.16	Timbunan Biasa dari Hasil Galian (3.2.(1b))	M3	35,000	86.413,00	3.024.455,00
					Jumlah	5.307.171,00
II	DIVISI 2. STRUKTUR					
1	13.3	Pasangan Batu dengan Mortar (2.2.(1))	M3	123,500	1.434.339,00	177.140.866,50
2	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	18,000	1.820.123,00	32.762.214,00
3	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	1.414,600	25.736,00	36.406.145,60
4	11.62	Analisa : Tiang bor beton diameter 600 mm K 250 (fc'' 21,7 MPa) / m3	m3	9,556	2.305.679,00	22.032.261,54
					Jumlah	268.341.487,64

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TPT FRAME

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		5.307.171,00
II	DIVISI 2. STRUKTUR		268.341.487,64
	JUMLAH (Rp)		273.648.658,64
	PPN	11,00%	30.101.352,45
	JUMLAH TOTAL (Rp)		303.750.011,09
	Luas		100,00
	ASB/m3		3.037.500,11
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		3.038.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENINGKATAN TROTOAR DIATAS BAHU JALAN

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Peningkatan Trotoar Diatas Bahu Jalan
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Peningkatan Trotoar Diatas Bahu Jalan
6	DESKRIPSI KEGIATAN	P =161 X 2 m (L=322 m2)
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	13.9	Galian Biasa (3.1(1))	M3	64,120	38.712,00	2.482.213,44
2	13.16	Timbunan Biasa dari Hasil Galian (3.2.(1b))	M3	32,200	86.413,00	2.782.498,60
					Jumlah	5.264.712,04
II	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)					
1	M.311	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	10,000	119.000,00	1.190.000,00
2	M.315	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap)	Buah	10,000	577.800,00	5.778.000,00
3	M.2403	Rompi keselamatan (Safety Vest)	buah	10,000	59.500,00	595.000,00
4	M.2407	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang / Bula	3,000	3.000.000,00	9.000.000,00
5	M.2405	Rambu pekerjaan sementara	buah	2,000	476.000,00	952.000,00
6	M.2406	Lampu/ alat penerangan sementara	buah	2,000	68.100,00	136.200,00
7	M.2409	Ahli Pengukuran	m1	322,000	5.000,00	1.610.000,00
					Jumlah	19.261.200,00
III	DIVISI 3. PEKERJAAN PREVENTIF					
1	11.65	Pekerjaan Beton Pola / m2	m2	322,000	374.506,00	120.590.932,00
2	11.66	Guiding Block (difabel stone) / m2	m2	48,300	319.548,00	15.434.168,40
					Jumlah	136.025.100,40
IV	DIVISI 4. STRUKTUR					
1	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	45,890	1.820.123,00	83.525.444,47
2	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	877,450	16.838,00	14.774.503,10
3	2.7.1	Pemasangan 1m Pipa Suling-suling menggunakan Pipa PVC 1" (untuk Bangunan Gedung)	m¹	5,150	40.983,00	211.062,45
					Jumlah	98.511.010,02
V	DIVISI 5. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR					
1	11.67	Analisa : Kereb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 20 cm / m	m1	268,330	70.531,00	18.925.583,23
					Jumlah	18.925.583,23
VI	DIVISI 6. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	161,000	42.280,00	6.807.080,00
					Jumlah	6.807.080,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENINGKATAN TROTOAR DIATAS BAHU JALAN

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)		5.264.712,04
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		19.261.200,00
III	DIVISI 3. PEKERJAAN PREVENTIF		136.025.100,40
IV	DIVISI 4. STRUKTUR		98.511.010,02
V	DIVISI 5. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		18.925.583,23
VI	DIVISI 6. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		6.807.080,00
	JUMLAH (Rp)		284.794.685,69
	PPN	11,00%	31.327.415,43
	JUMLAH TOTAL (Rp)		316.122.101,12
	Luas		322,00
	ASB/m2		981.745,66
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		982.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENINGKATAN TROTOAR DIATAS SALURAN

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Peningkatan Trotoar Diatas Saluran				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Peningkatan Trotoar Diatas Saluran				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	P =161 X 2 m (L=322 m2)				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	13.9	Galian Biasa (3.1(1))	M3	64,120	38.712,00	2.482.213,44
2	13.16	Timbunan Biasa dari Hasil Galian (3.2.(1b))	M3	32,200	86.413,00	2.782.498,60
3	13.10	Galian Batu Lunak (3.1.(2))	M3	6,500	47.630,00	309.595,00
4	11	Analisa : Galian Perkerasan Beton / m3	m3	54,800	355.764,00	19.495.867,20
					Jumlah	25.070.174,24
II	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)					
1	M.311	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	15,000	119.000,00	1.785.000,00
2	M.315	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap)	Buah	15,000	577.800,00	8.667.000,00
3	M.2403	Rompi keselamatan (Safety Vest)	buah	15,000	59.500,00	892.500,00
4	M.2407	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang / Bulan	4,000	3.000.000,00	12.000.000,00
5	M.2405	Rambu pekerjaan sementara	buah	2,000	476.000,00	952.000,00
6	M.2406	Lampu/ alat penerangan sementara	buah	2,000	68.100,00	136.200,00
7	M.2409	Ahli Pengukuran	m1	322,000	5.000,00	1.610.000,00
					Jumlah	26.042.700,00
III	DIVISI 3. DRAINASE					
1	8.3.2.5	1 m³ Box Culvert 100x100x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	m³	56,000	4.372.495,00	244.859.720,00
2	8.1.2.13	1 m³ Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan Lantai kerja fc 7,5 Mpa	m³	85,988	1.558.934,00	134.049.367,36
					Jumlah	378.909.087,36
IV	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF					
1	11.65	Pekerjaan Beton Pola / m2	m2	322,000	374.506,00	120.590.932,00
2	11.66	Guiding Block (difabel stone) / m2	m2	48,300	319.548,00	15.434.168,40
					Jumlah	136.025.100,40
V	DIVISI 5. STRUKTUR					
1	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	45,890	1.820.123,00	83.525.444,47
2	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	777,450	16.838,00	13.090.703,10
3	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	5,150	247.992,00	1.277.158,80
					Jumlah	97.893.306,37
VI	DIVISI 6. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR					
1	11.67	Analisa : Kereb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 20 cm / m	m1	268,330	70.531,00	18.925.583,23
					Jumlah	18.925.583,23
VII	DIVISI 7. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	161,000	42.280,00	6.807.080,00
					Jumlah	6.807.080,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENINGKATAN TROTOAR DIATAS SALURAN

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		25.070.174,24
II	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)		26.042.700,00
III	DIVISI 3. DRAINASE		378.909.087,36
IV	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF		136.025.100,40
V	DIVISI 5. STRUKTUR		97.893.306,37
VI	DIVISI 6. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		18.925.583,23
VII	DIVISI 7. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		6.807.080,00
	JUMLAH (Rp)		689.673.031,60
	PPN	11,00%	75.864.033,48
	JUMLAH TOTAL (Rp)		765.537.065,08
	Luas		322,00
	ASB/m2		2.377.444,30
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		2.377.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PELEBARAN JALAN

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rekonstruksi Jalan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pelebaran Jalan				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pelebaran Jalan (Beton K-250) P= 100 X 1,5 m x 20 CM				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	13.9	Galian Biasa (3.1(1))	M3	75,000	38.712,00	2.903.400,00
					Jumlah	2.903.400,00
II	DIVISI 2. PERKERASAN BERBUTIR					
1	13.20	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (5.1.(1))	M3	15,000	520.519,00	7.807.785,00
2	13.21	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (5.1.(2))	M3	30,000	458.661,00	13.759.830,00
3	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	30,000	1.820.123,00	54.603.690,00
					Jumlah	76.171.305,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PELEBARAN JALAN

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		2.903.400,00
II	DIVISI 2. PERKERASAN BERBUTIR		76.171.305,00
	JUMLAH (Rp)		79.074.705,00
	PPN	11,00%	8.698.217,55
	JUMLAH TOTAL (Rp)		87.772.922,55
	Luas		300,00
	ASB/m2		292.576,41
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		293.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN JEMBATAN

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Jembatan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Jembatan				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Jembatan (L = 5 m x 5 m)				
		L = 5 m x 5 m				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. UMUM					
1	11.74	Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor 45 x120/ buah	m1	1,000	56.404,00	56.404,00
					Jumlah	56.404,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	13.12	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 -2 Meter (3.1.(4))	M3	180,000	55.676,00	10.021.680,00
2	13.16	Timbunan Biasa dari Hasil Galian (3.2.(1b))	M3	6,000	86.413,00	518.478,00
					Jumlah	10.540.158,00
III	DIVISI 3. STRUKTUR					
1	7.2.2.4	Pembuatan 1 m³ Perkerasan Beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed	m²	20,000	2.558.382,00	51.167.640,00
2	2.2.1.1.2	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter ≥ 12mm Cara Semi Mekanis (untuk bangunan gedung)	kg	1.569,00	19.211,00	30.142.059,00
3	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	316,400	16.838,00	5.327.543,20
4	13.3	Pasangan Batu dengan Mortar (2.2.(1))	M3	99,000	1.434.339,00	141.999.561,00
5	11.63	Analisa : Sandaran (Railing) / m1	m1	20,000	161.977,00	3.239.540,00
6	11.49	Analisa : Papan Nama Jembatan / buah	Buah	2,000	918.505,00	1.837.010,00
7	1.6.1	Pembongkaran 1 m3 Pasangan Batu Secara Manual Untuk Bangunan Gedung	m3	12,000	198.348,00	2.380.176,00
8	1.6.6	Pembongkaran 1 m3 aran Beton Mutu Sedang 20 MPa ≤ Fc' ≤ 40 MPa dengan Jack Hammer	m3	4,000	93.157,00	372.628,00
9	2.7.1	Pemasangan 1m Pipa Suling-suling menggunakan Pipa PVC 1" (untuk Bangunan Gedung)	m¹	6,000	40.983,00	245.898,00
10	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	20,000	42.280,00	845.600,00
					Jumlah	237.557.655,20

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN JEMBATAN

NO	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. UMUM		56.404,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		10.540.158,00
III	DIVISI 3. STRUKTUR		237.557.655,20
	JUMLAH (Rp)		248.154.217,20
	PPN	11,00%	27.296.963,89
	JUMLAH TOTAL (Rp)		275.451.181,09
	Luas		25,00
	ASB/m2		11.018.047,24
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		11.018.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENINGKATAN PERKERASAN BETON SEMEN Fs' 3,8 MPa (Dengan Tiebar)

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rehabilitasi Jalan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Peningkatan Jalan Rigid Pavement T K.350 T=25 Cm				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Fs' 3,8 MPa T=25 Cm (Dengan Tiebar) Panjang : 3,090 x 5,50 m T=25 Cm (16.995 m2)				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)					
	APK, Antara lain :					
1	M.311	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	17,0	119.000,00	2.023.000,00
2	M.2401	Sarung tangan (safety gloves)	pasang	17,0	77.400,00	1.315.800,00
3	M.315	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap)	Buah	17,0	577.800,00	9.822.600,00
4	M.2403	Rompi keselamatan (Safety Vest)	buah	17,0	59.500,00	1.011.500,00
5	M.2407	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang / Bular	6,0	3.000.000,00	18.000.000,00
6	M.2408	Petugas Pengatur lalu lintas	Orang / Hari	4,0	130.000,00	520.000,00
7	M.2404	Peralatan P3K	Set	3,0	59.500,00	178.500,00
8	M.2405	Rambu pekerjaan sementara	buah	8,0	476.000,00	3.808.000,00
9	M.2406	Lampu/ alat penerangan sementara	buah	6,0	68.100,00	408.600,00
10	M.2409	Ahli Pengukuran	m1	3.090,0	5.000,00	15.450.000,00
					Jumlah	52.538.000,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	13.14	Galian Perkerasan Berbutir (3.1.(9))	M3	158,500	30.790,00	4.880.215,00
					Jumlah	4.880.215,00
III	DIVISI 3. PERKERASAN BERBUTIR					
1	13.20	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (5.1.(1))	M3	649,510	520.519,00	338.082.295,69
2	13.21	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (5.1.(2))	M3	429,500	458.661,00	196.994.899,50
3	11.58	Perkerasan Jalan Beton K 350 / m3	m3	4.248,750	2.180.833,00	9.265.814.208,75
					Jumlah	9.800.891.403,94

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENINGKATAN PERKERASAN BETON SEMEN Fs' 3,8 MPa (Dengan Tiebar)

NO	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)		52.538.000,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		4.880.215,00
III	DIVISI 3. PERKERASAN BERBUTIR		9.800.891.403,94
	JUMLAH (Rp)		9.858.309.618,94
	PPN	11,00%	1.084.414.058,08
	JUMLAH TOTAL (Rp)		10.942.723.677,02
	Luas		16.995
	ASB/m2		643.879,00
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		644.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENINGKATAN JALAN PERKERASAN BETON SEMEN Fs' 4,5 MPa T=25 Cm

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rehabilitasi Jalan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Peningkatan Jalan Rigid Pavement T K.500 T=25 Cm				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Fs' 4,5 MPa T=25 Cm (Dengan Tiebar) Panjang : 3,090 x 5,50 m T=25 Cm (16.995 m2)				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)					
1	APK, Antara lain :					
2	M.311	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	17,0	119.000,00	2.023.000,00
3	M.2401	Sarung tangan (safety gloves)	pasang	17,0	77.400,00	1.315.800,00
4	M.315	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap)	Buah	17,0	577.800,00	9.822.600,00
5	M.2403	Rompi keselamatan (Safety Vest)	buah	17,0	59.500,00	1.011.500,00
6	M.2407	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang / Bulan	6,0	3.000.000,00	18.000.000,00
7	M.2408	Petugas Pengatur lalu lintas	Orang / Hari	4,0	130.000,00	520.000,00
8	M.2404	Peralatan P3K	Set	3,0	59.500,00	178.500,00
9	M.2405	Rambu pekerjaan sementara	buah	8,0	476.000,00	3.808.000,00
10	M.2406	Lampu/ alat penerangan sementara	buah	6,0	68.100,00	408.600,00
11	M.2409	Ahli Pengukuran	m1	3.090,0	5.000,00	15.450.000,00
					Jumlah	52.538.000,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	13.14	Galian Perkerasan Berbutir (3.1.(9))	M3	158,500	30.790,00	4.880.215,00
					Jumlah	4.880.215,00
III	DIVISI 3. PERKERASAN BERBUTIR					
1	13.20	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (5.1.(1))	M3	649,510	520.519,00	338.082.295,69
2	13.21	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (5.1.(2))	M3	429,500	458.661,00	196.994.899,50
3	11.60	Perkerasan Jalan Beton K 500 - f'c 41,5 MPa / m3	m3	4.248,750	2.353.143,00	9.997.916.321,25
					Jumlah	10.532.993.516,44
IV	DIVISI 4. PERKERASAN ASPAL					
1	11.56	Lapis Resap Ikat (Prime Coat) / m2	m2	80,000	32.316,00	2.585.280,00
2	13.1	Laston Lapis Aus Asbuton Pracampur (AC-WC Asb Pracampur) (6.5.(1a))	M3	5,000	1.773.568,00	8.867.840,00
					Jumlah	11.453.120,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENINGKATAN JALAN PERKERASAN BETON SEMEN Fs' 4,5 MPa T=25 Cm

NO	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)		52.538.000,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		4.880.215,00
III	DIVISI 3. PERKERASAN BERBUTIR		10.532.993.516,44
IV	DIVISI 4. PERKERASAN ASPAL		11.453.120,00
	JUMLAH (Rp)		10.601.864.851,44
	PPN	11,00%	1.166.205.133,66
	JUMLAH TOTAL (Rp)		11.768.069.985,10
	Luas		16.995
	ASB/m2		692.443,07
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		692.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENINGKATAN JALAN PERKERASAN BETON SEMEN Fs' 3,8 MPa T=20 Cm

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rehabilitasi Jalan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Peningkatan Jalan Rigid Pavement T K.350 T=20 Cm				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Fs' 3,8 MPa T=20 Cm (Dengan Tiebar) Panjang : 3,090 x 5,50 m T=20 Cm				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)					
	APK, Antara lain :					
1	M.311	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	3,0	119.000,00	357.000,00
2	M.2401	Sarung tangan (safety gloves)	pasang	3,0	77.400,00	232.200,00
3	M.315	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap)	Buah	3,0	577.800,00	1.733.400,00
4	M.2403	Rompi keselamatan (Safety Vest)	buah	4,0	59.500,00	238.000,00
5	M.2407	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang / Bulan	6,0	3.000.000,00	18.000.000,00
6	M.2408	Petugas Pengatur lalu lintas	Orang / Hari	4,0	130.000,00	520.000,00
7	M.2404	Peralatan P3K	Set	3,0	59.500,00	178.500,00
8	M.2405	Rambu pekerjaan sementara	buah	2,0	476.000,00	952.000,00
9	M.2406	Lampu/ alat penerangan sementara	buah	4,0	68.100,00	272.400,00
10	M.2409	Ahli Pengukuran	m1	340,0	5.000,00	1.700.000,00
					Jumlah	24.183.500,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	11.1	Analisa : Galian Perkerasan berbutir / m3	m3	16,000	416.189,00	6.659.024,00
					Jumlah	6.659.024,00
III	DIVISI 3. PERKERASAN BERBUTIR					
1	11.52	Lapis Pondasi Agregat Kelas A / m3	m3	65,000	603.835,00	39.249.275,00
2	11.53	Analisa : Lapis Pondasi Agregat Kelas B / m3	m3	42,000	565.932,00	23.769.144,00
3	7.2.2.4	Pembuatan 1 m^3 Perkerasan Beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed	m^2	340,000	2.558.382,00	869.849.880,00
					Jumlah	932.868.299,00
IV	DIVISI 4. PERKERASAN ASPAL					
1	11.56	Lapis Resap Ikat (Prime Coat) / m2	m2	30,00	32.316,00	969.480,00
2	13.1	Laston Lapis Aus Asbuton Pracampur (AC-WC Asb Pracampur) (6.5.(1a))	M3	2,70	1.773.568,00	4.788.633,60
					Jumlah	5.758.113,60

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENINGKATAN JALAN PERKERASAN BETON SEMEN Fs' 3,8 MPa T=20 Cm

NO	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)		24.183.500,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		6.659.024,00
III	DIVISI 3. PERKERASAN BERBUTIR		932.868.299,00
IV	DIVISI 4. PERKERASAN ASPAL		5.758.113,60
	JUMLAH (Rp)		969.468.936,60
	PPN	11,00%	106.641.583,03
	JUMLAH TOTAL (Rp)		1.076.110.519,63
	Luas		1.700,00
	ASB/m2		633.006,19
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		633.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENINGKATAN JALAN LASTON AC-WC TEBAL 4 CM

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rekonstruksi Jalan
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Peningkatan Jalan Laston AC-WC Tebal 4 Cm
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Peningkatan Jalan Laston AC-WC Tebal 4 Cm VOLUME : 1,000 m2
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	15,000	122.635,00	1.839.525,00
					Jumlah	1.839.525,00
II	DIVISI 2. PERKERASAN BERBUTIR					
1	13.20	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (5.1.(1))	M3	60,000	520.519,00	31.231.140,00
2	13.21	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (5.1.(2))	M3	80,000	458.661,00	36.692.880,00
					Jumlah	67.924.020,00
III	DIVISI 3. PERKERASAN ASPAL					
1	13.22	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/ Emulsi (6.1(1))	Liter	1.000	32.225,00	32.225.000,00
2	13.23	Lapis Perekat - Aspal Cair/ Emulsi (6.1(2a))	Liter	1.000	29.950,00	29.950.000,00
3	13.1	Laston Lapis Aus Asbuton Pracampur (AC-WC Asb Pracampur) (6.5.(1a))	M3	90,000	1.773.568,00	159.621.120,00
					Jumlah	221.796.120,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENINGKATAN JALAN LASTON AC-WC TEBAL 4 CM

NO	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		1.839.525,00
II	DIVISI 2. PERKERASAN BERBUTIR		67.924.020,00
III	DIVISI 3. PERKERASAN ASPAL		221.796.120,00
	JUMLAH (Rp)		291.559.665,00
	PPN	11,00%	32.071.563,15
	JUMLAH TOTAL (Rp)		323.631.228,15
	Luas		1.000,00
	ASB/m2		323.631,23
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		324.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMELIHARAAN JALAN LASTON AC-WC TEBAL 4 CM

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rekonstruksi Jalan
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pemeliharaan Jalan Laston AC-WC Tebal 4 Cm
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pemeliharaan Jalan Laston AC-WC Tebal 4 Cm
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. PERKERASAN BERBUTIR					
1	13.20	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (5.1.(1))	M3	60,000	520.519,00	31.231.140,00
					Jumlah	31.231.140,00
II	DIVISI 2. PERKERASAN ASPAL					
1	13.22	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/ Emulsi (6.1(1))	Liter	1.000	32.225,00	32.225.000,00
2	13.23	Lapis Perekat - Aspal Cair/ Emulsi (6.1(2a))	Liter	1.000	29.950,00	29.950.000,00
3	13.1	Laston Lapis Aus Asbuton Pracampur (AC-WC Asb Pracampur) (6.5.(1a))	M3	90,000	1.773.568,00	159.621.120,00
					Jumlah	221.796.120,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMELIHARAAN JALAN LASTON AC-WC TEBAL 4 CM

NO	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. PERKERASAN BERBUTIR		31.231.140,00
II	DIVISI 2. PERKERASAN ASPAL		221.796.120,00
	JUMLAH (Rp)		253.027.260,00
	PPN	11,00%	27.832.998,60
	JUMLAH TOTAL (Rp)		280.860.258,60
	Luas		1.000,00
	ASB/m2		280.860,26
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		281.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
REHABILITASI JEMBATAN

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rehabilitasi Jembatan
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Rehabilitasi Jembatan
6	DESKRIPSI KEGIATAN	P = 5,5 m x L = 5 m (27,5 m2)
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. UMUM					
1	11.74	Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor 45 x120/ buah	m1	1,000	56.404,00	56.404,00
					Jumlah	56.404,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	13.9	Galian Biasa (3.1(1))	M3	17,520	38.712,00	678.234,24
2	13.16	Timbunan Biasa dari Hasil Galian (3.2.(1b))	M3	5,730	86.413,00	495.146,49
					Jumlah	1.173.380,73

III	DIVISI 3. STRUKTUR					
1	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	15,210	1.820.123,00	27.684.070,83
2	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	1.220,000	21.353,00	26.050.660,00
3	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	401,760	16.838,00	6.764.834,88
4	2.2.2.1.2	Pek. Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe	m3	55,620	1.557.078,00	86.604.678,36
5	11.73	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	m2	8,000	2.232.150,00	17.857.200,00
6	11.63	Analisa : Sandaran (Railing) / m1	m1	12,000	161.977,00	1.943.724,00
7	11.49	Analisa : Papan Nama Jembatan / buah	Buah	2,000	918.505,00	1.837.010,00
8	1.6.1	Pembongkaran 1 m3 Pasangan Batu Secara Manual Untuk Bangunan Gedung	m3	20,110	198.348,00	3.988.778,28
9	1.6.4	Pembongkaran 1 m3 Beton Mutu Sedang F'c ≥ 20 MPa Secara Manual	m3	6,000	819.047,00	4.914.282,00
10	11.64	Analisa : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 2 inch / m1	m1	3,000	87.541,00	262.623,00
11	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	21,200	42.280,00	896.336,00
					Jumlah	178.804.197,35

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
REHABILITASI JEMBATAN

NO	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. UMUM		56.404,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		1.173.380,73
III	DIVISI 3. STRUKTUR		178.804.197,35
	JUMLAH (Rp)		180.033.982,08
	PPN	11,00%	19.803.738,03
	JUMLAH TOTAL (Rp)		199.837.720,11
	Luas		27,50
	ASB/m2		7.266.826,19
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		7.267.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAPAN PENGENAL RUAS JALAN

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pengadaan dan Pemasangan Papan Pengenal Ruas Jalan
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pengadaan dan Pemasangan Papan Pengenal Ruas Jalan
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pengadaan dan Pemasangan Papan Pengenal Ruas Jalan
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	TENAGA					
1	L.01.01	Pekerja	OJ	3,000	19.000,00	57.000,00
2	L.02.01	Tukang	OJ	1,000	22.500,00	22.500,00
					Jumlah	79.500,00
II	BAHAN					
1	13.16	Timbunan Biasa dari Hasil Galian (3.2.(1b))	M3	0,125	86.413,00	10.801,63
2	2.2.1.4.2	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,150	1.657.513,00	248.626,95
3	M.2410	Papan pengenal ruas jalan	buah	1,000	3.290.300,00	3.290.300,00
					Jumlah	3.549.728,58
III	PERALATAN					
1	M.2250	Mobil Pick Up	jam	1,000	43.750,00	43.750,00
					Jumlah	43.750,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAPAN PENGENAL RUAS JALAN

No	PEKERJAAN		JUMLAH
I	TENAGA		79.500,00
II	BAHAN		3.549.728,58
III	PERALATAN		43.750,00
	JUMLAH (Rp)		3.672.978,58
	PPN	11,00%	404.027,64
	JUMLAH TOTAL (Rp)		4.077.006,22
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		4.077.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PERKERASAN BAHU JALAN

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rekonstruksi Jalan
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Perkerasan Bahu Jalan (Beton K-250)
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Beton K-250 L= 100 X 1,00 m (Kiri + Kanan)
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	13.9	Galian Biasa (3.1(1))	M3	20,000	38.712,00	774.240,00
					Jumlah	774.240,00
II	DIVISI 2. PERKERASAN BERBUTIR					
1	13.20	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (5.1.(1))	M3	20,000	520.519,00	10.410.380,00
2	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	40,000	1.820.123,00	72.804.920,00
					Jumlah	83.215.300,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PERKERASAN BAHU JALAN

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		774.240,00
II	DIVISI 2. PERKERASAN BERBUTIR		83.215.300,00
	JUMLAH (Rp)		83.989.540,00
	PPN	11,00%	9.238.849,40
	JUMLAH TOTAL (Rp)		93.228.389,40
	Luas		200,00
	ASB/m2		466.141,95
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		466.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN TPT BRONJONG

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan TPT Bronjong				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan TPT Bronjong				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Volume = (Panjang = 100 m) x (Tinggi = 4 m) x Lebar				
7	SATUAN KEGIATAN	m3				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	2.2.1.5.11	1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Secara Semi Mekanis	m3	100	2.070.446,00	207.044.600,00
2	13.16	Timbunan Biasa dari Hasil Galian (3.2.(1b))	M3	25	86.413,00	2.160.325,00
					Jumlah	209.204.925,00
II	DIVISI 2. STRUKTUR					
1	2.7.7	Pemasangan 1 m³ Kawat Bronjong 2 x 1 x 0,5 (2,7 mm) Digalvanis, Lubang heksagonal 100 x 120 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' Berkontak langsung dengan tenah (kawat dibuat sendiri)	m3	600	1.210.837,00	726.502.200,00
					Jumlah	726.502.200,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN TPT BRONJONG

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		209.204.925,00
II	DIVISI 2. STRUKTUR		726.502.200,00
	JUMLAH (Rp)		935.707.125,00
	PPN	11,00%	102.927.783,75
	JUMLAH TOTAL (Rp)		1.038.634.908,75
	Volume / m3		600
	ASB/m3		1.731.058,18
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		1.731.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pemeliharaan Jembatan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pemeliharaan Rutin Jembatan				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pemeliharaan Rutin Jembatan P = 6 m x L = 5 m (30 m2)				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah)					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	50,000	16.337,00	816.850,00
					Jumlah	816.850,00
II	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
1	13.9	Galian Biasa (3.1(1))	M3	15,000	38.712,00	580.680,00
2	13.16	Timbunan Biasa dari Hasil Galian (3.2.(1b))	M3	4,000	86.413,00	345.652,00
					Jumlah	926.332,00
III	Pekerjaan Struktur					
1	2.2.1.4.2	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 10 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,400	1.657.513,00	3.978.031,20
2	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	2,880	1.394.045,00	4.014.849,60
3	11.63	Analisa : Sandaran (Railing) / m1	m1	36,000	161.977,00	5.831.172,00
4	1.6.1	Pembongkaran 1 m3 Pasangan Batu Secara Manual Untuk Bangunan Gedung	m3	2,400	198.348,00	476.035,20
5	1.6.4	Pembongkaran 1 m3 Beton Mutu Sedang F'c ≥ 20 MPa Secara Manual	m3	3,000	819.047,00	2.457.141,00
6	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	20,000	42.280,00	845.600,00
7	3.8.18	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja Galvanis secara Manual 4 Lapis	m²	36,000	115.334,00	4.152.024,00
8	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	80,000	25.736,00	2.058.880,00
					Jumlah	23.813.733,00
IV	Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Aspal					
1	11.52	Lapis Pondasi Agregat Kelas A / m3	m3	4,000	603.835,00	2.415.340,00
2	13.22	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/ Emulsi (6.1(1))	Liter	32,000	32.225,00	1.031.200,00
3	13.23	Lapis Perekat - Aspal Cair/ Emulsi (6.1(2a))	Liter	32,000	29.950,00	958.400,00
4	13.1	Laston Lapis Aus Asbuton Pracampur (AC-WC Asb Pracampur) (6.5.(1a))	M3	3,600	1.773.568,00	6.384.844,80
					Jumlah	10.789.784,80

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN

No	PEKERJAAN		JUMLAH
I	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah)		816.850,00
II	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik		926.332,00
III	Pekerjaan Struktur		23.813.733,00
IV	Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Aspal		10.789.784,80
	JUMLAH (Rp)		36.346.699,80
	PPN	11,00%	3.998.136,98
	JUMLAH TOTAL (Rp)		40.344.836,78
	LUAS		30,00
	PER M2		1.344.827,89
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		1.345.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Saluran Drainase				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Saluran Drainase (P =200 m)				
7	SATUAN KEGIATAN	m				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	11.75	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air / m3	m3	104,000	42.155,00	4.384.120,00
2	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	104,000	1.394.045,00	144.980.680,00
3	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	30,000	81.687,00	2.450.610,00
	JUMLAH (Rp)					151.815.410,00
	PPN		11,00%			16.699.695,10
	JUMLAH TOTAL (Rp)					168.515.105,10
	PANJANG SALURAN (M)					200,00
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					842.575,53
	HARGA PER M					843.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE U-DITCH 100x100x120

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Saluran Drainase U-DITCH 100x100x120				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	U-Ditch 100x100x120 Cm				
7	SATUAN KEGIATAN	m				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	11.75	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air / m3	m3	104,000	42.155,00	4.384.120,00
2	8.1.2.15	1 m^1 Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan Lantai kerja fc 7,5 Mpa	m^1	200,000	2.123.578,00	424.715.600,00
3	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	30,000	81.687,00	2.450.610,00
	JUMLAH (Rp)					431.550.330,00
	PPN 11%					47.470.536,30
	JUMLAH TOTAL (Rp)					479.020.866,30
	PANJANG SALURAN (M)					200,00
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					2.395.104,33
	HARGA PER M					2.395.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE U-DITCH 80x80x120

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Saluran Drainase U-DITCH 80x80x120				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	U-Ditch 80x80x120 Cm				
7	SATUAN KEGIATAN	m				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	11.75	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air / m3	m3	104,000	42.155,00	4.384.120,00
2	8.1.2.13	1 m^1 Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan Lantai kerja fc 7,5 Mpa	m^1	200,000	1.558.934,00	311.786.800,00
3	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	30,000	81.687,00	2.450.610,00
	JUMLAH (Rp)					318.621.530,00
	PPN 11%					35.048.368,30
	JUMLAH TOTAL (Rp)					353.669.898,30
	PANJANG SALURAN (M)					200,00
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					1.768.349,49
	HARGA PER M					1.768.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE U-DITCH 60x60x120

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Saluran Drainase U-DITCH 60x60x120				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	U-Ditch 60x60x120 Cm				
7	SATUAN KEGIATAN	m				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	11.75	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air / m3	m3	104,000	42.155,00	4.384.120,00
2	8.1.2.9	1 m^1 Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan Lantai kerja fc 7,5 Mpa	m^1	200,000	1.108.862,00	221.772.400,00
3	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	30,000	81.687,00	2.450.610,00
	JUMLAH (Rp)					228.607.130,00
	PPN 11%					25.146.784,30
	JUMLAH TOTAL (Rp)					253.753.914,30
	PANJANG SALURAN (M)					200,00
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					1.268.769,57
	HARGA PER M					1.268.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE U-DITCH 40x40x120

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Saluran Drainase U-DITCH 40x40x120				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	U-Ditch 40x40x120 Cm				
7	SATUAN KEGIATAN	m				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	11.75	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air / m3	m3	104,000	42.155,00	4.384.120,00
2	8.1.2.3	1 m¹ Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan Lantai kerja fc 7,5 Mpa	m¹	200,000	710.844,00	142.168.800,00
3	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	30,000	81.687,00	2.450.610,00
	JUMLAH (Rp)					149.003.530,00
	PPN 11%					16.390.388,30
	JUMLAH TOTAL (Rp)					165.393.918,30
	PANJANG SALURAN (M)					200,00
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					826.969,59
	HARGA PER M					826.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE U-DITCH 30x30x120

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Saluran Drainase U-DITCH 30x30x120				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	U-Ditch 30x30x120 Cm				
7	SATUAN KEGIATAN	m				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	11.75	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air / m3	m3	104,000	42.155,00	4.384.120,00
2	8.1.2.1	1 m¹ Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan Lantai kerja fc 7,5 Mpa	m¹	200,000	532.103,00	106.420.600,00
3	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	30,000	81.687,00	2.450.610,00
	JUMLAH (Rp)					113.255.330,00
	PPN 11%					12.458.086,30
	JUMLAH TOTAL (Rp)					125.713.416,30
	PANJANG SALURAN (M)					200,00
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					628.567,08
	HARGA PER M					628.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
REHABILITASI SALURAN DRAINASE

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rehabilitasi Saluran Drainase				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Rehabilitasi Saluran Drainase				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Kabupaten Bandung sepanjang 100 m				
7	SATUAN KEGIATAN	m				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	11.75	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air / m3	m3	29,000	42.155,00	1.222.495,00
2	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	29,000	1.394.045,00	40.427.305,00
3	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	5,000	81.687,00	408.435,00
	JUMLAH (Rp)					42.058.235,00
	PPN		11,00%			4.626.405,85
	JUMLAH TOTAL (Rp)					46.684.640,85
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					46.684.000,00
	PANJANG SALURAN (M)					100,00
	HARGA PER M					466.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pemeliharaan Saluran Drainase				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pemeliharaan Saluran Drainase				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Saluran Drainase di Wilayah Kabupaten Bandung				
7	SATUAN KEGIATAN	m				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	11.75	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air / m3	m3	0,100	42.155,00	4.215,50
2	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	0,240	1.394.045,00	334.570,80
	JUMLAH					338.786,30
	PPN		11,00%			37.266,49
	JUMLAH TOTAL					376.052,79
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					376.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GORONG-GORONG

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rehabilitasi Saluran Drainase				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Gorong-Gorong				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Drainase Gorong-Gorong				
7	SATUAN KEGIATAN	m				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	11.75	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air / m3	m3	1,200	42.155,00	50.586,00
2	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,280	1.820.123,00	509.634,44
3	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	45,430	25.736,00	1.169.186,48
4	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	0,860	1.394.045,00	1.198.878,70
5	1.2.3.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Berbatu Sedalam > 0 sd 1m dengan cara manual	m3	0,200	234.803,00	46.960,60
6	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,100	81.687,00	8.168,70
	JUMLAH					2.983.414,92
	PPN		11,00%			328.175,64
	JUMLAH TOTAL					3.311.590,56
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					3.311.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MCK + SEPTIK TANK DAN JARINGAN TIPE 1

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan MCK dan Septictank				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan MCK + Septictank				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	MCK + Septictank dengan Jaringan				
7	SATUAN KEGIATAN	Unit				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	28,500	68.342,00	1.947.747,00
2	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	1,000	701.830,00	701.830,00
					Jumlah	2.649.577,00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	8,100	122.635,00	993.343,50
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	2,490	292.851,00	729.198,99
					Jumlah	1.722.542,49
III	PEKERJAAN PONDASI					
1	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	1,870	879.102,00	1.643.920,74
2	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	4,670	1.309.688,00	6.116.242,96
					Jumlah	7.760.163,70
IV	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek kolom 15x15					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,540	1.720.303,00	928.963,62
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	67,060	25.736,00	1.725.856,16
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	6,720	292.310,00	1.964.323,20
2	Pek kolom 15x20					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,360	1.720.303,00	619.309,08
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	32,720	25.736,00	842.081,92
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	4,480	292.310,00	1.309.548,80
3	Pek sloof 15x15					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,560	1.720.303,00	963.369,68
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	53,330	25.736,00	1.372.500,88
	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	7,480	204.610,00	1.530.482,80
4	Pek ring balok 15x20					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,500	1.720.303,00	860.151,50
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	37,850	25.736,00	974.107,60
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	8,350	299.817,00	2.503.471,95
5	Pek balok 15x20					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,240	1.720.303,00	412.872,72
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	18,020	25.736,00	463.762,72
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	3,980	299.817,00	1.193.271,66
					Jumlah	17.664.074,29
V	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
1	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	47,580	166.028,00	7.899.612,24
2	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	35,600	70.647,00	2.515.033,20
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	35,600	58.098,00	2.068.288,80
4	3.9.8.1	Pemasangan 1 m² Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP), Polished	m²	10,360	276.196,00	2.861.390,56
5	3.10.4.3	Pemasangan 1 m² Dinding Batu Tempel Hitam	m²	7,500	366.173,00	2.746.297,50
6	3.6.3.4	Pemasangan 1 m² Glass Block 20 x 20 cm, 1 PC : 3 PP	m²	1,120	1.048.792,00	1.174.647,04
7	11.97	Pemasangan Roster Kayu 40 x 20 x 7 cm spesi 1PC : 4 PP / m2	m2	0,240	265.599,00	63.743,76
8	M.2120	Roster beton 20 x 20 x 7	buah	1,310	13.200,00	17.292,00
					Jumlah	19.346.305,10

VI	PEKERJAAN ATAP					
1	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,770	1.720.303,00	4.765.239,31
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	72,330	25.736,00	1.861.484,88
3	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	23,100	364.229,00	8.413.689,90
4	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	3,750	166.028,00	622.605,00
5	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	7,500	68.991,00	517.432,50
6	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	7,500	58.098,00	435.735,00
					Jumlah	16.616.186,59
VII	PEKERJAAN PLAFON					
1	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	23,100	278.511,00	6.433.604,10
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	23,100	71.645,00	1.654.999,50
					Jumlah	8.088.603,60
VIII	PEKERJAAN KUSEN DAN PINTU					
1	11.120	Pintu Kamar Mandi PVC lengkap kusen PVC-kunci / unit	Unit	3,000	1.420.132,00	4.260.396,00
					Jumlah	4.260.396,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	71,200	42.280,00	3.010.336,00
					Jumlah	3.010.336,00
X	PEKERJAAN SANITAIR					
1	3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok, Setara Toto	bh	3,000	716.182,00	2.148.546,00
2	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	7,000	113.731,00	796.117,00
3	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	4,000	268.295,00	1.073.180,00
4	3.18.5.3	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Fibreglass Volume 0.30 m³	bh	3,000	819.818,00	2.459.454,00
5	3.18.1.1	Pemasangan 1 Buah Washtafel	bh	1,000	1.632.507,00	1.632.507,00
					Jumlah	8.109.804,00
XI	PEKERJAAN AIR BERSIH DAN AIR KOTOR					
a	Pekerjaan Instalasi Air bersih					
1	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	6,000	41.809,00	250.854,00
2	6.4.1.1	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	m¹	7,000	33.487,00	234.409,00
3	M.2043	Knee PVC, 1/2"	buah	2,000	2.600,00	5.200,00
4	M.2122	Tee PVC Dia. 1/2" x 1/2"	buah	4,000	3.900,00	15.600,00
5	M.2123	Male Socket Drat Luar HDPE Dia. 1/2"	buah	8,000	30.700,00	245.600,00
6	6.1.1.7	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 0,7 m³	unit	1,000	2.677.174,00	2.677.174,00
b	Pengeboran air bersih					
1	5.5.4.17	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2½" (65 mm) + Isolasi	m¹	27,000	126.105,00	3.404.835,00
2	11.92	Memasang pipa PVC tipe SNI RRJ Ø 1" diameter 32 mm / m	m1	1,000	48.638,00	48.638,00
3	M.2124	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	1,000	5.600,00	5.600,00
4	M.2124	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	2,000	5.600,00	11.200,00
5	M.2124	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	3,000	5.600,00	16.800,00
6	M.2124	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	4,000	5.600,00	22.400,00
7	M.2125	Water mur PVC 1"	buah	5,000	28.600,00	143.000,00
8	M.2126	Tusen klep 1"	buah	6,000	37.300,00	223.800,00
9	M.2127	Saringan 1"	buah	7,000	15.900,00	111.300,00
10	M.2106	Mesin Jet Pump Kapasitas 250 Watt	unit	1,000	4.621.100,00	4.621.100,00
c	Pekerjaan air kotor					
1	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	7,000	188.784,00	1.321.488,00
2	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	7,000	247.992,00	1.735.944,00
3	M.2128	Paku, sekrup, fisher (10% harga conduit)	%	3,000	260.300,00	780.900,00
					Jumlah	15.875.842,00
XII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	11.119	Pasang instalasi lampu dg NYM 3x2,5 mm2 tiap 1 titik (tidak termasuk fitting, sakelar & lampu) / ttk	Titik	5,000	868.638,00	4.343.190,00
2	5.3.1.3	Pemasangan 1 Buah Lampu Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	bh	5,000	144.134,00	720.670,00
3	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	3,000	31.759,00	95.277,00
4	5.1.5.2	Pemasangan 1 Buah Saklar Ganda	bh	1,000	38.756,00	38.756,00
5	5.1.5.9	Pemasangan 1 Buah Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	bh	1,000	52.415,00	52.415,00
6	M.2051	BPUJL-900 VA	Paket	1,000	1.608.000,00	1.608.000,00
					Jumlah	6.858.308,00
XIII	PEKERJAAN IPAL					
1	1.2.1.1.4	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 1 s.d. 2 m Untuk Volume sd 200 m3	m3	22,500	147.037,00	3.308.332,50
2	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	13,500	38.602,00	521.127,00
3	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	14,100	166.028,00	2.340.994,80
4	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,900	357.718,00	321.946,20
5	Pekerjaan beton					
	> Pek. Lantai IPAL					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,800	1.720.303,00	3.096.545,40
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	143,670	25.736,00	3.697.491,12
	> Pekerjaan atap IPAL					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,020	1.720.303,00	1.754.709,06
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	118,870	25.736,00	3.059.238,32
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	9,000	364.229,00	3.278.061,00
	> Pekerjaan dinding IPAL					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	3,570	1.720.303,00	6.141.481,71
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	191,430	25.736,00	4.926.642,48
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	11,300	381.564,00	4.311.673,20
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	10,400	58.098,00	604.219,20
	> Pekerjaan dinding kompartemen					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	12,400	169.266,00	2.098.898,40
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	24,800	70.647,00	1.752.045,60
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	24,800	58.098,00	1.440.830,40

	> Pek. Tutup manhole					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,060	1.720.303,00	103.218,18
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	24,800	25.736,00	638.252,80
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,130	364.229,00	47.349,77
	> Pek. Dudukan media bakteri dan penyangga					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,740	1.720.303,00	1.273.024,22
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	26,220	25.736,00	674.797,92
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,310	364.229,00	112.910,99
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,100	1.720.303,00	172.030,30
6	Pek. Bak inlet					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	0,360	169.266,00	60.935,76
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	0,360	70.647,00	25.432,92
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,360	58.098,00	20.915,28
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,010	1.720.303,00	17.203,03
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	4,960	25.736,00	127.650,56
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,080	364.229,00	29.138,32
	M.2052	Screen CI, 3"	buah	1,000	171.200,00	171.200,00
7	Pek. Bak outlet					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	0,420	169.266,00	71.091,72
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	0,420	70.647,00	29.671,74
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,420	58.098,00	24.401,16
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,010	1.720.303,00	17.203,03
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	4,960	25.736,00	127.650,56
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,130	364.229,00	47.349,77
8	Pekerjaan pipa kompartemen					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	20,400	188.784,00	3.851.193,60
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	1,000	247.992,00	247.992,00
	M.2053	Fitting Pipa PVC - 4 "	buah	2,000	75.000,00	150.000,00
	M.2128	Fitting Pipa PVC - 3 "	buah	24,000	57.400,00	1.377.600,00
	6.4.2.7	Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis MED Class, DN. 2-1/2" (65 mm)	m¹	3,000	344.144,00	1.032.432,00
	M.2055	Tee GI, 2" x 2"	buah	3,000	7.700,00	23.100,00
	M.2075	Media bakteri	m3	3,000	1.653.200,00	4.959.600,00
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	11,000	42.280,00	465.080,00
					Jumlah	58.552.662,02

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MCK + SEPTIK TANK DAN JARINGAN TIPE 1

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.649.577,00
II	PEKERJAAN TANAH	1.722.542,49
III	PEKERJAAN PONDASI	7.760.163,70
IV	PEKERJAAN STRUKTUR	17.664.074,29
V	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI	19.346.305,10
VI	PEKERJAAN ATAP	16.616.186,59
VII	PEKERJAAN PLAFON	8.088.603,60
VIII	PEKERJAAN KUSEN DAN PINTU	4.260.396,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	3.010.336,00
X	PEKERJAAN SANITAIR	8.109.804,00
XI	PEKERJAAN AIR BERSIH DAN AIR KOTOR	15.875.842,00
XII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	6.858.308,00
XIII	PEKERJAAN IPAL	58.552.662,02
	JUMLAH (Rp)	170.514.800,79
	PPN 11%	18.756.628,09
	JUMLAH TOTAL (Rp)	189.271.428,88
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	189.271.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MCK + SEPTIK TANK DAN JARINGAN TIPE 2

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan MCK dan Septictank
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan MCK + Septictank
6	DESKRIPSI KEGIATAN	MCK + Septictank dengan Jaringan
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	33,990	68.342,00	2.322.944,58
2	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	1,000	701.830,00	701.830,00
					Jumlah	3.024.774,58
II	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	8,990	122.635,00	1.102.488,65
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	2,770	292.851,00	811.197,27
					Jumlah	1.913.685,92
III	PEKERJAAN PONDASI					
1	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	2,070	879.102,00	1.819.741,14
2	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	5,180	1.309.688,00	6.784.183,84
					Jumlah	8.603.924,98

IV	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek kolom 15x15					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,740	1.720.303,00	1.273.024,22
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	67,060	25.736,00	1.725.856,16
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	9,240	292.310,00	2.700.944,40
2	Pek kolom 15x15					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,360	1.720.303,00	619.309,08
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	32,720	25.736,00	842.081,92
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	4,480	292.310,00	1.309.548,80
3	Pek sloof 15x15					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,620	1.720.303,00	1.066.587,86
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	59,170	25.736,00	1.522.799,12
	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	8,300	204.610,00	1.698.263,00
4	Pek ring balok 15x20					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,420	1.720.303,00	722.527,26
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	31,730	25.736,00	816.603,28
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	7,000	299.817,00	2.098.719,00
5	Pek balok 15x20					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,640	1.720.303,00	1.100.993,92
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	48,170	25.736,00	1.239.703,12
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	10,630	299.817,00	3.187.054,71
					Jumlah	21.924.015,85
V	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
1	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	51,850	166.028,00	8.608.551,80
2	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	39,980	68.991,00	2.758.260,18
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	39,980	58.098,00	2.322.758,04
4	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	25,440	340.067,00	8.651.304,48
5	3.9.8.1	Pemasangan 1 m² Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP), Polished	m²	11,970	276.196,00	3.306.066,12
6	3.10.4.3	Pemasangan 1 m² Dinding Batu Tempel Hitam	m²	6,420	366.173,00	2.350.830,66
7	3.6.3.4	Pemasangan 1 m² Glass Block 20 x 20 cm, 1 PC : 3 PP	m²	0,480	1.048.792,00	503.420,16
8	11.97	Pemasangan Roster Kayu 40 x 20 x 7 cm spesi 1PC : 4 PP / m2	m2	0,240	265.599,00	63.743,76
9	3.6.3.2	Pemasangan 1 m² Dinding Kerawang (Rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m²	3,430	200.816,00	688.798,88
10	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	13,910	70.647,00	982.699,77
					Jumlah	30.236.433,85
VI	PEKERJAAN ATAP					
1	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	3,170	1.720.303,00	5.453.360,51
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	85,560	25.736,00	2.201.972,16
3	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	26,450	364.229,00	9.633.857,05
4	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	3,860	166.028,00	640.868,08
5	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	7,730	68.991,00	533.300,43
6	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	7,730	58.098,00	449.097,54
					Jumlah	18.912.455,77
VII	PEKERJAAN PLAFON					
1	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	26,450	278.511,00	7.366.615,95
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	26,450	71.645,00	1.895.010,25
					Jumlah	9.261.626,20
VII	PEKERJAAN KUSEN DAN PINTU					
1	11.120	Pintu Kamar Mandi PVC lengkap kusen PVC-kunci / unit	Unit	3,000	1.420.132,00	4.260.396,00
					Jumlah	4.260.396,00
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	m²	79,950	33.056,00	2.642.827,20
					Jumlah	2.642.827,20
IX	PEKERJAAN SANITAIR					
1	3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok, Setara Toto	bh	3,000	716.182,00	2.148.546,00
2	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	7,000	113.731,00	796.117,00
3	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	4,000	268.295,00	1.073.180,00
4	3.18.5.3	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Fibreglass Volume 0.30 m³	bh	3,000	819.818,00	2.459.454,00
5	3.18.1.1	Pemasangan 1 Buah Washtafel	bh	1,000	1.632.507,00	1.632.507,00
					Jumlah	8.109.804,00
X	PEKERJAAN AIR BERSIH DAN AIR KOTOR					
a	Pekerjaan Air bersih					
1	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	6,000	41.809,00	250.854,00
2	6.4.1.1	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	m¹	8,000	33.487,00	267.896,00
3	M.2043	Knee PVC, 1/2"	buah	3,000	2.600,00	7.800,00
4	M.2122	Tee PVC Dia. 1/2" x 1/2"	buah	4,000	3.900,00	15.600,00
5	M.2045	Fitting Pipa PVC - 1/2 "	buah	8,000	4.000,00	32.000,00
6	6.1.1.7	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 0,7 m³	unit	1,000	2.677.174,00	2.677.174,00
b	11.78	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dangkal / m	m1	30,000	261.872,00	7.856.160,00
1	5.5.4.17	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2½" (65 mm) + Isolasi	m¹	30,000	126.105,00	3.783.150,00
2	11.92	Memasang pipa PVC tipe SNI RRJ Ø 1" diameter 32 mm / m	m1	1,000	48.638,00	48.638,00
3	M.2124	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	1,000	5.600,00	5.600,00
4	M.2124	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	2,000	5.600,00	11.200,00
5	M.2124	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	3,000	5.600,00	16.800,00
6	M.2124	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	4,000	5.600,00	22.400,00
7	M.2125	Water mur PVC 1"	buah	5,000	28.600,00	143.000,00
8	M.2126	Tusen klep 1"	buah	6,000	37.300,00	223.800,00
9	M.2127	Saringan 1"	buah	7,000	15.900,00	111.300,00
10	M.2106	Mesin Jet Pump Kapasitas 250 Watt	unit	1,000	4.621.100,00	4.621.100,00

c	Pekerjaan air kotor					
1	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	10,000	188.784,00	1.887.840,00
2	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	8,000	247.992,00	1.983.936,00
3	M.2068	Fitting Pipa PVC AW Socket 3", D=89 mm	buah	3,000	37.300,00	111.900,00
					Jumlah	24.078.148,00
XI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	11.119	Pasang instalasi lampu dg NYM 3x2,5 mm2 tiap 1 titik (tidak termasuk fitting, sakelar & lampu) / ttk	Titik	6,000	868.638,00	5.211.828,00
2	M.2048	Lampu SL 12-24 watt	buah	6,000	87.600,00	525.600,00
4	M.2131	Saklar tunggal	buah	3,000	12.800,00	38.400,00
5	M.2132	Saklar ganda In Bow	buah	2,000	22.100,00	44.200,00
6	M.2134	Stop kontak Broco	buah	1,000	31.200,00	31.200,00
7	M.2051	BPUJL-900 VA	Paket	1,000	1.608.000,00	1.608.000,00
					Jumlah	7.459.228,00
XII	PEKERJAAN IPAL					
1	1.2.1.1.4	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 1 s.d. 2 m Untuk Volume sd 200 m3	m3	27,500	147.037,00	4.043.517,50
2	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	16,500	38.602,00	636.933,00
3	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	14,100	166.028,00	2.340.994,80
4	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	1,100	357.718,00	393.489,80
5	Pekerjaan beton					
	> Pek. Lantai IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,200	1.820.123,00	4.004.270,60
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	176,330	25.736,00	4.538.028,88
	> Pekerjaan atap IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,260	1.820.123,00	2.293.354,98
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	151,530	25.736,00	3.899.776,08
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	11,000	364.229,00	4.006.519,00
	> Pekerjaan dinding IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	3,870	1.820.123,00	7.043.876,01
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	207,550	25.736,00	5.341.506,80
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	12,300	381.564,00	4.693.237,20
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	19,220	58.098,00	1.116.643,56
	> Pekerjaan dinding kompartemen					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	14,400	169.266,00	2.437.430,40
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	28,800	70.647,00	2.034.633,60
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	28,800	58.098,00	1.673.222,40
	> Pek. Tutup manhole					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,060	1.820.123,00	109.207,38
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	24,800	25.736,00	638.252,80
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,130	364.229,00	47.349,77
	> Pek. Dududukan media bakteri dan penyangga					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,740	1.820.123,00	1.346.891,02
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	26,220	25.736,00	674.797,92
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,310	364.229,00	112.910,99
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,100	1.630.143,00	163.014,30
6	> Pek. Bak inlet					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	0,360	169.266,00	60.935,76
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	0,360	70.647,00	25.432,92
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,360	58.098,00	20.915,28
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,010	1.820.123,00	18.201,23
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	4,960	25.736,00	127.650,56
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,080	364.229,00	29.138,32
	M.2070	Screen	m2	1,000	110.200,00	110.200,00
7	> Pek. Bak outlet					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	0,420	169.266,00	71.091,72
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	0,420	70.647,00	29.671,74
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,420	58.098,00	24.401,16
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,010	1.820.123,00	18.201,23
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	4,960	25.736,00	127.650,56
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,130	364.229,00	47.349,77
8	Pekerjaan pipa kompartemen					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	20,400	188.784,00	3.851.193,60
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	1,000	247.992,00	247.992,00
	M.2072	Fitting Pipa PVC Tee (AW) 3.00"	buah	2,000	52.500,00	105.000,00
	M.2073	Fitting Pipa PVC Tee (AW) 4.00"	buah	24,000	105.000,00	2.520.000,00
	M.2136	Pipa Gip (medium) 2", Dn. 50 mm	m	3,000	122.600,00	367.800,00
	M.2055	Tee GI, 2" x 2"	buah	3,000	7.700,00	23.100,00
	M.2075	Media bakteri	m3	3,000	1.653.200,00	4.959.600,00
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	11,000	42.280,00	465.080,00
					Jumlah	66.840.464,64

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MCK + SEPTIK TANK DAN JARINGAN TIPE 2

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	3.024.774,58
II	PEKERJAAN TANAH	1.913.685,92
III	PEKERJAAN PONDASI	8.603.924,98
IV	PEKERJAAN STRUKTUR	21.924.015,85
V	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI	30.236.433,85
VI	PEKERJAAN ATAP	18.912.455,77
VII	PEKERJAAN PLAFON	9.261.626,20
VIII	PEKERJAAN KUSEN DAN PINTU	4.260.396,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	2.642.827,20
X	PEKERJAAN SANITAIR	8.109.804,00
XI	PEKERJAAN AIR BERSIH DAN AIR KOTOR	24.078.148,00
XII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	7.459.228,00
XIII	PEKERJAAN IPAL	66.840.464,64
	JUMLAH (Rp)	207.267.784,99
	PPN 11%	22.799.456,35
	JUMLAH TOTAL (Rp)	230.067.241,34
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	230.067.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
IPAL KOMUNAL + JARINGAN (SR) 25 SR

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Membangun IPAL Komunal + Jaringan (SR) 25 SR
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Membangun IPAL Komunal + Jaringan (SR) 25 SR
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun IPAL Komunal + Jaringan (SR) 25 SR
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	24,000	68.342,00	1.640.208,00
2	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	1,000	701.830,00	701.830,00
					Jumlah	2.342.038,00
II	PEKERJAAN JARINGAN PIPA AIR LIMBAH					
1	Pekerjaan pipa					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	30,000	188.784,00	5.663.520,00
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	70,000	247.992,00	17.359.440,00
	6.4.1.11	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)	m¹	20,000	334.384,00	6.687.680,00
	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	12,000	122.635,00	1.471.620,00
	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	9,600	292.851,00	2.811.369,60
2	M.2224	Bak kontrol precast D 40 cm	buah	21,000	493.600,00	10.365.600,00
3	M.2071	Bak penangkap lemak precast 40 cm	buah	20,000	441.300,00	8.826.000,00
					Jumlah	53.185.229,60
III	PEKERJAAN SEPTIK TANK					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	54,000	122.635,00	6.622.290,00
2	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	54,000	38.602,00	2.084.508,00
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	1,800	357.718,00	643.892,40
4	Pekerjaan beton					
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,800	1.630.143,00	2.934.257,40
	> Pek. Lantai IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	3,600	1.820.123,00	6.552.442,80
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	287,763	25.736,00	7.405.860,08
	> Pekerjaan atap IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,700	1.820.123,00	4.914.332,10
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	287,763	25.736,00	7.405.860,08
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	18,000	364.229,00	6.556.122,00
	> Pekerjaan dinding IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	6,010	1.820.123,00	10.938.484,20
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	506,023	25.736,00	13.023.016,42
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	58,035	381.564,00	22.144.066,74
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	73,020	58.098,00	4.242.315,96
	> Pekerjaan dinding kompartemen					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	34,715	169.266,00	5.876.069,19
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	69,430	70.647,00	4.905.021,21
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	69,430	58.098,00	4.033.744,14
	> Pek. Sekat gantung					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	1,350	169.266,00	228.509,10
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	1,350	70.647,00	95.373,45
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	1,350	58.098,00	78.432,30
	> Pek. Balok Dududukan sekat gantung					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,061	1.720.303,00	104.508,41
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	10,116	25.736,00	260.345,38
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	1,215	299.817,00	364.277,66
	> Pek. Sekat ruang lumpur					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	8,100	169.266,00	1.371.054,60
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	16,200	70.647,00	1.144.481,40
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	16,200	58.098,00	941.187,60

	> Pek.Ring Balok sekat ruang lumpur					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,061	1.820.123,00	110.572,47
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	10,116	25.736,00	260.345,38
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	0,810	299.817,00	242.851,77
	> Pek. Gutter					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	2,160	169.266,00	365.614,56
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	4,320	70.647,00	305.195,04
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	4,320	58.098,00	250.983,36
	> Pek. Lantai gutter					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,162	1.820.123,00	294.859,93
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	8,370	25.736,00	215.410,32
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	1,080	364.229,00	393.367,32
	> Pek. Tutup manhole					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,051	1.820.123,00	93.190,30
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	19,840	25.736,00	510.602,24
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,128	364.229,00	46.621,31
	> Pek. Balok Dududukan media bakteri					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,527	1.820.123,00	958.294,76
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	87,672	25.736,00	2.256.326,59
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	14,580	299.817,00	4.371.331,86
5	Pek. Bak inlet, grit chamber, dan equalisasi					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	2,120	169.266,00	358.843,92
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	2,802	70.647,00	197.952,89
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	2,802	58.098,00	162.790,60
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,222	1.820.123,00	404.067,31
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	32,447	25.736,00	835.047,50
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	1,665	364.229,00	606.441,29
	M.2428	Bar screen	unit	1,000	8.901.200,00	8.901.200,00
6	> Pek. Bak outlet					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	0,420	169.266,00	71.091,72
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	0,420	70.647,00	29.671,74
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,420	58.098,00	24.401,16
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,011	1.820.123,00	20.385,38
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	4,960	25.736,00	127.650,56
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,128	364.229,00	46.621,31
7	Pekerjaan pipa kompartemen					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	59,400	188.784,00	11.213.769,60
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	7,250	247.992,00	1.797.942,00
	M.2072	Fitting Pipa PVC Tee (AW) 3.00"	buah	40,000	52.500,00	2.100.000,00
	M.2136	Pipa Gip (medium) 2", Dn. 50 mm	m	3,000	122.600,00	367.800,00
	M.2055	Tee GI, 2" x 2"	buah	3,000	7.700,00	23.100,00
	M.2075	Media bakteri	m3	5,000	1.653.200,00	8.266.000,00
8	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	14,000	340.067,00	4.760.938,00
9	Pekerjaan bak biokontrol					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	4,970	169.266,00	841.252,02
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	7,455	70.647,00	526.673,39
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	7,455	58.098,00	433.120,59
					Jumlah	167.662.780,77

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
IPAL KOMUNAL + JARINGAN (SR) 25 SR

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.342.038,00
II	PEKERJAAN JARINGAN PIPA AIR LIMBAH	53.185.229,60
III	PEKERJAAN SEPTIK TANK	167.662.780,77
	JUMLAH (Rp)	223.190.048,37
	PPN 11%	24.550.905,32
	JUMLAH TOTAL (Rp)	247.740.953,69
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	247.740.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
IPAL KOMUNAL + JARINGAN (SR) 10 SR

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Membangun IPAL Komunal + Jaringan (SR) 10 SR				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Membangun IPAL Komunal + Jaringan (SR) 10 SR				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun IPAL Komunal + Jaringan (SR) 10 SR				
7	SATUAN KEGIATAN	Unit				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	10,000	68.342,00	683.420,00
2	M.2079	Prasasti 30 x 25 cm	buah	1,000	274.200,00	274.200,00
					Jumlah	957.620,00
II	PEKERJAAN JARINGAN PIPA AIR LIMBAH					
1	Pekerjaan pipa					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	10,000	188.784,00	1.887.840,00
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	30,000	247.992,00	7.439.760,00
	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	4,000	122.635,00	490.540,00
	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	3,200	292.851,00	937.123,20
2	M.2224	Bak kontrol precast D 40 cm	buah	4,000	493.600,00	1.974.400,00
3	M.2071	Bak penangkap lemak precast 40 cm	buah	3,000	441.300,00	1.323.900,00
					Jumlah	14.053.563,20
III	PEKERJAAN SEPTIK TANK					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	13,800	53.918,00	744.068,40
2	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	8,280	38.602,00	319.624,56
3	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,300	292.851,00	87.855,30
4	Pekerjaan beton					
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,600	1.630.143,00	978.085,80
	> Pek. Lantai IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,900	1.820.123,00	1.638.110,70
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	95,110	25.736,00	2.447.750,96
	> Pekerjaan atap IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,680	1.820.123,00	1.237.683,64
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	33,890	25.736,00	872.193,04
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	6,000	364.229,00	2.185.374,00
	> Pekerjaan dinding IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,380	1.820.123,00	4.331.892,74
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	128,390	25.736,00	3.304.245,04
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	7,920	381.564,00	3.021.986,88
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	7,110	58.098,00	413.076,78
	> Pekerjaan dinding kompartemen					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	9,180	169.266,00	1.553.861,88
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	18,360	70.647,00	1.297.078,92
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	18,360	58.098,00	1.066.679,28
	> Pek. Tutup manhole					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,040	1.820.123,00	72.804,92
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	14,880	25.736,00	382.951,68
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,130	364.229,00	47.349,77
	> Pek. Dududukan media bakteri dan penyangga					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,080	1.820.123,00	145.609,84
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	17,570	25.736,00	452.181,52
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,050	364.229,00	18.211,45
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,100	1.820.123,00	182.012,30
5	Pek. Bak inlet					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	1,440	169.266,00	243.743,04
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	1,440	70.647,00	101.731,68
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	1,440	58.098,00	83.661,12
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,020	1.820.123,00	36.402,46
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	4,300	25.736,00	110.664,80
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,080	364.229,00	29.138,32
	M.2362	Bak penangkap lemak precast 40 cm	buah	1,000	441.300,00	441.300,00
6	Pek. Bak outlet					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	0,420	169.266,00	71.091,72
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	0,420	70.647,00	29.671,74
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,420	58.098,00	24.401,16
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,010	1.820.123,00	18.201,23
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	4,300	25.736,00	110.664,80
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,130	364.229,00	47.349,77

7	Pekerjaan pipa kompartemen					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	1,500	188.784,00	283.176,00
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	0,500	247.992,00	123.996,00
	M.2073	Fitting Pipa PVC Tee (AW) 4.00"	buah	2,000	105.000,00	210.000,00
	M.2072	Fitting Pipa PVC Tee (AW) 3.00"	buah	12,000	52.500,00	630.000,00
	M.2136	Pipa Gip (medium) 2", Dn. 50 mm	m	3,000	122.600,00	367.800,00
	M.2055	Tee GI, 2" x 2"	buah	3,000	7.700,00	23.100,00
	M.2075	Media bakteri	m3	1,000	1.653.200,00	1.653.200,00
	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	6,000	42.280,00	253.680,00
					Jumlah	31.693.663,24

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
IPAL KOMUNAL + JARINGAN (SR) 10 SR

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	957.620,00
II	PEKERJAAN JARINGAN PIPA AIR LIMBAH	14.053.563,20
III	PEKERJAAN SEPTIK TANK	31.693.663,24
	JUMLAH (Rp)	46.704.846,44
	PPN 11%	5.137.533,11
	JUMLAH TOTAL (Rp)	51.842.379,55
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	51.842.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
IPAL 50 KK + JARINGAN

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Membangun IPAL 50 KK + JARINGAN
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Membangun IPAL 50 KK + JARINGAN
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun IPAL 50 KK + JARINGAN
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	48,000	68.342,00	3.280.416,00
2	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	1,000	701.830,00	701.830,00
3	M.2079	Prasasti 30 x 25 cm	buah	1,000	274.200,00	274.200,00
					Jumlah	4.256.446,00
II	PEKERJAAN JARINGAN PIPA AIR LIMBAH					
1	Pekerjaan pipa					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	40,000	188.784,00	7.551.360,00
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	420,000	247.992,00	104.156.640,00
	6.4.1.24	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC D, DN. 6" (150 mm)	m¹	150,000	274.854,00	41.228.100,00
	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	61,000	53.918,00	3.288.998,00
	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	48,800	292.851,00	14.291.128,80
2	M.2224	Bak kontrol precast D 40 cm	buah	50,000	493.600,00	24.680.000,00
3	M.2071	Bak penangkap lemak precast 40 cm	buah	30,000	441.300,00	13.239.000,00
					Jumlah	208.435.226,80
III	PEKERJAAN SEPTIK TANK					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	126,600	122.635,00	15.525.591,00
2	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	126,600	38.602,00	4.887.013,20
3	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	4,000	292.851,00	1.171.404,00
4	Pekerjaan beton					
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	4,000	1.630.143,00	6.520.572,00
	> Pek. Lantai IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	8,000	1.820.123,00	14.560.984,00
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	646,536	25.736,00	16.639.250,50
	> Pekerjaan atap IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	6,000	1.820.123,00	10.920.738,00
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	646,536	25.736,00	16.639.250,50
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	40,000	364.229,00	14.569.160,00
	> Pekerjaan dinding IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	10,096	1.820.123,00	18.375.597,78
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	833,797	25.736,00	21.458.591,87
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	96,535	381.564,00	36.834.280,74
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	131,870	58.098,00	7.661.383,26
	> Pekerjaan dinding kompartemen					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	54,325	169.266,00	9.195.375,45
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	108,650	70.647,00	7.675.796,55
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	108,650	58.098,00	6.312.347,70
	> Pek. Sekat gantung					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	1,850	169.266,00	313.142,10
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	1,850	70.647,00	130.696,95
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	1,850	58.098,00	107.481,30
	> Pek. Balok Dududukan sekat gantung					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,083	1.820.123,00	151.616,25
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	13,863	25.736,00	356.770,45
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	1,665	364.229,00	606.441,29
	> Pek. Sekat ruang lumpur					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	11,100	169.266,00	1.878.852,60
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	22,200	70.647,00	1.568.363,40
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	22,200	58.098,00	1.289.775,60

	> Pek.Ring Balok sekat ruang lumpur					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,083	1.820.123,00	151.616,25
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	13,863	25.736,00	356.770,45
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	1,110	299.817,00	332.796,87
	> Pek. Gutter					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	2,960	169.266,00	501.027,36
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	5,920	70.647,00	418.230,24
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	5,920	58.098,00	343.940,16
	> Pek. Lantai gutter					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,222	1.820.123,00	404.067,31
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	11,470	25.736,00	295.191,92
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	1,480	364.229,00	539.058,92
	> Pek. Tutup manhole					
	11.83	Tutup Manhole Pelat Bordes / unit	Unit	11,000	658.555,00	7.244.105,00
	> Pek. Balok Dududukan media bakteri					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,878	1.820.123,00	1.597.157,93
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	146,120	25.736,00	3.760.544,32
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	19,980	299.817,00	5.990.343,66
5	Pek. Bak inlet, grit chamber, dan equalisasi					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	2,120	169.266,00	358.843,92
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	2,802	70.647,00	197.952,89
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	2,802	58.098,00	162.790,60
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,222	1.820.123,00	404.067,31
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	32,447	25.736,00	835.048,27
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	1,665	364.229,00	606.441,29
	M.2362	Bak penangkap lemak precast 40 cm	buah	1,000	441.300,00	441.300,00
6	Pek. Bak outlet					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	0,420	169.266,00	71.091,72
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	0,420	70.647,00	29.671,74
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	0,420	58.098,00	24.401,16
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,011	1.820.123,00	20.385,38
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	4,960	25.736,00	127.650,56
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,128	364.229,00	46.621,31
7	Pekerjaan pipa kompartemen					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	59,400	188.784,00	11.213.769,60
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	8,000	247.992,00	1.983.936,00
	M.2363	Fitting Pipa PVC Tee (AW) 3.00"	buah	3,000	52.500,00	157.500,00
	M.2364	Fitting Pipa PVC Tee (AW) 4.00"	buah	69,000	105.000,00	7.245.000,00
	M.2346	Pipa Gip (medium) 2", Dn. 50 mm	m	3,000	122.600,00	367.800,00
	M.2227	Tee GI, 2" x 2"	buah	3,000	7.700,00	23.100,00
	M.2348	Media bakteri	pak	15,000	1.653.200,00	24.798.000,00
8	3.9.8.1	Pemasangan 1 m² Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP), Polished	m²	40,000	276.196,00	11.047.840,00
9	Pekerjaan bak biokontrol					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	4,970	169.266,00	841.252,02
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	7,455	70.647,00	526.673,39
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	7,455	58.098,00	433.120,59
					Jumlah	299.249.584,59

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
IPAL 50 KK + JARINGAN

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	4.256.446,00
II	PEKERJAAN JARINGAN PIPA AIR LIMBAH	208.435.226,80
III	PEKERJAAN SEPTIK TANK	299.249.584,59
	JUMLAH (Rp)	511.941.257,39
	PPN 11%	56.313.538,31
	JUMLAH TOTAL (Rp)	568.254.795,71
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	568.254.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
IPAL 50 KK + MCK

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Membangun IPAL 50 KK + MCK
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Membangun IPAL 50 KK + MCK
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Membangun IPAL 50 KK + MCK
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	70,000	68.342,00	4.783.940,00
2	M.2062	Biaya Pengiriman Tiang Pancang	m1	1,000	75.000,00	75.000,00
					Jumlah	4.858.940,00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	8,990	122.635,00	1.102.488,65
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	2,770	292.851,00	811.197,27
					Jumlah	1.913.685,92
III	PEKERJAAN PONDASI					
1	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	2,070	879.102,00	1.819.741,14
2	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	5,180	1.309.688,00	6.784.183,84
					Jumlah	8.603.924,98

IV	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek kolom 15x15					
	2.2.1.4.5	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 20 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,950	1.787.923,00	1.698.526,85
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	67,060	25.736,00	1.725.856,16
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	8,200	292.310,00	2.396.942,00
2	Pek kolom 15x20					
	2.2.1.4.5	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 20 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,810	1.787.923,00	1.448.217,63
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	32,720	25.736,00	842.081,92
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	4,480	292.310,00	1.309.548,80
3	Pek sloof 15x15					
	2.2.1.4.5	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 20 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,320	1.787.923,00	2.360.058,36
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	125,400	25.736,00	3.227.294,40
	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	17,580	204.610,00	3.597.043,80
4	Pek ring balok 15x20					
	2.2.1.4.5	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 20 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,210	1.787.923,00	2.163.386,83
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	91,120	25.736,00	2.345.064,32
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	16,100	299.817,00	4.827.053,70
5	Pek balok 15x20					
	2.2.1.4.5	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 20 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,040	1.787.923,00	1.859.439,92
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	78,430	25.736,00	2.018.474,48
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	17,300	299.817,00	5.186.834,10
					Jumlah	37.005.823,27
V	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
1	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	75,720	166.028,00	12.571.640,16
2	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	45,190	68.991,00	3.117.703,29
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	45,190	58.098,00	2.625.448,62
4	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	42,620	340.067,00	14.493.655,54
5	3.9.8.1	Pemasangan 1 m² Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP), Polished	m²	23,970	276.196,00	6.620.418,12
6	3.10.4.3	Pemasangan 1 m² Dinding Batu Tempel Hitam	m²	10,500	366.173,00	3.844.816,50
7	3.6.3.4	Pemasangan 1 m² Glass Block 20 x 20 cm, 1 PC : 3 PP	m²	0,960	1.048.792,00	1.006.840,32
8	11.97	Pemasangan Roster Kayu 40 x 20 x 7 cm spesi 1PC : 4 PP / m2	m2	0,240	265.599,00	63.743,76
9	3.6.3.3	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12,5 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 3 PP)	m²	3,680	231.927,00	853.491,36
10	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	32,640	70.647,00	2.305.918,08
11	7.1.1.1	Pemasangan 1 m² Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Secara Manual	m²	15,900	260.836,00	4.147.292,40
					Jumlah	51.650.968,15
VI	PEKERJAAN ATAP					
1	2.2.1.4.5	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 20 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	5,930	1.787.923,00	10.602.383,39
2	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	126,070	21.353,00	2.691.972,71
3	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	57,750	364.229,00	21.034.224,75
4	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	6,400	166.028,00	1.062.579,20
5	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	2,800	68.991,00	193.174,80
6	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	2,800	58.098,00	162.674,40
					Jumlah	35.747.009,25
VII	PEKERJAAN PLAFON					
1	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	57,750	278.511,00	16.084.010,25
2	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	57,750	71.645,00	4.137.498,75
					Jumlah	20.221.509,00
VIII	PEKERJAAN KUSEN DAN PINTU					
1	11.120	Pintu Kamar Mandi PVC lengkap kusen PVC-kunci / unit	Unit	6,000	1.420.132,00	8.520.792,00
					Jumlah	8.520.792,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	m²	90,380	33.056,00	2.987.601,28
					Jumlah	2.987.601,28
X	PEKERJAAN SANITAIR					
1	3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok, Setara Toto	bh	6,000	716.182,00	4.297.092,00
2	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	13,000	113.731,00	1.478.503,00
3	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	8,000	268.295,00	2.146.360,00
4	3.18.5.3	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Fibreglass Volume 0.30 m³	bh	6,000	819.818,00	4.918.908,00
5	3.18.1.1	Pemasangan 1 Buah Washtafel	bh	1,000	1.632.507,00	1.632.507,00
					Jumlah	14.473.370,00
XI	PEKERJAAN AIR BERSIH DAN AIR KOTOR					
1	Pekerjaan Air bersih					
	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	8,000	41.809,00	334.472,00

	6.4.1.1	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	m¹	24,000	33.487,00	803.688,00
	M.2043	Knee PVC, 1/2"	buah	11,000	2.600,00	28.600,00
	M.2122	Tee PVC Dia. 1/2" x 1/2"	buah	6,000	3.900,00	23.400,00
	M.2045	Fitting Pipa PVC - 1/2 "	buah	2,000	4.000,00	8.000,00
	M.2045	Fitting Pipa PVC - 1/2 "	buah	8,000	4.000,00	32.000,00
	M.2138	Tangki Air kapasitas 1000 liter	buah	1,000	3.196.300,00	3.196.300,00
2	Pekerjaan air kotor					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	18,000	188.784,00	3.398.112,00
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	18,000	247.992,00	4.463.856,00
	M.2068	Fitting Pipa PVC AW Socket 3", D=89 mm	buah	8,000	37.300,00	298.400,00
	M.2073	Fitting Pipa PVC Tee (AW) 4.00"	buah	6,000	105.000,00	630.000,00
					Jumlah	13.216.828,00
XII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	11.119	Pasang instalasi lampu dg NYM 3x2,5 mm2 tiap 1 titik (tidak termasuk fitting, sakelar & lampu) / ttk	Titik	11,000	868.638,00	9.555.018,00
2	M.2048	Lampu SL 12-24 watt	buah	11,000	87.600,00	963.600,00
3	M.2131	Saklar tunggal	buah	6,000	12.800,00	76.800,00
4	M.2132	Saklar ganda In Bow	buah	2,000	22.100,00	44.200,00
5	M.2134	Stop kontak Broco	buah	1,000	31.200,00	31.200,00
6	M.2180	BPUJL-1300 VA	Paket	1,000	2.276.000,00	2.276.000,00
					Jumlah	12.946.818,00
XIII	PEKERJAAN SEPTIK TANK					
1	1.2.1.1.6	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 2 s.d. 3 m Untuk Volume sd 200 m3	m3	133,000	174.567,00	23.217.411,00
2	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	133,000	38.602,00	5.134.066,00
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	4,200	357.718,00	1.502.415,60
4	Pekerjaan beton dan pasangan					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	4,200	1.820.123,00	7.644.516,60
	> Pek. Lantai IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	8,400	1.820.123,00	15.289.033,20
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	566,540	25.736,00	14.580.473,44
	> Pekerjaan atap IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	6,300	1.820.123,00	11.466.774,90
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	679,190	25.736,00	17.479.633,84
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	42,000	364.229,00	15.297.618,00
	> Pekerjaan dinding IPAL					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	14,000	1.820.123,00	25.481.722,00
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	860,000	25.736,00	22.132.960,00
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	47,000	381.564,00	17.933.508,00
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	84,000	58.098,00	4.880.232,00
	> Pekerjaan dinding kompartemen					
	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	55,920	166.028,00	9.284.285,76
	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	111,830	68.991,00	7.715.263,53
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	111,830	58.098,00	6.497.099,34
	> Pek. Sekat gantung					
	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	1,850	166.028,00	307.151,80
	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	1,850	68.991,00	127.633,35
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	1,850	58.098,00	107.481,30
	> Pek. Balok Dududukan sekat gantung					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,080	1.820.123,00	145.609,84
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	13,860	21.353,00	295.952,58
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	1,670	299.817,00	500.694,39
	> Pek. Sekat ruang lumpur					
	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	11,100	166.028,00	1.842.910,80
	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	22,200	68.991,00	1.531.600,20
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	22,200	381.564,00	8.470.720,80
	> Pek.Ring Balok sekat ruang lumpur					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,080	1.820.123,00	145.609,84
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	13,860	25.736,00	356.700,96
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	1,110	299.817,00	332.796,87
	> Pek. Gutter					
	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	2,960	166.028,00	491.442,88
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	5,920	25.736,00	152.357,12
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	5,920	381.564,00	2.258.858,88
	> Pek. Lantai gutter					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,220	1.820.123,00	400.427,06
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	11,470	25.736,00	295.191,92
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	1,480	364.229,00	539.058,92
	> Pek. Tutup manhole					
	11.83	Tutup Manhole Pelat Bordes / unit	Unit	11,000	658.555,00	7.244.105,00
	> Pek. Balok Dududukan media bakteri					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,880	1.820.123,00	1.601.708,24
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	146,120	25.736,00	3.760.544,32
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	19,980	299.817,00	5.990.343,66

5	Pek. Bak inlet, grit chamber, dan equalisasi					
	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	2,120	166.028,00	351.979,36
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	2,800	25.736,00	72.060,80
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	2,800	381.564,00	1.068.379,20
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,220	1.820.123,00	400.427,06
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	32,450	25.736,00	835.133,20
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	1,670	364.229,00	608.262,43
	M.2053	Mobil Sedot Lumpur Kap. 3 m3	Jam	1,000	406.600,00	406.600,00
6	Pek. Bak outlet/sumur pantau					
	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	0,420	166.028,00	69.731,76
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	0,420	25.736,00	10.809,12
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	0,420	381.564,00	160.256,88
	> Pek. Tutup bak inlet					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,010	1.820.123,00	18.201,23
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	4,960	25.736,00	127.650,56
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,130	364.229,00	47.349,77
7	Pekerjaan pipa kompartemen					
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	58,500	188.784,00	11.043.864,00
	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	8,000	247.992,00	1.983.936,00
	M.2072	Fitting Pipa PVC Tee (AW) 3.00"	buah	3,000	52.500,00	157.500,00
	M.2072	Fitting Pipa PVC Tee (AW) 3.00"	buah	69,000	52.500,00	3.622.500,00
	M.2136	Pipa Gip (medium) 2", Dn. 50 mm	m	2,000	122.600,00	245.200,00
	M.2055	Tee GI, 2" x 2"	buah	3,000	7.700,00	23.100,00
	M.2075	Media bakteri	m3	9,000	1.653.200,00	14.878.800,00
8	3.9.8.1	Pemasangan 1 m² Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP), Polished	m²	37,300	276.196,00	10.302.110,80
9	Pekerjaan bak biokontrol					
	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	4,970	166.028,00	825.159,16
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	7,460	25.736,00	191.990,56
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	7,455	381.564,00	2.844.559,62
					Jumlah	292.731.475,45

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
IPAL 50 KK + MCK

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	4.858.940,00
II	PEKERJAAN TANAH	1.913.685,92
III	PEKERJAAN PONDASI	8.603.924,98
IV	PEKERJAAN STRUKTUR	37.005.823,27
V	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI	51.650.968,15
VI	PEKERJAAN ATAP	35.747.009,25
VII	PEKERJAAN PLAFON	20.221.509,00
VIII	PEKERJAAN KUSEN DAN PINTU	8.520.792,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	2.987.601,28
X	PEKERJAAN SANITAIR	14.473.370,00
XI	PEKERJAAN AIR BERSIH DAN AIR KOTOR	13.216.828,00
XII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	12.946.818,00
XIII	PEKERJAAN SEPTIK TANK	292.731.475,45
	JUMLAH (Rp)	504.878.745,30
	PPN 11%	55.536.661,98
	JUMLAH TOTAL (Rp)	560.415.407,28
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	560.415.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
TPS3R

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	TPS3R
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	TPS3R
6	DESKRIPSI KEGIATAN	TPS3R
7	SATUAN KEGIATAN	m
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	60,000	68.342,00	4.100.520,00
2	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	340,000	16.337,00	5.554.580,00
					Jumlah	9.655.100,00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	12,000	122.635,00	1.471.620,00
2	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	21,000	122.635,00	2.575.335,00
3	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	8,000	292.851,00	2.342.808,00
4	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	1,000	357.718,00	357.718,00
5	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	2,000	357.718,00	715.436,00
					Jumlah	7.462.917,00
III	PEKERJAAN PONDASI					
1	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	4,000	879.102,00	3.516.408,00
2	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	16,000	1.394.045,00	22.304.720,00
					Jumlah	25.821.128,00

IV	PEKERJAAN PASANGAN					
1	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	272,000	166.028,00	45.159.616,00
2	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	544,000	70.647,00	38.431.968,00
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	544,000	58.098,00	31.605.312,00
					Jumlah	115.196.896,00
V	PEKERJAAN STRUKTUR					
A	BETON					
1	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,000	1.630.143,00	1.630.143,00
2	Pek. Rabat beton saluran t = 5 cm					
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	4,000	1.720.303,00	6.881.212,00
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	200,000	25.736,00	5.147.200,00
	2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Pondasi Telapak (3 kali pakai)	m²	22,000	198.682,00	4.371.004,00
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	3,000	1.820.123,00	5.460.369,00
	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	34,000	204.610,00	6.956.740,00
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	4,000	292.310,00	1.169.240,00
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,000	1.820.123,00	1.820.123,00
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	21,000	292.310,00	6.138.510,00
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,000	1.820.123,00	1.820.123,00
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	17,000	299.817,00	5.096.889,00
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	20,000	1.820.123,00	36.402.460,00
	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	200,000	16.838,00	3.367.600,00
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	6,000	1.820.123,00	10.920.738,00
	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	28,000	16.838,00	471.464,00
	2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Pondasi Telapak (3 kali pakai)	m²	6,000	198.682,00	1.192.092,00
B	BAJA					
1	Pek. Rangka Baja I/WF					
	11.109	Pemasangan Baja Profil / kg	Kg	2.363,000	47.250,00	111.651.750,00
	11.110	Pasang baut Ø 16 / buah	Buah	358,000	30.367,00	10.871.386,00
	2.3.1.3	1 Kg Pemasangan Mur dan Baut	kg	32,000	74.381,00	2.380.192,00
2	Pek. Gording / Purlin C					
	11.109	Pemasangan Baja Profil / kg	Kg	1.043,000	47.250,00	49.281.750,00
3	Pek. Atap					
	11.10	Pekerjaan Brasing, trekstang lengkap dg mur	Kg	108,000	23.775,00	2.567.700,00
4	Pek Dinding Wiremesh m6					
	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	25,000	16.838,00	420.950,00
	3.10.6.1	Pemasangan 1 m² Rangka Besi Hollow Galvanis 40 x 40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m²	205,000	198.243,00	40.639.815,00
5	Pek. Dinding Zincalum 0.4mm (Ampig)					
	11.118	Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi siku / kg	Kg	27,000	50.424,00	1.361.448,00
	11.111	Pemasangan Rangka Baja Kanal C / kg	Kg	156,000	44.473,00	6.937.788,00
					Jumlah	324.958.686,00
VI	PEKERJAAN KUSEN & PENGGANTUNG					
1	3.11.1.15	Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Pintu Besi Pelat Baja Tebal 2 mm Rangkap Rangka Baja Siku	m²	11,000	2.556.348,00	28.119.828,00
2	3.11.4.10	Pemasangan 1 Buah Rel Pintu Dorong	bh	4,000	386.214,00	1.544.856,00
3	3.11.3.1	Pemasangan 1 m¹ Kusen Allumunium	m¹	51,000	318.108,00	16.223.508,00
4	3.11.1.13	Pembuatan 1 m² Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I atau II	m²	6,000	896.377,00	5.378.262,00
5	3.11.1.5	Pemasangan 1 m² Pintu Kaca Tebal 6 mm Rangka Aluminium	m²	1,000	1.174.425,00	1.174.425,00
6	3.12.3	Pemasangan 1 m² Kaca Polos Tebal 5 mm	m²	3,000	290.714,00	872.142,00
7	3.11.4.3	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar Mandi	bh	1,000	558.793,00	558.793,00
8	3.11.4.8	Pemasangan 1 Buah Door Holder/Door Handle	bh	5,000	414.336,00	2.071.680,00
9	3.11.4.5	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	bh	18,000	125.936,00	2.266.848,00
10	3.11.4.15	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	bh	2,000	47.150,00	94.300,00
11	3.11.4.18	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	bh	1,000	67.286,00	67.286,00
12	3.11.4.14	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	2,000	61.892,00	123.784,00
					Jumlah	58.495.712,00
VII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI					
1	3.9.8.4	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Uk. 30cm x 30cm (1SP : 2PP), Polished	m²	27,000	250.801,00	6.771.627,00
2	3.9.8.1	Pemasangan 1 m² Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP), Polished	m²	3,000	276.196,00	828.588,00
3	3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20cm x 20cm (1SP : 2PP)	m²	12,000	340.067,00	4.080.804,00
					Jumlah	11.681.019,00
VIII	PEKERJAAN SANITAIR					
1	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	1,000	268.295,00	268.295,00
2	3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok, Setara Toto	bh	1,000	716.182,00	716.182,00
3	3.18.1.1	Pemasangan 1 Buah Washtafel	bh	2,000	1.632.507,00	3.265.014,00
4	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½ Inch	bh	2,000	113.731,00	227.462,00
5	5.5.4.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m¹	27,000	41.809,00	1.128.843,00
6	6.4.1.1	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	m¹	4,000	33.487,00	133.948,00
7	6.4.1.21	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC D, DN. 3" (80 mm)	m¹	14,000	98.717,00	1.382.038,00
8	6.4.1.9	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm)	m¹	8,000	253.116,00	2.024.928,00
9	M.2138	Vibratory Roller 5 - 8 T.,	jam	1,000	256.900,00	256.900,00
10	Pek. Kolam Lindi					
	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	2,000	122.635,00	245.270,00
	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	6,000	166.028,00	996.168,00
	3.7.2	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 mm	m²	6,000	77.834,00	467.004,00
11	- Pek. Beton K 175					
	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	1,000	16.838,00	16.838,00
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	3,000	188.784,00	566.352,00

12	Pek. Septictank dan Sumur Resapan					
	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	6,000	122.635,00	735.810,00
	3.6.1.9	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O,fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 5 PP)	m²	6,000	166.028,00	996.168,00
	3.7.2	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 mm	m²	6,000	77.834,00	467.004,00
	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	1,000	66.336,00	66.336,00
	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	2,000	188.784,00	377.568,00
13	- Pek. Beton K 175					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,000	1.820.123,00	3.640.246,00
	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	18,000	16.838,00	303.084,00
14	- Pek. Bio Filter					
	M.2122	MCB 6 A	buah	10,000	95.200,00	952.000,00
15	- Peng. Batu Zeolit					
	M.2121	MCB box isi 4	buah	1,000	68.900,00	68.900,00
					Jumlah	19.302.358,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	385,000	42.280,00	16.277.800,00
2	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	182,000	42.280,00	7.694.960,00
3	3.8.4	Pengecatan 1 m² Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	19,000	69.728,00	1.324.832,00
4	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	30,000	42.280,00	1.268.400,00
5	3.8.17	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m²	98,000	95.557,00	9.364.586,00
					Jumlah	35.930.578,00
X	PEKERJAAN ATAP & PLAFOND					
1	3.1.3.2	Pemasangan 1 m² Atap Alumunium Gelombang 95 cm x 180 cm	m²	288,000	240.725,00	69.328.800,00
2	3.1.3.14	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Metal	m¹	22,000	96.927,00	2.132.394,00
3	3.3.6	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Non Kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20 cm	m¹	70,000	109.249,00	7.647.430,00
4	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafond) Papan Gypsum Tebal 9 mm	m²	30,000	71.645,00	2.149.350,00
					Jumlah	81.257.974,00
XI	PEKERJAAN LISTRIK					
1	5.3.1.1	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	ttk	11,000	868.089,00	9.548.979,00
2	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	8,000	1.059.298,00	8.474.384,00
3	5.3.1.14	Pemasangan 1 Buah Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk)	bh	4,000	310.171,00	1.240.684,00
4	5.3.1.3	Pemasangan 1 Buah Lampu Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	bh	7,000	144.134,00	1.008.938,00
5	5.1.5.2	Pemasangan 1 Buah Saklar Ganda	bh	2,000	38.756,00	77.512,00
6	5.1.5.1	Pemasangan 1 Buah Saklar Tunggal	bh	3,000	31.759,00	95.277,00
7	5.1.5.9	Pemasangan 1 Buah Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	bh	8,000	52.415,00	419.320,00
8	M.2343	BPUJL-900 VA	Paket	1,000	1.608.000,00	1.608.000,00
					Jumlah	22.473.094,00
XII	PEKERJAAN LANDSCAPE					
1	7.1.1.1	Pemasangan 1 m² Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Secara Manual	m²	17,000	260.836,00	4.434.212,00
					Jumlah	4.434.212,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
TPS3R

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	9.655.100,00
II	PEKERJAAN TANAH	7.462.917,00
III	PEKERJAAN PONDASI	25.821.128,00
IV	PEKERJAAN PASANGAN	115.196.896,00
V	PEKERJAAN STRUKTUR	324.958.686,00
VI	PEKERJAAN KUSEN & PENGGANTUNG	58.495.712,00
VII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI	11.681.019,00
VIII	PEKERJAAN SANITAIR	19.302.358,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	35.930.578,00
X	PEKERJAAN ATAP & PLAFOND	81.257.974,00
XI	PEKERJAAN LISTRIK	22.473.094,00
XII	PEKERJAAN LANDSCAPE	4.434.212,00
	JUMLAH (Rp)	716.669.674,00
	PPN 11%	78.833.664,14
	JUMLAH TOTAL (Rp)	795.503.338,14
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	795.503.000,00
	Luas Bangunan	200,00
	JUMLAH TOTAL (Rp)	3.977.515,00
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	3.977.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Bidang Drainase
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
6	DESKRIPSI KEGIATAN	IPLT
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	368,00	16.337,00	6.012.016,00
2	1.1.1.3	Pembuatan 1 m¹ Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 2 meter	m¹	110,00	363.818,00	40.019.980,00
3	1.1.2.3	Pembuatan 1 m² Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m²	12,00	3.109.957,00	37.319.484,00
					Jumlah	83.351.480,00
II	BANGUNAN SUMPWELL & GREASE TRAP					
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	33,85	68.342,00	2.313.376,70
					Jumlah	2.313.376,70

B	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	53,89	122.635,00	6.608.800,15
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	15,97	292.851,00	4.677.562,60
3	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	37,92	38.602,00	1.463.691,34
4	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,51	357.718,00	182.972,76
					Jumlah	12.933.026,84
C	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,19	1.630.143,00	1.936.609,88
2	Beton Plat lantai t= 15 cm (K250)					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	1,78	1.840.572,00	3.279.899,30
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	500,26	25.736,00	12.874.588,42
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	2,81	364.229,00	1.022.755,03
3	Beton Plat Dinding t = 15 cm (K250)					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	2,04	1.840.572,00	3.758.217,95
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	245,11	25.736,00	6.308.065,17
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	68,39	381.564,00	26.094.208,05
4	Beton Balok Koagulan, (15/20) (K250)					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,54	1.840.572,00	993.908,88
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	500,26	25.736,00	12.874.588,42
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	9,90	299.817,00	2.968.188,30
5	Beton Kolom (20/20) Koagulan (K250)					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,48	1.840.572,00	890.836,85
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	87,12	25.736,00	2.242.120,32
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	5,40	292.310,00	1.578.474,00
6	Beton Saluran Pembawa 40/50 (K250)					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	4,62	1.840.572,00	8.503.442,64
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	254,61	25.736,00	6.552.728,75
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	36,96	364.229,00	13.461.903,84
					Jumlah	105.340.535,80
D	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN					
1	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	23,40	70.647,00	1.653.139,80
2	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	25,74	58.098,00	1.495.442,52
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	10,80	58.098,00	627.458,40
4	M.2428	Bar screen	unit	1,00	8.901.200,00	8.901.200,00
					Jumlah	12.677.240,72
E	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	25,74	42.280,00	1.088.287,20
					Jumlah	1.088.287,20
F	PEKERJAAN BESI BAJA					
1	11.90	1 unit grill Sedimentasi	Unit	1,00	801.728,00	801.728,00
2	M.2428	Bar screen	unit	1,00	8.901.200,00	8.901.200,00
					Jumlah	9.702.928,00
III	BANGUNAN THICKENER 1					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	18,84	68.342,00	1.287.563,28
					Jumlah	1.287.563,28
B	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	31,79	122.635,00	3.898.873,24
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	11,45	292.851,00	3.351.767,55
3	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	20,35	38.602,00	785.442,61
4	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,45	357.718,00	161.745,77
					Jumlah	8.197.829,17
C	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,45	1.630.143,00	737.085,46
2	Beton Plat lantai t= 15 cm (K250)					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	1,49	1.840.572,00	2.746.369,02
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	124,03	25.736,00	3.192.092,45
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	2,64	364.229,00	960.690,41
3	Beton Plat Dinding t = 15 cm (K250)					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	9,35	1.840.572,00	17.214.087,67
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	689,69	25.736,00	17.749.983,31
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	60,29	381.564,00	23.003.730,43
4	Bak kontrol 50/50, (K250)					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,45	1.840.572,00	828.257,40
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	12,40	25.736,00	319.126,40
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,44	364.229,00	160.260,76
5	Beton Saluran Pembawa 40/50 (K250)					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,91	1.840.572,00	1.676.024,86
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	22,58	25.736,00	581.193,00
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	1,51	364.229,00	548.965,95
					Jumlah	69.717.867,13
D	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN					
1	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	2,25	70.647,00	158.955,75
2	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	2,48	58.098,00	143.792,55
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	9,11	58.098,00	529.040,39
					Jumlah	831.788,69

E	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	2,48	42.280,00	104.643,00
					Jumlah	104.643,00
F	PEKERJAAN BESI BAJA					
1	11.89	1 unit gutter Sedimentasi	Unit	1,00	2.772.442,00	2.772.442,00
2	11.84	Tangga Monyet / unit	Unit	10,40	308.011,00	3.203.314,40
					Jumlah	5.975.756,40
G	PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA & AKSESSORIES					
I	PENGADAAN PIPA & AKSESSORIES					
1	6.4.1.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m¹	6,00	579.751,00	3.478.506,00
2	6.4.1.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m¹	28,00	579.751,00	16.233.028,00
3	6.4.1.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m¹	6,00	579.751,00	3.478.506,00
4	M.2433	Bend 90	buah	19,00	230.400,00	4.377.600,00
6	M.2431	Tee PVC diameter 200 mm	unit	1,00	208.000,00	208.000,00
7	M.2434	Gate Valve diameter 200 mm	unit	2,00	5.938.900,00	11.877.800,00
8	M.2435	Wall Pipe 200 mm	unit	3,00	483.200,00	1.449.600,00
II	6.4.1.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m¹	6,00	579.751,00	3.478.506,00
1	6.4.1.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m¹	28,00	579.751,00	16.233.028,00
2	6.4.1.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m¹	6,00	579.751,00	3.478.506,00
3	M.2432	Tee y PVC diameter 200 mm	unit	1,00	208.000,00	208.000,00
4	M.2434	Gate Valve diameter 200 mm	unit	3,00	5.938.900,00	17.816.700,00
5	M.2434	Gate Valve diameter 200 mm	unit	5,00	5.938.900,00	29.694.500,00
					Jumlah	112.012.280,00
H	PENGADAAN & PEMASANGAN pompa Dan Scrapper					
1	M.2436	Scrapper Plus motor	unit	1,00	165.315.000,00	165.315.000,00
					Jumlah	165.315.000,00
IV	BANGUNAN THICKENER 2					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	18,84	68.342,00	1.287.563,28
					Jumlah	1.287.563,28
B	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	31,79	122.635,00	3.898.873,24
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	11,45	292.851,00	3.351.767,55
3	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	20,35	38.602,00	785.442,61
4	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,45	357.718,00	161.745,77
					Jumlah	8.197.829,17
C	PEKERJAAN PONDASI					
1	2.2.2.4.4	Penetrasi 1 m¹ Tiang Beton Persegi 25 cm x 25 cm Secara Mekanis	m¹	32,00	113.476,11	3.631.235,58
					Jumlah	3.631.235,58
D	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,45	1.630.143,00	737.085,46
2	Beton Plat lantai t= 15 cm (K250)					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	2,33	1.840.572,00	4.291.201,59
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	124,80	25.736,00	3.211.852,80
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	3,30	364.229,00	1.200.863,01
3	Beton Plat Dinding t = 15 cm (K250)					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	13,56	1.840.572,00	24.966.991,07
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	15,06	25.736,00	387.505,10
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	90,43	381.564,00	34.505.595,65
4	Bak kontrol 50/50, (K250)					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,45	1.840.572,00	828.257,40
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	12,40	25.736,00	319.126,40
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	0,44	364.229,00	160.260,76
5	Beton Saluran Pembawa 40/50 (K250)					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,96	1.840.572,00	1.759.826,11
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	23,71	25.736,00	610.252,65
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	1,58	364.229,00	576.414,25
					Jumlah	73.555.232,24
E	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN					
1	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	2,25	70.647,00	158.955,75
2	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	2,48	58.098,00	143.792,55
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	9,11	58.098,00	529.040,39
					Jumlah	831.788,69
F	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	2,48	42.280,00	104.643,00
					Jumlah	104.643,00
G	PEKERJAAN BESI BAJA					
1	11.90	1 unit grill Sedimentasi	Unit	1,00	801.728,00	801.728,00
2	3.13.5	Pembuatan & Pemasangan 1 m1 Railing Tangga/Ramp & Hand Rail Tinggi 0.85m & 0.65m	m1	10,40	2.549.516,00	26.514.966,40
					Jumlah	27.316.694,40
H	PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA & AKSESSORIES					
I	PENGADAAN PIPA & AKSESSORIES					
1	6.4.1.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m¹	6,00	579.751,00	3.478.506,00
2	6.4.1.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m¹	23,00	579.751,00	13.334.273,00
3	6.4.1.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m¹	48,00	579.751,00	27.828.048,00
4	M.2433	Bend 90	buah	19,00	230.400,00	4.377.600,00
5	M.2431	Tee PVC diameter 200 mm	unit	2,00	208.000,00	416.000,00
6	M.2432	Tee y PVC diameter 200 mm	unit	1,00	208.000,00	208.000,00
7	M.2434	Gate Valve diameter 200 mm	unit	2,00	5.938.900,00	11.877.800,00
8	M.2435	Wall Pipe 200 mm	unit	3,00	483.200,00	1.449.600,00
					Jumlah	62.969.827,00
II	PEMASANGAN PIPA & AKSESSORIES					
1	6.4.1.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m¹	6,00	579.751,00	3.478.506,00
2	6.4.1.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m¹	30,00	579.751,00	17.392.530,00
3	6.4.1.12	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m¹	58,00	579.751,00	33.625.558,00
4	M.2431	Tee PVC diameter 200 mm	unit	2,00	208.000,00	416.000,00
5	M.2432	Tee y PVC diameter 200 mm	unit	1,00	208.000,00	208.000,00
6	M.2434	Gate Valve diameter 200 mm	unit	4,00	5.938.900,00	23.755.600,00
7	M.2435	Wall Pipe 200 mm	unit	5,00	483.200,00	2.416.000,00
					Jumlah	81.292.194,00

J	PENGADAAN & PEMASANGAN Scrapper					
1	M.2145	Scrapper Plus motor	unit	1,00	165.315.000,00	165.315.000,00
					Jumlah	165.315.000,00
V	BANGUNAN SLUDGE DRYING BED (SDB) 1-2					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	33,00	68.342,00	2.255.286,00
					Jumlah	2.255.286,00
B	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	66,83	122.635,00	8.195.083,88
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	60,14	292.851,00	17.612.791,27
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	1,66	357.718,00	593.067,83
					Jumlah	26.400.942,97
C	PEKERJAAN BETON					
1	Pas. Pondasi Batukali					
	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	9,61	1.394.045,00	13.395.726,92
	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	3,32	879.102,00	2.918.337,33
	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,88	357.718,00	314.004,86
	d. Sloof 20/30, K-250					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	1,68	1.840.572,00	3.084.430,56
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	304,30	25.736,00	7.831.567,74
	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	23,41	204.610,00	4.789.510,88
2	Beton K-300 Lantai SDB t = 20 cm					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	8,72	1.840.572,00	16.040.584,98
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	2.356,22	25.736,00	60.639.780,86
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	25,30	364.229,00	9.214.993,70
3	Beton K-300 Dinding SDB t= 20 cm					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	9,14	1.840.572,00	16.816.570,14
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	2.356,22	25.736,00	60.639.780,86
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	97,64	381.564,00	37.254.382,70
4	Beton K-300 Saluran Pembawa 30/30					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	1,64	1.840.572,00	3.024.796,02
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	227,88	25.736,00	5.864.843,21
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	2,99	299.817,00	895.853,20
5	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,08	1.630.143,00	3.382.546,73
					Jumlah	246.107.710,69
D	PEKERJAAN PASANGAN & ACIAN BETON					
1	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	41,50	58.098,00	2.411.067,00
2	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	7,47	58.098,00	433.992,06
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	66,50	58.098,00	3.863.517,00
4	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	33,00	169.266,00	5.585.778,00
					Jumlah	12.294.354,06
E	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	m²	66,50	33.056,00	2.198.224,00
2	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	m²	7,20	33.056,00	238.003,20
					Jumlah	2.436.227,20
F	PEKERJAAN ATAP BAJA SDB 1 - 2					
1	11.111	Pemasangan Rangka Baja Kanal C / kg	Kg	620,99	44.473,00	27.617.288,27
2	11.109	Pemasangan Baja Profil / kg	Kg	536,27	47.250,00	25.338.757,50
3	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	31,80	247.992,00	7.886.145,60
4	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	86,98	16.838,00	1.464.569,24
5	2.3.1.3	1 Kg Pemasangan Mur dan Baut	kg	180,00	74.381,00	13.388.580,00
6	3.1.3.2	Pemasangan 1 m² Atap Alumunium Gelombang 95 cm x 180 cm	m²	91,30	240.725,00	21.978.192,50
7	3.1.3.14	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Metal	m¹	12,00	96.927,00	1.163.124,00
					Jumlah	98.836.657,11
G	PENGADAAN & PEMASANGAN BAJA & FASILITAS TREATMENT					
1	11.89	1 unit gutter Sedimentasi	Unit	7,00	2.772.442,00	19.407.094,00
2	11.88	100 kg Pekerjaan Pelat baja stainless	Kg	10,20	3.095.639,00	31.582.947,33
3	Pengurugan Media Treatment :					
	M.2440	Lolos Screen - Lolos Screen1 Ukuran (0 - 5)	m3	5,60	234.200,00	1.312.105,50
	M.2441	Lolos Screen - Lolos Screen2 Ukuran (9.5 - 19,0)	m3	3,74	244.000,00	911.340,00
	M.2437	Batu Pecah - Koral 1/2	m3	3,74	449.000,00	1.677.015,00
	M.2438	Batu Pecah - Koral 2/3	m3	5,60	301.600,00	1.689.714,00
	M.2439	Batu Pecah - Koral 3/5	m3	11,21	329.000,00	3.686.445,00
4	11.64	Analisa : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 2 inch / m1	m1	8,30	87.541,00	726.590,30
					Jumlah	60.993.251,13
H	PEKERJAAN BESI DAN LAMPU PENERANGAN					
1	11.77	Pemasangan Pintu Air / unit	Unit	3,00	4.360.915,00	13.082.745,00
2	Penerangan :					
	5.3.1.14	Pemasangan 1 Buah Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk)	bh	4,00	310.171,00	1.240.684,00
	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	2,00	1.059.298,00	2.118.596,00
	5.3.1.1	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	ttk	4,00	868.089,00	3.472.356,00
					Jumlah	19.914.381,00
VI	BANGUNAN SLUDGE DRYING BED (SDB) 3					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	29,00	68.342,00	1.981.918,00
					Jumlah	1.981.918,00
B	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	53,89	122.635,00	6.608.800,15
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	15,97	292.851,00	4.677.562,60
3	1.3.2.2	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual	m3	8,66	457.156,00	3.957.297,77

					Jumlah	15.243.660,52
C	PEKERJAAN BETON					
1	Pas. Pondasi Batukali					
	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	9,74	1.394.045,00	13.582.058,46
	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	3,37	879.102,00	2.958.930,74
	1.3.2.2	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual	m3	0,89	457.156,00	406.873,41
	d. Sloof 20/30, K-250					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	1,70	1.840.572,00	3.127.334,29
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	308,54	25.736,00	7.940.503,08
	2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)	m²	23,73	204.610,00	4.856.131,90
2	Beton K-250 Lantai SDB t = 20 cm					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	9,95	1.840.572,00	18.313.176,04
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	1.047,16	25.736,00	26.949.586,23
	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	m²	9,92	364.229,00	3.614.681,44
3	Beton K-250 Dinding SDB t= 20 cm					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	8,31	1.840.572,00	15.289.189,87
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	1.047,16	25.736,00	26.949.586,23
	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m²	85,07	381.564,00	32.458.733,73
4	Beton K-250 Saluran Pembawa 30/30					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	1,64	1.840.572,00	3.018.722,14
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	168,39	25.736,00	4.333.736,51
	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)	m²	15,12	299.817,00	4.533.472,89
5	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	5,10	1.630.143,00	8.321.064,94
					Jumlah	176.653.781,90
D	PEKERJAAN PASANGAN & ACIAN BETON					
1	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	102,09	58.098,00	5.931.224,82
2	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	8,01	58.098,00	465.364,98
3	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	67,25	58.098,00	3.907.090,50
4	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	30,90	169.266,00	5.230.319,40
					Jumlah	15.533.999,70
E	PEKERJAAN ATAP BAJA SDB 3					
1	11.111	Pemasangan Rangka Baja Kanal C / kg	Kg	401,15	44.473,00	17.840.270,35
2	11.109	Pemasangan Baja Profil / kg	Kg	509,60	47.250,00	24.078.600,00
3	11.111	Pemasangan Rangka Baja Kanal C / kg	Kg	580,18	44.473,00	25.802.487,45
4	11.111	Pemasangan Rangka Baja Kanal C / kg	Kg	63,65	44.473,00	2.830.617,50
5	11.109	Pemasangan Baja Profil / kg	Kg	64,90	47.250,00	3.066.336,00
6	11.111	Pemasangan Rangka Baja Kanal C / kg	Kg	136,47	44.473,00	6.069.176,94
7	3.3.1	Pemasangan 1 m² Talang Datar/Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m²	27,50	281.925,00	7.752.937,50
8	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	25,20	247.992,00	6.249.398,40
9	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	55,30	16.838,00	931.141,40
10	2.2.1.1.5	Pekerjaan 1 kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	kg	36,40	16.838,00	612.903,20
11	2.3.1.3	1 Kg Pemasangan Mur dan Baut	kg	208,00	74.381,00	15.471.248,00
12	2.3.1.3	1 Kg Pemasangan Mur dan Baut	kg	52,00	74.381,00	3.867.812,00
13	3.1.3.2	Pemasangan 1 m² Atap Alumunium Gelombang 95 cm x 180 cm	m²	119,60	240.725,00	28.790.710,00
14	3.1.3.14	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Metal	m¹	19,00	96.927,00	1.841.613,00
					Jumlah	145.205.251,75
F	PENGADAAN & PEMASANGAN BAJA & FASILITAS TREATMENT					
1	11.89	1 unit gutter Sedimentasi	Unit	7,00	2.772.442,00	19.407.094,00
2	11.88	100 kg Pekerjaan Pelat baja stainless	Kg	1,122	3.095.639,00	3.474.124,21
3	Pengurugan Media Treatment :					
	M.2440	Lolos Screen - Lolos Screen1 Ukuran (0 - 5)	m3	15,31	234.200,00	3.586.421,70
	M.2441	Lolos Screen - Lolos Screen2 Ukuran (9.5 - 19,0)	m3	10,21	244.000,00	2.490.996,00
	M.2437	Batu Pecah - Koral 1/2	m3	10,21	449.000,00	4.583.841,00
	M.2438	Batu Pecah - Koral 2/3	m3	15,31	301.600,00	4.618.551,60
	M.2439	Batu Pecah - Koral 3/5	m3	30,63	329.000,00	10.076.283,00
4	11.64	Analisa : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 2 inch / m1	m1	8,90	87.541,00	779.114,90
					Jumlah	49.016.426,41
G	PEKERJAAN BESI DAN LAMPU PENERANGAN					
1	11.77	Pemasangan Pintu Air / unit	Unit	1,00	4.360.915,00	4.360.915,00
2	Penerangan :					
	5.3.1.14	Pemasangan 1 Buah Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk)	bh	4,00	310.171,00	1.240.684,00
	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	2,00	1.059.298,00	2.118.596,00
	5.3.1.1	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	ttk	4,00	868.089,00	3.472.356,00
					Jumlah	11.192.551,00
VII	BANGUNAN RUMAH POMPA & PANEL					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	14,00	68.342,00	956.788,00
					Jumlah	956.788,00
B	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	8,64	122.635,00	1.059.566,40
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	6,05	292.851,00	1.771.162,85
3	1.3.2.2	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual	m3	0,80	457.156,00	365.724,80
4	1.3.2.2	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual	m3	0,48	457.156,00	219.434,88
					Jumlah	3.415.888,93

C	PEKERJAAN BETON					
1	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,45	1.630.143,00	733.564,35
2	11.3	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	12,00	7.833.159,00	93.997.908,00
3	11.5	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m3	m3	12,40	8.364.350,00	103.717.940,00
4	11.4	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	15,00	8.538.582,00	128.078.730,00
5	11.2	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m3	m3	0,43	6.020.862,00	2.601.012,38
6	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	0,56	7.938.808,00	4.406.038,44
					Jumlah	333.535.193,17
D	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
1	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	1,68	879.102,00	1.476.891,36
2	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	4,20	1.394.045,00	5.854.989,00
3	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	30,70	169.266,00	5.196.466,20
4	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	61,40	70.647,00	4.337.725,80
5	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60x60cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	21,16	278.511,00	5.893.292,76
6	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	15,65	58.098,00	909.233,70
					Jumlah	23.668.598,82
E	PEKERJAAN LANTAI					
1	3.9.8.6	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Uk. 40cm x 40cm (1SP : 2PP), Polished	m²	19,53	179.583,00	3.507.255,99
2	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,22	1.630.143,00	1.980.623,75
					Jumlah	5.487.879,74
F	KUSEN PINTU DAN JENDELA					
1	3.11.3.1	Pemasangan 1 m¹ Kusen Allumunium	m¹	1,40	318.108,00	445.351,20
2	3.11.3.1	Pemasangan 1 m¹ Kusen Allumunium	m¹	2,45	318.108,00	779.364,60
3		Exhaust Fan	buah	3,00	761.600,00	2.284.800,00
4	11.97	Pemasangan Roster Kayu 40 x 20 x 7 cm spesi 1PC : 4 PP / m2	m2	13,00	265.599,00	3.452.787,00
					Jumlah	6.962.302,80
G	PEKERJAAN ATAP					
1	2.1.1.1	Pemasangan 1 m² Rangka Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m²	15,00	315.631,00	4.734.465,00
2	3.1.1.1	Pemasangan 1 m² Atap Genteng Plentong Kecil	m²	15,00	199.533,00	2.992.995,00
3	3.3.4	Pemasangan 1 m¹ Lisplank Ukuran (3 x 30) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	m¹	18,40	126.185,00	2.321.804,00
4	3.1.1.5	Pemasangan 1 m¹ Nok/Bubung Genteng Plentong Kecil	m¹	10,80	172.076,00	1.858.420,80
					Jumlah	11.907.684,80
H	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	m²	61,40	33.056,00	2.029.638,40
2	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	m²	21,16	33.056,00	699.464,96
3	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	11,10	42.280,00	469.308,00
					Jumlah	3.198.411,36
I	PEKERJAAN SANITAIR					
1	Bak kontrol 60 x 60 x 65 cm sebanyak 4 Buah					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	4,68	169.266,00	792.164,88
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	4,77	70.647,00	336.986,19
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	4,77	58.098,00	277.127,46
	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,23	122.635,00	28.696,59
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,10	1.820.123,00	182.012,30
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	7,44	25.736,00	191.475,84
2	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	30,00	247.992,00	7.439.760,00
3	Saluran air sepanjang 30 m					
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	30,00	169.266,00	5.077.980,00
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	37,36	70.647,00	2.639.371,92
	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	37,36	58.098,00	2.170.541,28
	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	10,50	122.635,00	1.287.667,50
	2.2.1.4.3	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,80	1.720.303,00	3.096.545,40
					Jumlah	23.520.329,36
J	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	5.3.1.6	Pemasangan 1 Set Fitting E27 + Lampu 19 Watt LED	set	2,00	139.327,00	278.654,00
2	5.3.1.4	Pemasangan 1 Set Fitting E27 + Lampu 10 Watt LED	set	4,00	101.503,00	406.012,00
3	5.1.5.9	Pemasangan 1 Buah Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	bh	2,00	52.415,00	104.830,00
4	5.1.5.13	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	ttk	6,00	1.059.298,00	6.355.788,00
5	5.1.5.2	Pemasangan 1 Buah Saklar Ganda	bh	2,00	38.756,00	77.512,00
6	11.48	Pasang Panel Pembagi Daya 2200 VA / 10 A (3 grup @ 10 A) tiap 1 unit	Unit	1,00	2.464.314,00	2.464.314,00
					Jumlah	9.687.110,00
K	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA					
1	11.79	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Air 3 Inch 6,5 Pk Bahan Bakar Solar	Set	4,00	8.957.366,00	35.829.464,00
					Jumlah	35.829.464,00
VIII	BANGUNAN & SARANA PENUNJANG					
A	PONDASI KELILING					
1	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	52,03	1.309.688,00	68.144.703,75
2	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	91,08	1.309.688,00	119.286.383,04
3	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	93,90	1.840.572,00	172.834.772,37
4	Pembuatan Tangga Besi					
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	1,10	1.840.572,00	2.029.782,80
	3.13.5	Pembuatan & Pemasangan 1 m1 Railing Tangga/Ramp & Hand Rail Tinggi 0.85m & 0.65m	m1	9,19	2.549.516,00	23.430.052,04
					Jumlah	385.725.694,00

5	Pembuatan Gudang					
	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	7,06	122.635,00	865.312,56
	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	1,57	879.102,00	1.378.431,94
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	2,71	1.840.572,00	4.982.888,55
	1.3.2.2	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu Secara Manual	m3	0,78	457.156,00	358.410,30
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,29	1.840.572,00	541.128,17
	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,58	1.840.572,00	1.074.894,05
	3.6.1.8	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 4 PP)	m²	6,92	169.266,00	1.171.320,72
	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	6,92	70.647,00	488.877,24
	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	m²	6,92	33.056,00	228.747,52
	11.39	Pasang Pintu P1 Kusen Kayu Kelas II	Unit	1,00	2.192.664,00	2.192.664,00
	11.38	Pasang Kusen Kayu P1 / unit	Unit	1,00	3.107.167,00	3.107.167,00
	3.11.4.2	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa	bh	1,00	303.568,00	303.568,00
					Jumlah	16.693.410,04
B	JALAN KOMPLEK DAN LANDSCAPE					
1	7.1.1.5	Pemasangan 1 m² Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Secara Manual	m²	85,00	327.723,00	27.856.455,00
2	11.67	Analisa : Kereb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 20 cm / m	m1	32,00	70.531,00	2.256.992,00
					Jumlah	30.113.447,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	83.351.480,00
II	BANGUNAN SUMPWELL & GREASE TRAP	144.055.395,26
III	BANGUNAN THICKENER 1	363.442.727,67
IV	BANGUNAN THICKENER 2	424.502.007,36
V	BANGUNAN SLUDGE DRYING BED (SDB) 1-2	179.744.289,24
VI	BANGUNAN SLUDGE DRYING BED (SDB) 3	414.827.589,27
VII	BANGUNAN RUMAH POMPA & PANEL	458.169.650,98
VIII	BANGUNAN & SARANA PENUNJANG	432.532.551,05
	JUMLAH (Rp)	2.500.625.690,83
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	2.500.625.000,00
	PPN 11%	275.068.750,00
	JUMLAH TOTAL (Rp)	2.775.693.750,00
	Luas Bangunan / m2	431,00
	Nilai ASB / m2	6.440.124,71
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	6.440.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN INSTALASI PERESAPAN AIR

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Bidang Drainase dan Penyedia Infrastruktur Persampahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Instalasi Peresapan Air
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Instalasi Peresapan Air
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DRAINASE POROUS					
1	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	4,800	81.687,00	392.097,60
2	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	7,200	122.635,00	882.972,00
3	11.107	Pekerjaan Beton Porous / m2	m2	102,000	859.266,00	87.645.132,00
4	11.108	Pemasangan dan Pengeboran Geo Listrik	m1	54,000	1.751.712,00	94.592.448,00
					Jumlah	183.512.649,60
II	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
1	11.54	Analisa : Lapis Pondasi Agregat Kelas C / m3	m3	10,000	445.055,00	4.450.550,00
					Jumlah	4.450.550,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN INSTALASI PERESAPAN AIR

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	DRAINASE POROUS			183.512.649,60
II	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN			4.450.550,00
	JUMLAH			187.963.199,60
	PPN		11,00%	20.675.951,96
	JUMLAH TOTAL			208.639.151,56
	LUAS (m2)			102,00
	HARGA PER m2			2.045.481,88
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			2.045.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN SAMBUNGAN RUMAH (PIPA PVC) PEMBUANG AIR LIMBAH

1	KELOMPOK	konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Bidang Drainase dan Penyedia Infrastruktur Persampahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Sambungan Rumah (Pipa PVC) Pembuang Air Limbah
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Sambungan Rumah (Pipa PVC) Pembuang Air Limbah
7	SATUAN KEGIATAN	m'
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES					
1	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	1,00	66.336,00	66.336,00
	Pengadaan Accsesories Pipa					
2	M.2124	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	1,00	5.600,00	5.600,00
					Jumlah	71.936,00

I	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
	Pekerjaan Galian -urugan kembali					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	1,20	122.635,00	147.162,00
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,70	292.851,00	204.995,70
3	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	0,03	38.602,00	965,05
					Jumlah	353.122,75
II	PEKERJAAN SAMBUNGAN RUMAH PERKOTAAN					
1	11.81	Pembuatan Sambungan Rumah Perkotaan / unit	Unit	1,00	1.518.886,00	1.518.886,00
					Jumlah	1.518.886,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN SAMBUNGAN RUMAH (PIPA PVC) PEMBUANG AIR LIMBAH

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES			71.936,00
I	PEKERJAAN KONSTRUKSI			353.122,75
II	PEKERJAAN SAMBUNGAN RUMAH PERKOTAAN			1.518.886,00
	JUMLAH (Rp)			1.943.944,75
	PPN		11,00%	213.833,92
	JUMLAH TOTAL (Rp)			2.157.778,67
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			2.157.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN DRAINASE VERTIKAL (TAMPUNG)

1	KELOMPOK	konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Bidang Drainase dan Penyedia Infrastruktur Persampahan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	PEMBANGUNAN DRAINASE VERTIKAL (TAMPUNG)				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	PEMBANGUNAN DRAINASE VERTIKAL (TAMPUNG)				
7	SATUAN KEGIATAN	m				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,10	701.830,00	70.183,00
					Jumlah	70.183,00
II	PEKERJAAN SUMUR RESAPAN					
	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	2,36	122.635,00	289.313,13
	11.121	Pengadaan Dan Pemasangan Tangki Tampung Resap Perkuatan 4	m3	1,00	3.284.613,00	3.284.613,00
	11.52	Lapis Pondasi Agregat Kelas A / m3	m3	0,45	603.835,00	271.339,30
					Jumlah	3.845.265,43
III	PEKERJAAN TANAH					
	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,67	81.687,00	55.060,31
	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,22	357.718,00	80.372,08
	1.3.3.1	1 m3 Pemadatan Tanah Setebal 10cm Menggunakan Mesin Stamper Kuda	m3	0,67	33.162,00	22.352,51
	1.4.2.5	1 m3 Pembuangan Tanah Lumpur Sejauh 5 Km	m3	2,36	330.468,00	-
					Jumlah	157.784,90
IV	PEKERJAAN PERTAMANAN					
	4.1.6.1	Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Gajah (Pennisetum Purpureum)	m2	2,25	100.642,00	226.122,45
					Jumlah	226.122,45

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN DRAINASE VERTIKAL (TAMPUNG)

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			70.183,00
II	PEKERJAAN SUMUR RESAPAN			3.845.265,43
III	PEKERJAAN TANAH			157.784,90
IV	PEKERJAAN PERTAMANAN			226.122,45
	JUMLAH (Rp)			4.299.355,78
	PPN		11,00%	472.929,14
	JUMLAH TOTAL (Rp)			4.772.284,91
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			4.772.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
BRONCAPTERING

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	BRONCAPTERING				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin				
7	SATUAN KEGIATAN	Unit				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Pembuatan Broncaptering					
I	PEKEERJAAN TANAH					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m^1 bouwplank	m^1	12,000	68.342,00	820.104,00
2	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	9,600	122.635,00	1.177.296,00
3	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	2,880	292.851,00	843.410,88
4	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	6,720	38.602,00	259.405,44
					Jumlah	3.100.216,32
II	PEKERJAAN PASANGAN					
1	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	7,500	1.394.045,00	10.455.337,50
2	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m^3	m3	0,720	7.938.808,00	5.715.941,76
3	3.7.4	Pemasangan 1 m^2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m^2	21,600	70.647,00	1.525.975,20
4	3.7.8	Pemasangan 1 m^2 Acian	m^2	21,600	58.098,00	1.254.916,80
					Jumlah	18.952.171,26

III	PEKERJAAN PIPA					
	Pipa Outlet					
1	6.4.1.21	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC D, DN. 3" (80 mm)	m¹	1,000	98.717,00	98.717,00
2	M.2358	Bend CI All Flange 90Â°, 3"	buah	2,000	299.500,00	599.000,00
3	9.2.1.1	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 2-1/2" (65 mm)	m¹	1,500	267.369,00	401.053,50
4	M.2344	Screen CI, 3"	Hari	1,000	171.200,00	171.200,00
	Pipa Penguras Dan Over flow					
1	6.4.1.21	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC D, DN. 3" (80 mm)	m¹	1,000	98.717,00	98.717,00
2	5.5.4.17	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2½" (65 mm) + Isolasi	m¹	1,000	126.105,00	126.105,00
3	M.2443	Bend CI All Flange 90Â°, 2"	buah	2,000	260.300,00	520.600,00
4	6.4.2.6	Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis MED Class, DN. 2" (50 mm)	m¹	1,000	224.030,00	224.030,00
					Jumlah	2.239.422,50
IV	PEKERJAAN BESI					
1	M.2444	Tutup Manhole 60 x 60 cm, Konstruksi Besi Tempa berlogo	buah	1,000	877.400,00	877.400,00
2	M.2445	Klem Pipa GI, 3"	buah	1,000	22.000,00	22.000,00
					Jumlah	899.400,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
BRONCAPTERING

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKEERJAAN TANAH		3.100.216,32
II	PEKERJAAN PASANGAN		18.952.171,26
III	PEKERJAAN PIPA		2.239.422,50
IV	PEKERJAAN BESI		899.400,00
	JUMLAH (Rp)		25.191.210,08
	PPN	11,00%	2.771.033,11
	JUMLAH TOTAL (Rp)		27.962.243,19
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		27.962.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
JARINGAN KONSTRUKSI PERPIPAAN AIR BERSIH (PIPA 2")

1	KELOMPOK	Pengembangan Perpipaan Sambungan Rumah (SR)
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	JARINGAN KONSTRUKSI PERPIPAAN AIR BERSIH (PIPA 2")
7	SATUAN KEGIATAN	m
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,0033	701.830,00	2.295,79
2	1.1.2.3	Pembuatan 1 m² Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m²	0,0074	3.109.957,00	23.164,80
2	1.1.2.4	Pembuatan 1 m² Direksi Keet (Kantor), Los Kerja dan Gudang	m²	0,0059	3.303.539,00	19.419,27
					Jumlah	44.879,87
II	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES					
A	Pemasangan Pipa PVC Type RRJ					
1	5.5.4.17	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2½" (65 mm) + Isolasi	m¹	1.038,00	126.105,00	130.896.990,00
B	Pekerjaan Galian -urugan kembali					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	202,410	122.635,00	24.822.550,35
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	199,217	292.851,00	58.340.897,67
3	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	3,193	38.602,00	123.256,19
					Jumlah	214.183.694,20

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
JARINGAN KONSTRUKSI PERPIPAAN AIR BERSIH (PIPA 2")

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	44.879,87
II	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES	214.183.694,20
	JUMLAH (Rp)	214.228.574,07
	PPN 11%	23.565.143,15
	JUMLAH TOTAL (Rp)	237.793.717,22
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	237.793.000,00
	PANJANG JARINGAN (M)	1.038,00
	ASB JARINGAN PIPA / m (Rp)	206.385,91
	ASB JARINGAN PIPA INCLUDE PPN / m (Rp)	229.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
JARINGAN KONSTRUKSI PERPIPAAN AIR BERSIH (PIPA 3")

1	KELOMPOK	Pengembangan Perpipaan Sambungan Rumah (SR)
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	JARINGAN KONSTRUKSI PERPIPAAN AIR BERSIH (PIPA 3")
7	SATUAN KEGIATAN	m
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,0034	701.830,00	2.352,82
2	1.1.2.3	Pembuatan 1 m² Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m²	0,0076	3.109.957,00	23.740,15
2	1.1.2.4	Pembuatan 1 m² Direksi Keet (Kantor), Los Kerja dan Gudang	m²	0,0068	3.303.539,00	22.302,12
					Jumlah	48.395,09
II	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES					
A	Pemasangan Pipa PVC Type RRJ					
1	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	1.038,000	188.784,00	195.957.792,00

B	Pekerjaan Galian -urugan kembali					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	264,690	122.635,00	32.460.258,15
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	258,174	292.851,00	75.606.514,07
3	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	6,516	38.602,00	251.530,63
					Jumlah	304.276.094,86

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
JARINGAN KONSTRUKSI PERPIPAAN AIR BERSIH (PIPA 3")

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	48.395,09
II	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES	304.276.094,86
	JUMLAH (Rp)	304.324.489,94
	PPN 11%	33.475.693,89
	JUMLAH TOTAL (Rp)	337.800.183,84
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	337.800.000,00
	PANJANG JARINGAN (M)	1.038,00
	ASB JARINGAN PIPA / m (Rp)	293.183,52
	ASB JARINGAN PIPA INCLUDE PPN / m (Rp)	325.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
JARINGAN KONSTRUKSI PERPIPAAN AIR BERSIH (PIPA 4")

1	KELOMPOK	Pengembangan Perpipaan Sambungan Rumah (SR)
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	JARINGAN KONSTRUKSI PERPIPAAN AIR BERSIH (PIPA 4")
7	SATUAN KEGIATAN	m
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,0041	701.830,00	2.844,20
2	1.1.2.3	Pembuatan 1 m² Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m²	0,0092	3.109.957,00	28.698,30
2	1.1.2.4	Pembuatan 1 m² Direksi Keet (Kantor), Los Kerja dan Gudang	m²	0,0082	3.303.539,00	26.959,93
					Jumlah	58.502,44
I	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES					
A	Pemasangan Pipa PVC Type RRJ					
1	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	1.038,000	247.992,00	257.415.696,00
B	Pekerjaan Galian -urugan kembali					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	264,690	122.635,00	32.460.258,15
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	258,174	292.851,00	75.606.514,07
3	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	6,516	38.602,00	251.530,63
					Jumlah	365.733.998,86

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
JARINGAN KONSTRUKSI PERPIPAAN AIR BERSIH (PIPA 4")

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	58.502,44
II	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES	365.733.998,86
	JUMLAH (Rp)	365.792.501,30
	PPN 11%	40.237.175,14
	JUMLAH TOTAL (Rp)	406.029.676,44
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	406.029.000,00
	PANJANG JARINGAN (M)	1.038,00
	ASB JARINGAN PIPA / m (Rp)	352.401,25
	ASB JARINGAN PIPA INCLUDE PPN / m (Rp)	391.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
JARINGAN KONSTRUKSI PERPIPAAN AIR BERSIH (Dia. 1-3 ")

1	KELOMPOK	Pengembangan Perpipaan Sambungan Rumah (SR)
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Jaringan Konsrtuksi Pipa Diameter 1-3 Inch
7	SATUAN KEGIATAN	m
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,0063	701.830,00	4.396,74
2	1.1.2.3	Pembuatan 1 m² Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m²	0,0143	3.109.957,00	44.363,57
2	1.1.2.4	Pembuatan 1 m² Direksi Keet (Kantor), Los Kerja dan Gudang	m²	0,0126	3.303.539,00	41.676,29
					Jumlah	90.436,59
II	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES					
A	Pemasangan Pipa PVC Type RRJ					
1	5.5.4.18	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m¹	18,000	188.784,00	3.398.112,00
2	5.5.4.17	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2½" (65 mm) + Isolasi	m¹	420,000	126.105,00	52.964.100,00
3	11.92	Memasang pipa PVC tipe SNI RRJ Ø 1" diameter 32 mm / m	m1	600,000	48.638,00	29.182.800,00
B	Pekerjaan Galian -urugan kembali					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	126,840	122.635,00	15.555.023,40
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	124,930	292.851,00	36.585.875,43
3	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	1,910	38.602,00	73.729,82
					Jumlah	137.759.640,65

III	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
A	Pembuatan Tangki Toren Kapasitas 5 m3					
1	6.1.1.12	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 5 m³	unit	1,000	13.917.424,00	13.917.424,00
					Jumlah	13.917.424,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
JARINGAN KONSTRUKSI PERPIPAAN AIR BERSIH (Dia. 1-3 ")

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			90.436,59
II	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES			137.759.640,65
III	PEKERJAAN KONSTRUKSI			13.917.424,00
	JUMLAH (Rp)			151.677.064,65
	PPN		11,00%	16.684.477,11
	JUMLAH TOTAL (Rp)			168.361.541,76
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			168.361.000,00
	PANJANG JARINGAN (M)			1.038,00
	ASB JARINGAN PIPA / m (Rp)			146.124,34
	ASB JARINGAN PIPA INCLUDE PPN / m (Rp)			162.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MENARA BAJA WF TINGGI 6M UNTUK TANGKI AIR

1	KELOMPOK	Pembangunan Menara Baja IWF 6m
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Menara Baja WF Tinggi 6 m
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.1.3	Pembuatan 1 m¹ Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 2 meter	m¹	9,000	363.818,00	3.274.362,00
					Jumlah	3.274.362,00
II	PEMBUATAN MENARA AIR TINGGI 6 m, KAPASITAS 2 X 5.000 LITER					
A	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	6,000	122.635,00	735.810,00
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,380	357.718,00	135.932,84
3	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	4,080	292.851,00	1.194.832,08
4	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	1,540	38.602,00	59.447,08
B	PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN					
B.1	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek PoerPlat 100 x 100 x 30					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,800	1.820.123,00	3.276.221,40
	2.2.1.1.1	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP Diameter < 12mm Cara Manual (untuk bangunan gedung)	kg	35,280	21.353,00	753.333,84
	2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Pondasi Telapak (3 kali pakai)	m²	0,720	198.682,00	143.051,04
2	Pek kolom 40x40					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,960	1.820.123,00	1.747.318,08
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	30,960	25.736,00	796.786,56
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	9,600	292.310,00	2.806.176,00
3	Pek kolom 30x40					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	2,160	1.820.123,00	3.931.465,68
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	85,230	25.736,00	2.193.479,28
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	10,800	292.310,00	3.156.948,00
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,000	1.630.143,00	1.630.143,00
C	PEKERJAAN BESI					
C.1	Rangka besi IWF, pelat simpul angkur baut					
1	11.109	Pemasangan Baja Profil / kg	Kg	923,400	47.250,00	43.630.650,00
2	11.109	Pemasangan Baja Profil / kg	Kg	611,300	47.250,00	28.883.925,00
3	11.111	Pemasangan Rangka Baja Kanal C / kg	Kg	421,150	44.473,00	18.729.803,95
4	6.4.2.5	Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis MED Class, DN. 1-1/2" (40 mm)	m¹	48,000	191.729,00	9.202.992,00
5	11.111	Pemasangan Rangka Baja Kanal C / kg	Kg	121,600	44.473,00	5.407.916,80
6	6.4.2.5	Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis MED Class, DN. 1-1/2" (40 mm)	m¹	108,000	191.729,00	20.706.732,00
7	11.110	Pasang baut Ø 16 / buah	Buah	32,000	30.367,00	971.744,00
8	3.13.5	Pembuatan & Pemasangan 1 m1 Railing Tangga/Ramp & Hand Rail Tinggi 0.85m & 0.65m	m1	1,000	2.549.516,00	2.549.516,00
9	11.10	Pekerjaan Brasing, trekstang lengkap dg mur	Kg	240,000	23.775,00	5.706.000,00
10	3.8.16	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m²	135,000	53.671,00	7.245.585,00
					Jumlah	165.595.809,63
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
1	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	10,000	68.991,00	689.910,00
2	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	10,000	58.098,00	580.980,00
					Jumlah	1.270.890,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MENARA BAJA WF TINGGI 6M UNTUK TANGKI AIR

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.274.362,00
II	PEMBUATAN MENARA AIR TINGGI 6 m			165.595.809,63
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI			1.270.890,00
	JUMLAH (Rp)			170.141.061,63
	PPN		11,00%	18.715.516,78
	JUMLAH TOTAL (Rp)			188.856.578,41
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			188.856.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MENARA BESI AIR 4M

1	KELOMPOK	Pembangunan Menara Besi 4m				
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Menara Besi 4m				
7	SATUAN KEGIATAN	Unit				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.1.3	Pembuatan 1 m¹ Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 2 meter	m¹	9,000	363.818,00	3.274.362,00
					Jumlah	3.274.362,00
II	PEMBUATAN MENARA AIR TINGGI 4 m, KAPASITAS 2.000 LITER					
A	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	2,560	122.635,00	313.945,60
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,140	357.718,00	50.080,52
3	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	1,980	292.851,00	579.844,98
4	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	0,430	38.602,00	16.598,86
					Jumlah	960.469,96
B	PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN					
B.1	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek PoerPlat 60 x 60 x 20					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,290	1.820.123,00	527.835,67
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	27,940	25.736,00	719.063,84
	2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Pondasi Telapak (3 kali pakai)	m²	0,070	198.682,00	13.907,74
2	Pek kolom 30x30					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,290	1.820.123,00	527.835,67
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	17,280	25.736,00	444.718,08
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	3,840	292.310,00	1.122.470,40
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,420	1.630.143,00	684.660,06
C	PEKERJAAN BESI					
1	11.118	Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi siku / kg	Kg	493,200	50.424,00	24.869.116,80
2	11.10	Pekerjaan Brasing, trekstang lengkap dg mur	Kg	90,000	23.775,00	2.139.750,00
3	3.8.16	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m²	14,680	53.671,00	787.890,28
4	6.4.2.3	Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis MED Class, DN. 1" (25 mm)	m¹	5,000	173.049,00	865.245,00
					Jumlah	32.702.493,54
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
1	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	4,250	68.991,00	293.211,75
2	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	4,250	58.098,00	246.916,50
					Jumlah	540.128,25

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MENARA BESI AIR 4M

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.274.362,00
II	PEMBUATAN MENARA AIR TINGGI 4 m			33.662.963,50
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI			540.128,25
	JUMLAH (Rp)			37.477.453,75
	PPN		11,00%	4.122.519,91
	JUMLAH TOTAL (Rp)			41.599.973,66
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			41.599.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MENARA BESI AIR 3M

1	KELOMPOK	Pembangunan Menara Besi 3m				
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Menara Besi 3m				
7	SATUAN KEGIATAN	Unit				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.1.3	Pembuatan 1 m¹ Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 2 meter	m¹	9,000	363.818,00	3.274.362,00
					Jumlah	3.274.362,00
II	PEMBUATAN MENARA AIR TINGGI 3 m, KAPASITAS 2.000 LITER					
A	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	2,560	122.635,00	313.945,60
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,140	357.718,00	50.080,52
3	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	2,060	292.851,00	603.273,06
4	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	0,360	38.602,00	13.896,72
					Jumlah	981.195,90
B	PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN					
B.1	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek PoerPlat 60 x 60 x 20					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,290	1.820.123,00	527.835,67
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	27,940	25.736,00	719.063,84
	2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Pondasi Telapak (3 kali pakai)	m²	0,070	198.682,00	13.907,74
2	Pek kolom 30x30					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,220	1.820.123,00	400.427,06
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	12,960	25.736,00	333.538,56
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	2,190	292.310,00	640.158,90
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,420	1.630.143,00	684.660,06

C	PEKERJAAN BESI					
1	11.118	Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi siku / kg	Kg	230,150	50.424,00	11.605.083,60
2	11.10	Pekerjaan Brasing, trekstang lengkap dg mur	Kg	90,000	23.775,00	2.139.750,00
3	3.8.16	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m²	19,300	53.671,00	1.035.850,30
4	6.4.2.3	Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis MED Class, DN. 1" (25 mm)	m¹	7,000	173.049,00	1.211.343,00
					Jumlah	19.311.618,73
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
1	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	4,250	68.991,00	293.211,75
2	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	4,250	58.098,00	246.916,50
					Jumlah	540.128,25

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MENARA BESI AIR 3M

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		3.274.362,00
II	PEMBUATAN MENARA AIR TINGGI 3 m		20.292.814,63
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI		540.128,25
	JUMLAH (Rp)		24.107.304,88
	PPN	11,00%	2.651.803,54
	JUMLAH TOTAL (Rp)		26.759.108,42
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		26.759.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MENARA BESI AIR 6M

1	KELOMPOK	Pembangunan Menara Besi 6 m
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Menara Besi 6 m
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.1.3	Pembuatan 1 m¹ Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 2 meter	m¹	9,000	363.818,00	3.274.362,00
					Jumlah	3.274.362,00
II	PEMBUATAN MENARA AIR TINGGI 6 m, KAPASITAS 2.000 LITER					
A	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	4,000	122.635,00	490.540,00
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,260	357.718,00	93.006,68
3	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	2,720	292.851,00	796.554,72
4	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	1,020	38.602,00	39.374,04
					Jumlah	1.419.475,44
B	PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN					
B.1	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek PoerPlat 60 x 60 x 20					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,870	1.820.123,00	1.583.507,01
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	60,710	25.736,00	1.562.432,56
	2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Pondasi Telapak (3 kali pakai)	m²	0,310	198.682,00	61.591,42
2	Pek kolom 30x30					
	2.2.1.4.6	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 21 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,770	1.820.123,00	1.401.494,71
	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	20,640	25.736,00	531.191,04
	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)	m²	5,790	292.310,00	1.692.474,90
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,940	1.630.143,00	1.532.334,42
C	PEKERJAAN BESI					
1	11.118	Pekerjaan Fabrikasi dan Elektroda Besi siku / kg	Kg	365,800	50.424,00	18.445.099,20
2	11.10	Pekerjaan Brasing, trekstang lengkap dg mur	Kg	120,000	23.775,00	2.853.000,00
3	3.8.16	Pengecatan 1 m² Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m²	78,730	53.671,00	4.225.517,83
4	6.4.2.3	Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis MED Class, DN. 1" (25 mm)	m¹	9,000	173.049,00	1.557.441,00
					Jumlah	35.446.084,09
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI					
1	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	10,500	68.991,00	724.405,50
2	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	10,500	58.098,00	610.029,00
					Jumlah	1.334.434,50

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
MENARA BESI AIR 6M

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		3.274.362,00
II	PEMBUATAN MENARA AIR TINGGI 6 m		36.865.559,53
III	PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI		1.334.434,50
	JUMLAH (Rp)		41.474.356,03
	PPN	11,00%	4.562.179,16
	JUMLAH TOTAL (Rp)		46.036.535,19
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		46.036.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMASANGAN TANGKI AIR KAPASITAS 2500 L

1	KELOMPOK	Tangki Air Kapasitas 2500 ltr
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	TANGKI AIR Kapasitas 2500 ltr
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN TANGKI AIR					
1	6.1.1.9	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 2,5 m³	unit	1,000	7.593.878,00	7.593.878,00
					Jumlah	7.593.878,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMASANGAN TANGKI AIR KAPASITAS 2500 L

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANGKI AIR			7.593.878,00
	JUMLAH (Rp)			7.593.878,00
	PPN		11,00%	835.326,58
	JUMLAH TOTAL (Rp)			8.429.204,58
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			8.429.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMASANGAN TANGKI AIR KAPASITAS 5000 L

1	KELOMPOK	Tangki Air Kapasitas 5000 ltr
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	TANGKI AIR Kapasitas 5000 ltr
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN TANGKI AIR					
1	6.1.1.12	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 5 m^3	unit	1,000	13.917.424,00	13.917.424,00
					Jumlah	13.917.424,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMASANGAN TANGKI AIR KAPASITAS 5000 L

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANGKI AIR			13.917.424,00
	JUMLAH (Rp)			13.917.424,00
	PPN		11,00%	1.530.916,64
	JUMLAH TOTAL (Rp)			15.448.340,64
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			15.448.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RESERVOIR KAPASITAS 2 m3

1	KELOMPOK	Pembangunan Reservoir Kapasitas 2 m3
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	RESERVOIR KAPASITAS 2 m3
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Pembuatan Reservoir Kapasitas 2 m3					
I	PEKERJAAN TANAH					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m^1 bouwplank	m^1	9,600	68.342,00	656.083,20
2	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	2,520	122.635,00	309.040,20
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,168	357.718,00	60.096,62
4	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,882	292.851,00	258.294,58
5	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	1,470	38.602,00	56.744,94
					Jumlah	1.340.259,55
II	PEKEERJAAN BETON					
1	Beton Bertulang Lengkap Dengan Bekisting					
	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m^3	m3	1,260	7.938.808,00	10.002.898,08
	11.9	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m^3	m3	1,795	8.507.064,00	15.271.881,29
	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m^3	m3	0,326	7.938.808,00	2.591.226,93
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,336	1.630.143,00	547.728,05
2	2.2.1.2.2	Pemasangan 1 m1 PVC Waterstop Lebar 200mm	m^1	6,800	151.113,00	1.027.568,40
					Jumlah	29.441.302,75
III	PEKERJAAN BESI					
1	11.84	Tangga Monyet / unit	Unit	1,000	308.011,00	308.011,00
2	M.2444	Tutup Manhole 60 x 60 cm, Konstruksi Besi Tempa berlogo	buah	1,000	877.400,00	877.400,00
3	M.2445	Klem Pipa GI, 3"	buah	1,000	22.000,00	22.000,00
					Jumlah	1.207.411,00
IV	PEKERJAAN PIPA DAN ASESORI					
A	*Pipa Inlet*					
1	11.86	Wall Pipe All Flange Dia. 63 mm (2") / unit	Unit	1,000	245.923,00	245.923,00
2	M.2446	Flange Socket, 2"	buah	1,000	37.300,00	37.300,00
3	M.2443	Bend CI All Flange 90Â°, 2"	buah	2,000	260.300,00	520.600,00
4	M.2238	Pipa galvanis Ø 2"	m	1,500	100.900,00	151.350,00
5	M.2239	Loose Flange, 2"	buah	1,000	35.100,00	35.100,00
B	*Pipa Outlet*					
1	11.86	Wall Pipe All Flange Dia. 63 mm (2") / unit	Unit	1,000	245.923,00	245.923,00
2	M.2446	Flange Socket, 2"	buah	1,000	37.300,00	37.300,00
3	M.2443	Bend CI All Flange 90Â°, 2"	buah	2,000	260.300,00	520.600,00
4	M.2238	Pipa galvanis Ø 2"	m	1,500	100.900,00	151.350,00
5	M.2239	Loose Flange, 2"	buah	1,000	35.100,00	35.100,00
6	M.2449	Gate Valve, 2"	buah	1,000	831.400,00	831.400,00
C	*Pipa Penguras Dan Over flow*					
1	11.86	Wall Pipe All Flange Dia. 63 mm (2") / unit	Unit	1,000	245.923,00	245.923,00
2	M.2450	Pipa PVC dia 2" AW	m	2,000	13.500,00	27.000,00
3	M.2446	Flange Socket, 2"	buah	1,000	37.300,00	37.300,00
4	M.2443	Bend CI All Flange 90Â°, 2"	buah	2,000	260.300,00	520.600,00
5	M.2238	Pipa galvanis Ø 2"	m	1,500	100.900,00	151.350,00
6	M.2239	Loose Flange, 2"	buah	1,000	35.100,00	35.100,00
D	*Pipa Vent*					
1	6.4.2.7	Pemasangan 1 m^1 Pipa Galvanis MED Class, DN. 2-1/2" (65 mm)	m^1	1,000	344.144,00	344.144,00
					Jumlah	4.173.363,00
V	PEKERJAAN CAT					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m^2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m^2	12,752	42.280,00	539.154,56
					Jumlah	539.154,56

VI	PEKERJAAN PAGAR BRC					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	1,050	122.635,00	128.766,75
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,748	357.718,00	267.573,06
3	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	0,815	1.394.045,00	1.136.146,68
4	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,864	1.630.143,00	1.408.443,55
5	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,160	1.630.143,00	260.822,88
7	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	8,640	70.647,00	610.390,08
8	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	8,640	58.098,00	501.966,72
9	11.85	Pagar BRC tinggi 120 cm berikut pintu / m	m1	15,600	7.352.473,00	114.698.578,80
10	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	29,640	42.280,00	1.253.179,20
					Jumlah	120.265.867,72

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RESERVOIR KAPASITAS 2 m3

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH			1.340.259,55
II	PEKEERJAAN BETON			29.441.302,75
III	PEKERJAAN BESI			1.207.411,00
IV	PEKERJAAN PIPA DAN ASESORI			4.173.363,00
V	PEKERJAAN CAT			539.154,56
VI	PEKERJAAN PAGAR BRC			120.265.867,72
	JUMLAH (Rp)			156.967.358,58
	PPN		11,00%	17.266.409,44
	JUMLAH TOTAL (Rp)			174.233.768,02
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			174.233.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RESERVOIR KAPASITAS 5 m3

1	KELOMPOK	Pembangunan Reservoir Kapasitas 5 m3
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	RESERVOIR KAPASITAS 5 m3
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Pembuatan Reservoir Kapasitas 5 m3					
I	PEKERJAAN TANAH					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	11,600	68.342,00	792.767,20
2	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	4,320	122.635,00	529.783,20
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,288	357.718,00	103.022,78
4	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	1,512	292.851,00	442.790,71
5	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	2,520	38.602,00	97.277,04
					Jumlah	1.965.640,94
II	PEKEERJAAN BETON					
1	Beton Bertulang Lengkap Dengan Bekisting					
	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	1,960	7.938.808,00	15.560.063,68
	11.9	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	2,763	8.507.064,00	23.506.719,24
	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	0,614	7.938.808,00	4.877.603,64
	11.4	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	0,200	8.538.582,00	1.707.716,40
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,576	1.630.143,00	938.962,37
2	2.2.1.2.2	Pemasangan 1 m1 PVC Waterstop Lebar 200mm	m¹	8,800	151.113,00	1.329.794,40
					Jumlah	47.920.859,73
III	PEKERJAAN BESI					
1	11.84	Tangga Monyet / unit	Unit	1,000	308.011,00	308.011,00
2	11.83	Tutup Manhole Pelat Bordes / unit	Unit	1,000	658.555,00	658.555,00
3	M.2445	Klem Pipa GI, 3"	buah	1,000	22.000,00	22.000,00
					Jumlah	988.566,00
IV	PEKERJAAN PIPA DAN ASESORI					
A	*Pipa Inlet*					
1	11.86	Wall Pipe All Flange Dia. 63 mm (2") / unit	Unit	1,000	245.923,00	245.923,00
2	M.2446	Flange Socket, 2"	buah	1,000	37.300,00	37.300,00
3	M.2443	Bend CI All Flange 90Â°, 2"	buah	2,000	260.300,00	520.600,00
4	M.2238	Pipa galvanis Ø 2"	m	1,500	100.900,00	151.350,00
5	M.2239	Loose Flange, 2"	buah	1,000	35.100,00	35.100,00
B	*Pipa Outlet*					
1	11.86	Wall Pipe All Flange Dia. 63 mm (2") / unit	Unit	2,000	245.923,00	491.846,00
2	M.2446	Flange Socket, 2"	buah	2,000	37.300,00	74.600,00
3	M.2443	Bend CI All Flange 90Â°, 2"	buah	4,000	260.300,00	1.041.200,00
4	M.2238	Pipa galvanis Ø 2"	m	3,000	100.900,00	302.700,00
5	M.2239	Loose Flange, 2"	buah	2,000	35.100,00	70.200,00
6	M.2449	Gate Valve, 2"	buah	2,000	831.400,00	1.662.800,00
C	*Pipa Penguras Dan Over flow*					
1	11.86	Wall Pipe All Flange Dia. 63 mm (2") / unit	Unit	1,000	245.923,00	245.923,00
2	M.2450	Pipa PVC dia 2" AW	m	2,000	13.500,00	27.000,00
3	M.2446	Flange Socket, 2"	buah	1,000	37.300,00	37.300,00
4	M.2443	Bend CI All Flange 90Â°, 2"	buah	2,000	260.300,00	520.600,00
5	M.2238	Pipa galvanis Ø 2"	m	1,500	100.900,00	151.350,00
6	M.2239	Loose Flange, 2"	buah	1,000	35.100,00	35.100,00
D	*Pipa Vent*					
1	6.4.2.7	Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis MED Class, DN. 2-1/2" (65 mm)	m¹	1,000	344.144,00	344.144,00
					Jumlah	5.995.036,00
V	PEKERJAAN CAT					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	20,192	42.280,00	853.717,76
					Jumlah	853.717,76

VI	PEKERJAAN PAGAR BRC					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,480	122.635,00	58.864,80
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,200	357.718,00	71.543,60
3	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	0,340	1.394.045,00	473.975,30
4	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,256	1.630.143,00	417.316,61
5	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,160	1.630.143,00	260.822,88
7	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	2,560	70.647,00	180.856,32
8	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	2,560	58.098,00	148.730,88
9	11.85	Pagar BRC tinggi 120 cm berikut pintu / m	m1	17,600	7.352.473,00	129.403.524,80
10	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	33,440	42.280,00	1.413.843,20
					Jumlah	132.429.478,39

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RESERVOIR KAPASITAS 5 m3

NO.	PEKERJAAN		JUMLAH
I	PEKERJAAN TANAH		1.965.640,94
II	PEKEERJAAN BETON		47.920.859,73
III	PEKERJAAN BESI		988.566,00
IV	PEKERJAAN PIPA DAN ASESORI		5.995.036,00
V	PEKERJAAN CAT		853.717,76
VI	PEKERJAAN PAGAR BRC		132.429.478,39
	JUMLAH (Rp)		190.153.298,81
	PPN	11,00%	20.916.862,87
	JUMLAH TOTAL (Rp)		211.070.161,68
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		211.070.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RESERVOIR KAPASITAS 10 m3

1	KELOMPOK	Pembangunan Reservoir Kapasitas 10 m3
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	RESERVOIR KAPASITAS 10 m3
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN TANAH					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	13,600	68.342,00	929.451,20
2	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	6,120	122.635,00	750.526,20
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,408	357.718,00	145.948,94
4	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	2,142	292.851,00	627.286,84
5	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	3,570	38.602,00	137.809,14
					Jumlah	2.591.022,33
II	PEKEERJAAN BETON					
1	Beton Bertulang Lengkap Dengan Bekisting					
	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	2,660	7.938.808,00	21.117.229,28
	11.9	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	4,255	8.507.064,00	36.199.258,73
	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	0,826	7.938.808,00	6.554.279,88
	11.4	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	0,250	8.538.582,00	2.134.645,50
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,816	1.630.143,00	1.330.196,69
2	2.2.1.2.2	Pemasangan 1 m1 PVC Waterstop Lebar 200mm	m¹	10,800	151.113,00	1.632.020,40
					Jumlah	68.967.630,49
III	PEKERJAAN BESI					
1	11.84	Tangga Monyet / unit	Unit	1,000	308.011,00	308.011,00
2	M.2444	Tutup Manhole 60 x 60 cm, Konstruksi Besi Tempa berlogo	buah	2,000	877.400,00	1.754.800,00
3	M.2445	Klem Pipa GI, 3"	buah	2,000	22.000,00	44.000,00
					Jumlah	2.106.811,00
IV	PEKERJAAN PIPA DAN ASESORI					
A	*Pipa Inlet*					
1	11.86	Wall Pipe All Flange Dia. 63 mm (2") / unit	Unit	1,000	245.923,00	245.923,00
2	M.2446	Flange Socket, 2"	buah	1,000	37.300,00	37.300,00
3	M.2443	Bend CI All Flange 90Â°, 2"	buah	2,000	260.300,00	520.600,00
4	M.2238	Pipa galvanis Ø 2"	m	1,500	100.900,00	151.350,00
5	M.2239	Loose Flange, 2"	buah	1,000	35.100,00	35.100,00
B	*Pipa Outlet*					
1	11.86	Wall Pipe All Flange Dia. 63 mm (2") / unit	Unit	2,000	245.923,00	491.846,00
2	M.2446	Flange Socket, 2"	buah	2,000	37.300,00	74.600,00
3	M.2443	Bend CI All Flange 90Â°, 2"	buah	4,000	260.300,00	1.041.200,00
4	M.2238	Pipa galvanis Ø 2"	m	3,000	100.900,00	302.700,00
5	M.2239	Loose Flange, 2"	buah	2,000	35.100,00	70.200,00
6	M.2449	Gate Valve, 2"	buah	2,000	831.400,00	1.662.800,00
C	*Pipa Penguras Dan Over flow*					
1	11.86	Wall Pipe All Flange Dia. 63 mm (2") / unit	Unit	1,000	245.923,00	245.923,00
2	M.2450	Pipa PVC dia 2" AW	m	2,000	13.500,00	27.000,00
3	M.2446	Flange Socket, 2"	buah	1,000	37.300,00	37.300,00
4	M.2443	Bend CI All Flange 90Â°, 2"	buah	2,000	260.300,00	520.600,00
5	M.2238	Pipa galvanis Ø 2"	m	1,500	100.900,00	151.350,00
6	M.2239	Loose Flange, 2"	buah	1,000	35.100,00	35.100,00
D	*Pipa Vent*					
1	6.4.2.7	Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis MED Class, DN. 2-1/2" (65 mm)	m¹	2,000	344.144,00	688.288,00
					Jumlah	6.339.180,00
V	PEKERJAAN CAT					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	29,732	42.280,00	1.257.068,96
					Jumlah	1.257.068,96

VI	PEKERJAAN PAGAR BRC					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	1,350	122.635,00	165.557,25
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	1,188	357.718,00	424.968,98
3	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	1,065	1.394.045,00	1.484.657,93
4	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,184	1.630.143,00	1.930.089,31
5	2.2.1.5.11	1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Secara Semi Mekanis	m3	0,160	2.070.446,00	331.271,36
7	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	11,840	70.647,00	836.460,48
8	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	11,840	58.098,00	687.880,32
9	11.85	Pagar BRC tinggi 120 cm berikut pintu / m	m1	19,600	7.352.473,00	144.108.470,80
10	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	37,240	42.280,00	1.574.507,20
					Jumlah	151.543.863,63

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RESERVOIR KAPASITAS 10 m3

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH		2.591.022,33
II	PEKEERJAAN BETON		68.967.630,49
III	PEKERJAAN BESI		2.106.811,00
IV	PEKERJAAN PIPA DAN ASESORI		6.339.180,00
V	PEKERJAAN CAT		1.257.068,96
VI	PEKERJAAN PAGAR BRC		151.543.863,63
	JUMLAH (Rp)		232.805.576,40
	PPN	11,00%	25.608.613,40
	JUMLAH TOTAL (Rp)		258.414.189,81
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		258.414.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RESERVOIR KAPASITAS 20 m3

1	KELOMPOK	Pembangunan Reservoir Kapasitas 20 m3
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	RESERVOIR KAPASITAS 20 m3
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	PEMBUATAN RESERVOIR KAPASITAS 20 m3					
I	PEKERJAAN TANAH					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	16,600	68.342,00	1.134.477,20
2	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	9,570	122.635,00	1.173.616,95
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,638	357.718,00	228.224,08
4	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	3,350	292.851,00	980.904,42
5	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	5,583	38.602,00	215.495,67
					Jumlah	3.732.718,32
II	PEKEERJAAN BETON					
1	Beton Bertulang Lengkap Dengan Bekisting					
	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	3,960	7.938.808,00	31.437.679,68
	11.9	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	6,403	8.507.064,00	54.472.432,20
	11.7	Pekerjaan Pelat Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / m ³	m3	1,378	7.938.808,00	10.936.501,90
	11.4	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / m3	m3	0,325	8.538.582,00	2.775.039,15
	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,276	1.630.143,00	2.080.062,47
2	2.2.1.2.2	Pemasangan 1 m1 PVC Waterstop Lebar 200mm	m¹	13,800	151.113,00	2.085.359,40
					Jumlah	103.787.074,80
III	PEKERJAAN BESI					
1	11.84	Tangga Monyet / unit	Unit	1,000	308.011,00	308.011,00
2	M.2153	Tutup Manhole 60 x 60 cm, Konstruksi Besi Tempa berlogo	buah	2,000	877.400,00	1.754.800,00
3	M.2154	Klem Pipa GI, 3"	buah	2,000	22.000,00	44.000,00
					Jumlah	2.106.811,00
IV	PEKERJAAN PIPA DAN ASESORI					
A	*Pipa Inlet*					
1	11.86	Wall Pipe All Flange Dia. 63 mm (2") / unit	Unit	1,000	245.923,00	245.923,00
2	M.2446	Flange Socket, 2"	buah	1,000	37.300,00	37.300,00
3	M.2443	Bend CI All Flange 90Â°, 2"	buah	2,000	260.300,00	520.600,00
4	M.2238	Pipa galvanis Ø 2"	m	1,500	100.900,00	151.350,00
5	M.2239	Loose Flange, 2"	buah	1,000	35.100,00	35.100,00
B	*Pipa Outlet*					
1	11.86	Wall Pipe All Flange Dia. 63 mm (2") / unit	Unit	1,000	245.923,00	245.923,00
2	M.2446	Flange Socket, 2"	buah	1,000	37.300,00	37.300,00
3	M.2443	Bend CI All Flange 90Â°, 2"	buah	2,000	260.300,00	520.600,00
4	M.2238	Pipa galvanis Ø 2"	m	1,500	100.900,00	151.350,00
5	M.2239	Loose Flange, 2"	buah	1,000	35.100,00	35.100,00
6	M.2449	Gate Valve, 2"	buah	1,000	831.400,00	831.400,00
C	*Pipa Penguras Dan Over flow*					
1	11.86	Wall Pipe All Flange Dia. 63 mm (2") / unit	Unit	2,000	245.923,00	491.846,00
2	M.2450	Pipa PVC dia 2" AW	m	2,000	13.500,00	27.000,00
3	M.2446	Flange Socket, 2"	buah	4,000	37.300,00	149.200,00
4	M.2443	Bend CI All Flange 90Â°, 2"	buah	3,000	260.300,00	780.900,00
5	M.2238	Pipa galvanis Ø 2"	m	2,000	100.900,00	201.800,00
6	M.2239	Loose Flange, 2"	buah	2,000	35.100,00	70.200,00
D	*Pipa Vent*					
1	6.4.2.7	Pemasangan 1 m¹ Pipa Galvanis MED Class, DN. 2-1/2" (65 mm)	m¹	2,000	344.144,00	688.288,00
					Jumlah	5.221.180,00
V	PEKERJAAN CAT					
1	3.8.10.1	Pengecatan 1 m² Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	45,352	42.280,00	1.917.482,56
					Jumlah	1.917.482,56

VI	PEKERJAAN PAGAR BRC					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	1,785	122.635,00	218.903,48
2	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	1,971	357.718,00	705.062,18
3	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	1,428	1.394.045,00	1.989.999,24
4	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	1,648	1.630.143,00	2.686.475,66
5	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	0,160	1.630.143,00	260.822,88
6	8.2.1	1 m¹ Buis Beton 1/2 D 30 - 100 cm	m¹	25,400	111.138,00	2.822.905,20
7	3.7.4	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m²	16,480	70.647,00	1.164.262,56
8	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	16,480	58.098,00	957.455,04
9	11.85	Pagar BRC tinggi 120 cm berikut pintu / m	m1	25,400	7.352.473,00	186.752.814,20
10	3.8.4	Pengecatan 1 m² Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m²	48,260	69.728,00	3.365.073,28
					Jumlah	200.923.773,71

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
RESERVOIR KAPASITAS 20 m3

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH		3.732.718,32
II	PEKEERJAAN BETON		103.787.074,80
III	PEKERJAAN BESI		2.106.811,00
IV	PEKERJAAN PIPA DAN ASESORI		5.221.180,00
V	PEKERJAAN CAT		1.917.482,56
VI	PEKERJAAN PAGAR BRC		200.923.773,71
	JUMLAH (Rp)		317.689.040,40
	PPN	11,00%	34.945.794,44
	JUMLAH TOTAL (Rp)		352.634.834,85
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		352.634.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SAMBUNGAN RUMAH HIBAH AIR MINUM PERDESAAN

1	KELOMPOK	Pengembangan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) HAMP
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	SAMBUNGAN RUMAH HIBAH AIR MINUM PERDESAAN
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES					
1	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	12,000	66.336,00	796.032,00
	Pengadaan Accsesories Pipa					
2	M.2200	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	1,000	5.600,00	5.600,00
					Jumlah	801.632,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
	Pekerjaan Galian -urugan kembali					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,960	122.635,00	117.729,60
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,720	292.851,00	210.852,72
3	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	0,240	38.602,00	9.264,48
					Jumlah	337.846,80
III	PEKERJAAN SAMBUNGAN RUMAH HIBAH AIR MINUM PERDESAAN					
1	11.82	Pembuatan Sambungan Rumah HIBAH / unit (Sambungan Rumah Hibah)	Unit	1,000	1.269.071,00	1.269.071,00
					Jumlah	1.269.071,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SAMBUNGAN RUMAH HIBAH AIR MINUM PERDESAAN

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES		801.632,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI		337.846,80
III	PEKERJAAN SAMBUNGAN RUMAH HIBAH AIR MINUM PERDESAAN		1.269.071,00
	JUMLAH (Rp)		2.408.549,80
	PPN	11,00%	264.940,48
	JUMLAH TOTAL (Rp)		2.673.490,28
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		2.673.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SAMBUNGAN RUMAH PERDESAAN

1	KELOMPOK	Pengembangan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) Perdesaan
2	SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih
6	DESKRIPSI KEGIATAN	SAMBUNGAN RUMAH PERDESAAN
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES					
1	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	12,000	66.336,00	796.032,00
	Pengadaan Accsesories Pipa					
2	M.2200	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	1,000	5.600,00	5.600,00
					Jumlah	801.632,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
	Pekerjaan Galian -urugan kembali					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,960	122.635,00	117.729,60
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,720	292.851,00	210.852,72
3	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	0,240	38.602,00	9.264,48
					Jumlah	337.846,80
III	PEKERJAAN SAMBUNGAN RUMAH HIBAH AIR MINUM PERDESAAN					
1	11.80	Pembuatan Sambungan Rumah Perdesaan / unit	Unit	1,000	1.518.886,00	1.518.886,00
					Jumlah	1.518.886,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SAMBUNGAN RUMAH PERDESAAN

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES		801.632,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI		337.846,80
III	PEKERJAAN SAMBUNGAN RUMAH HIBAH AIR MINUM PERDESAAN		1.518.886,00
	JUMLAH (Rp)		2.658.364,80
	PPN	11,00%	292.420,13
	JUMLAH TOTAL (Rp)		2.950.784,93
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		2.950.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SAMBUNGAN RUMAH PERKOTAAN

1	KELOMPOK	Pengembangan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) Perkotaan				
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	SAMBUNGAN RUMAH PERKOTAAN				
7	SATUAN KEGIATAN	Unit				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES					
1	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	12,000	66.336,00	796.032,00
	Pengadaan Accsesories Pipa					
2	M.2200	Fitting Pipa PVC - 1 "	buah	1,000	5.600,00	5.600,00
					Jumlah	801.632,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
	Pekerjaan Galian -urugan kembali					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,960	122.635,00	117.729,60
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,720	292.851,00	210.852,72
3	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	0,240	38.602,00	9.264,48
					Jumlah	337.846,80
III	PEKERJAAN SAMBUNGAN RUMAH PERKOTAAN					
1	11.81	Pembuatan Sambungan Rumah Perkotaan / unit	Unit	1,000	1.518.886,00	1.518.886,00
					Jumlah	1.518.886,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SAMBUNGAN RUMAH PERKOTAAN

No	PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)
I	PEMASANGAN PIPA DAN ACCSESORIES		801.632,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI		337.846,80
III	PEKERJAAN SAMBUNGAN RUMAH PERKOTAAN		1.518.886,00
	JUMLAH (Rp)		2.658.364,80
	PPN	11,00%	292.420,13
	JUMLAH TOTAL (Rp)		2.950.784,93
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)		2.950.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SUMUR DALAM 150 M

1	KELOMPOK	Pembangunan Sumur Dalam 150 m				
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	SUMUR DALAM 150 M				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih dengan SR 30 Unit				
7	SATUAN KEGIATAN	Unit				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.1.3	Pembuatan 1 m¹ Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 2 meter	m¹	9,000	363.818,00	3.274.362,00
					Jumlah	3.274.362,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI SUMUR					
A	Pekerjaan Pengeboran					
1	Pemboran Pilot Hole Dia. 8" Termasuk Pengadaan Lumpur Bor					
	Interval Kedalaman :					
	11.112	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dalam dia. 8 " kedalaman 0-50 m / m	m1	50,000	465.839,00	23.291.950,00
	11.113	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dalam dia. 8' kedalaman 50-100 m / m	m1	50,000	653.340,00	32.667.000,00
	11.114	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dalam dia. 8' kedalaman 100-150 m / m	m1	50,000	772.207,00	38.610.350,00
2	Pembesaran Lubang Bor Dia. 10" Termasuk Pengadaan Lumpur Bor					
	Interval Kedalaman :					
	11.115	Perbesaran Lubang Bor Sumur Dalam dia. 10 " kedalaman 0-50 m / m	m1	50,000	397.037,00	19.851.850,00
	11.116	Perbesaran Lubang Bor Sumur Dalam dia. 10' kedalaman 50-100 m / m	m1	50,000	499.158,00	24.957.900,00
	11.117	Perbesaran Lubang Bor Sumur Dalam dia. 10' kedalaman 100-150 m / m	m1	50,000	606.477,00	30.323.850,00
B	Pengadaan dan Pemasangan Material					
1	6.4.1.11	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)	m¹	135,000	334.384,00	45.141.840,00
2	6.4.1.11	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)	m¹	15,000	334.384,00	5.015.760,00
3	5.5.4.16	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m¹	140,000	98.446,00	13.782.440,00
4	6.5.3.6	Pemasangan 1 Unit Check Valve 10 K, DN. 2" (50 mm)	bh	1,000	2.692.933,00	2.692.933,00
5	M.2451	Kawat / Kabel sling baja	m	150,000	33.000,00	4.950.000,00
6	M.2444	Tutup Manhole 60 x 60 cm, Konstruksi Besi Tempa berlogo	Buah	1,000	877.400,00	877.400,00
7	M.2437	Batu Pecah - Koral 1/2	m3	2,880	449.000,00	1.293.120,00
8	2.2.1.11.1	1 m3 Pekerjaan Grouting Secara Manual Pada Bangunan Gedung	m3	1,950	10.342.704,00	20.168.272,80
					Jumlah	263.624.665,80
III	PENGADAAAN DAN PEMASANGAN POMPA					
1	M.2452	Pompa Air Submersible, Sekualitas Grundfos -3 Pk	unit	1,000	37.746.900,00	37.746.900,00
					Jumlah	37.746.900,00
IV	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	M.2453	BPUJL-6600 VA	Paket	1,000	10.515.000,00	10.515.000,00
					Jumlah	10.515.000,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SUMUR DALAM 150 M

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.274.362,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI SUMUR			263.624.665,80
III	PENGADAAAN DAN PEMASANGAN POMPA			37.746.900,00
IV	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			10.515.000,00
	JUMLAH (Rp)			315.160.927,80
	PPN		11,00%	34.667.702,06
	JUMLAH TOTAL (Rp)			349.828.629,86
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			349.828.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SUMUR DALAM 100 M

1	KELOMPOK	Pembangunan Sumur Dalam 100 m
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	SUMUR DALAM 100 M
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih dengan SR 30 Unit
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.1.3	Pembuatan 1 m¹ Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 2 meter	m¹	9,000	363.818,00	3.274.362,00
					Jumlah	3.274.362,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI SUMUR					
A	Pekerjaan Pengeboran					
1	Pemboran Pilot Hole Dia. 8" Termasuk Pengadaan Lumpur Bor					
	Interval Kedalaman :					
	11.112	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dalam dia. 8 " kedalaman 0-50 m / m	m1	50,000	465.839,00	23.291.950,00
	11.113	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dalam dia. 8' kedalaman 50-100 m / m	m1	50,000	653.340,00	32.667.000,00
2	Pembesaran Lubang Bor Dia. 10" Termasuk Pengadaan Lumpur Bor					
	Interval Kedalaman :					
	11.115	Perbesaran Lubang Bor Sumur Dalam dia. 10 " kedalaman 0-50 m / m	m1	50,000	397.037,00	19.851.850,00
	11.116	Perbesaran Lubang Bor Sumur Dalam dia. 10' kedalaman 50-100 m / m	m1	50,000	499.158,00	24.957.900,00
B	Pengadaan dan Pemasangan Material					
1	6.4.1.11	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)	m¹	88,000	334.384,00	29.425.792,00
2	6.4.1.11	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)	m¹	12,000	334.384,00	4.012.608,00
3	5.5.4.17	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 2½" (65 mm) + Isolasi	m¹	90,000	126.105,00	11.349.450,00
4	6.5.3.6	Pemasangan 1 Unit Check Valve 10 K, DN. 2" (50 mm)	bh	1,000	2.692.933,00	2.692.933,00
5	M.2451	Kawat / Kabel sling baja	m	100,000	33.000,00	3.300.000,00
6	M.2444	Tutup Manhole 60 x 60 cm, Konstruksi Besi Tempa berlogo	Buah	1,000	877.400,00	877.400,00
7	M.2437	Batu Pecah - Koral 1/2	m3	1,320	449.000,00	592.680,00
8	2.2.1.11.1	1 m3 Pekerjaan Grouting Secara Manual Pada Bangunan Gedung	m3	1,000	10.342.704,00	10.342.704,00
					Jumlah	163.362.267,00
III	PENGADAAAN DAN PEMASANGAN POMPA					
1	M.2452	Pompa Air Submersible, Sekualitas Grundfos -3 Pk	unit	1,000	37.746.900,00	37.746.900,00
					Jumlah	37.746.900,00
IV	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	M.2456	Pompa Air Submersible, 1 PK, 1 Phase, 220 Volt	unit	1,000	5.400.300,00	5.400.300,00
					Jumlah	5.400.300,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SUMUR DALAM 100 M

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.274.362,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI SUMUR			163.362.267,00
III	PENGADAAAN DAN PEMASANGAN POMPA			37.746.900,00
IV	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			5.400.300,00
	JUMLAH (Rp)			209.783.829,00
	PPN		11,00%	23.076.221,19
	JUMLAH TOTAL (Rp)			232.860.050,19
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			232.860.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SUMUR DANGKAL 80M

1	KELOMPOK	Pembangunan Sumur Dangkal 80 m
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	SUMUR DANGKAL 80M
	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih dengan SR 30 Unit
6	SATUAN KEGIATAN	Unit
7	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.1.3	Pembuatan 1 m¹ Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 2 meter	m¹	9,000	363.818,00	3.274.362,00
					Jumlah	3.274.362,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI SUMUR					
A	Pekerjaan Pengeboran					
1	11.78	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dangkal / m	m1	80,000	261.872,00	20.949.760,00
B	Pengadaan dan Pemasangan Material					
1	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	70,000	247.992,00	17.359.440,00
2	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	10,000	247.992,00	2.479.920,00
3	11.92	Memasang pipa PVC tipe SNI RRJ Ø 1" diameter 32 mm / m	m1	76,000	48.638,00	3.696.488,00
4	M.2451	Kawat / Kabel sling baja	m	80,000	33.000,00	2.640.000,00
5	M.2444	Tutup Manhole 60 x 60 cm, Konstruksi Besi Tempa berlogo	Buah	1,000	877.400,00	877.400,00
6	M.2437	Batu Pecah - Koral 1/2	m3	1,500	449.000,00	673.500,00
7	2.2.1.11.1	1 m3 Pekerjaan Grouting Secara Manual Pada Bangunan Gedung	m3	1,000	10.342.704,00	10.342.704,00
					Jumlah	59.019.212,00

III	PENGADAAAN DAN PEMASANGAN POMPA					
1	M.2456	Pompa Air Submersible, 1 PK, 1 Phase, 220 Volt	unit	1,000	5.400.300,00	5.400.300,00
					Jumlah	5.400.300,00
IV	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	M.2472	BPUJL-2200 VA	Paket	1,000	3.618.000,00	3.618.000,00
					Jumlah	3.618.000,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SUMUR DANGKAL 80 M

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.274.362,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI SUMUR			59.019.212,00
III	PENGADAAAN DAN PEMASANGAN POMPA			5.400.300,00
IV	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			3.618.000,00
	JUMLAH (Rp)			71.311.874,00
	PPN		11,00%	7.844.306,14
	JUMLAH TOTAL (Rp)			79.156.180,14
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			79.156.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SUMUR DANGKAL 70M

1	KELOMPOK	Pembangunan Sumur Dangkal 70 m
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	SUMUR DANGKAL 70 M
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih dengan SR 30 Unit
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.1.3	Pembuatan 1 m¹ Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 2 meter	m¹	9,000	363.818,00	3.274.362,00
					Jumlah	3.274.362,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI SUMUR					
A	Pekerjaan Pengeboran					
1	11.78	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dangkal / m	m1	70,000	261.872,00	18.331.040,00
B	Pengadaan dan Pemasangan Material					
1	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	60,000	247.992,00	14.879.520,00
2	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	10,000	247.992,00	2.479.920,00
3	5.5.4.13	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m¹	66,000	66.336,00	4.378.176,00
4	M.2451	Kawat / Kabel sling baja	m	70,000	33.000,00	2.310.000,00
5	M.2444	Tutup Manhole 60 x 60 cm, Konstruksi Besi Tempa berlogo	Buah	1,000	877.400,00	877.400,00
6	M.2437	Batu Pecah - Koral 1/2	m3	1,500	449.000,00	673.500,00
7	2.2.1.11.1	1 m3 Pekerjaan Grouting Secara Manual Pada Bangunan Gedung	m3	0,850	10.342.704,00	8.791.298,40
					Jumlah	52.720.854,40
III	PENGADAAAN DAN PEMASANGAN POMPA					
1	M.2456	Pompa Air Submersible, 1 PK, 1 Phase, 220 Volt	unit	1,000	5.400.300,00	5.400.300,00
					Jumlah	5.400.300,00
IV	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	M.2472	BPUJL-2200 VA	Paket	1,000	3.618.000,00	3.618.000,00
					Jumlah	3.618.000,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SUMUR DANGKAL 70 M

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.274.362,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI SUMUR			52.720.854,40
III	PENGADAAAN DAN PEMASANGAN POMPA			5.400.300,00
IV	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			3.618.000,00
	JUMLAH (Rp)			65.013.516,40
	PPN		11,00%	7.151.486,80
	JUMLAH TOTAL (Rp)			72.165.003,20
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			72.165.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SUMUR DANGKAL 60M

1	KELOMPOK	Pembangunan Sumur Dangkal 60 m
2	SUB KELOMPOK	Program Lingkungan Sehat Perumahan
3	SUB- SUB KELOMPOK	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	SUMUR DANGKAL 60M
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Konstruksi Perpipaan Air Bersih dengan SR 30 Unit
7	SATUAN KEGIATAN	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.1.3	Pembuatan 1 m¹ Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 2 meter	m¹	9,000	363.818,00	3.274.362,00
					Jumlah	3.274.362,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI SUMUR					
A	Pekerjaan Pengeboran					
1	11.78	Pembuatan Lubang Bor Sumur Dangkal / m	m1	60,000	261.872,00	15.712.320,00
B	Pengadaan dan Pemasangan Material					
1	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	50,000	247.992,00	12.399.600,00
2	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	10,000	247.992,00	2.479.920,00
3	11.92	Memasang pipa PVC tipe SNI RRJ Ø 1" diameter 32 mm / m	m1	54,000	48.638,00	2.626.452,00
4	M.2451	Kawat / Kabel sling baja	m	60,000	33.000,00	1.980.000,00
5	M.2444	Tutup Manhole 60 x 60 cm, Konstruksi Besi Tempa berlogo	Buah	1,000	877.400,00	877.400,00
6	M.2437	Batu Pecah - Koral 1/2	m3	1,200	449.000,00	538.800,00
7	2.2.1.11.1	1 m3 Pekerjaan Grouting Secara Manual Pada Bangunan Gedung	m3	0,750	10.342.704,00	7.757.028,00
					Jumlah	44.371.520,00
III	PENGADAAAN DAN PEMASANGAN POMPA					
1	M.2456	Pompa Air Submersible, 1 PK, 1 Phase, 220 Volt	unit	1,000	5.400.300,00	5.400.300,00
					Jumlah	5.400.300,00
IV	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	M.2472	BPUJL-2200 VA	Paket	1,000	3.618.000,00	3.618.000,00
					Jumlah	3.618.000,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SUMUR DANGKAL 60 M

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.274.362,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI SUMUR			44.371.520,00
III	PENGADAAAN DAN PEMASANGAN POMPA			5.400.300,00
IV	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			3.618.000,00
	JUMLAH (Rp)			56.664.182,00
	PPN		11,00%	6.233.060,02
	JUMLAH TOTAL (Rp)			62.897.242,02
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			62.897.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
REHABILITASI BENDUNG

1	KELOMPOK	KONSTRUKSI
2	SUB KELOMPOK	Bidang SDA dan Penyediaan Air Minum
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rehabilitasi bendung
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Rehabilitasi bendung
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Rehabilitasi bendung
7	SATUAN KEGIATAN	m3
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	11.74	Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor 45 x120/ buah	m1	1,000	56.404,00	56.404,00
					Jumlah	56.404,00
II	PEKERJAAN POKOK					
1	1.2.3.1.2	Penggalian 1 m3 Tanah Berbatu Sedalam > 1 sd 2m dengan cara manual	m3	1,000	260.699,00	260.699,00
2	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,630	292.851,00	184.496,13
3	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	2,750	1.394.045,00	3.833.623,75
4	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	0,500	73.561,00	36.780,50
5	2.2.1.5.2	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,900	1.740.752,00	1.566.676,80
6	2.7.4	Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali Campuran 1SP : 2PP	m²	2,420	95.455,00	231.001,10
					Jumlah	6.113.277,28

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
REHABILITASI BENDUNG

No	PEKERJAAN			JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			56.404,00
II	PEKERJAAN POKOK			6.113.277,28
	JUMLAH (Rp)			6.169.681,28
	PPN		11,00%	678.664,94
	JUMLAH TOTAL (Rp)			6.848.346,22
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			6.848.000,00
	HARGA PER m3			6.848.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

1	KELOMPOK	KONSTRUKSI
2	SUB KELOMPOK	Bidang SDA dan Penyediaan Air Minum
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rehabilitasi Jaringan Irigasi
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi
7	SATUAN KEGIATAN	m3
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN POKOK					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,150	122.635,00	18.395,25
2	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,070	81.687,00	5.718,09
3	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	0,430	1.394.045,00	599.439,35
4	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	0,400	73.561,00	29.424,40
5	2.7.4	Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali Campuran 1SP : 2PP	m²	0,600	95.455,00	57.273,00
					Jumlah	710.250,09

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

No	PEKERJAAN			JUMLAH
I	PEKERJAAN POKOK			710.250,09
	JUMLAH (Rp)			710.250,09
	PPN		11,00%	78.127,51
	JUMLAH TOTAL (Rp)			788.377,60
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			788.000,00
	HARGA PER m3			788.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

1	KELOMPOK	KONSTRUKSI
2	SUB KELOMPOK	Bidang SDA dan Penyediaan Air Minum
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pemeliharaan Jaringan Irigasi
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pemeliharaan Jaringan Irigasi
7	SATUAN KEGIATAN	m3
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN POKOK					
1	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	0,150	53.918,00	8.087,70
2	1.2.3.1.2	Penggalian 1 m3 Tanah Berbatu Sedalam > 1 sd 2m dengan cara manual	m3	0,150	260.699,00	39.104,85
3	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	0,150	38.602,00	5.790,30
4	1.3.3.1	1 m3 Pemadatan Tanah Setebal 10cm Menggunakan Mesin Stamper Kuda	m3	0,150	33.162,00	4.974,30
					Jumlah	57.957,15

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

No	PEKERJAAN			JUMLAH
I	PEKERJAAN POKOK			57.957,15
	JUMLAH (Rp)			57.957,15
	PPN		11,00%	6.375,29
	JUMLAH TOTAL (Rp)			64.332,44
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			64.000,00
	HARGA PER m3			64.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN EMBUNG

1	KELOMPOK	KONSTRUKSI
2	SUB KELOMPOK	Bidang SDA Penyediaan Air Minum
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Embung
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Embung
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Embung
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,0500	701.830,00	35.091,50
					Jumlah	35.091,50
II	PEKERJAAN POKOK					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	100,00	16.337,00	1.633.700,00
2	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	368,00	53.918,00	19.841.824,00
3	1.2.1.1.5	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 1 s.d. 2 m Untuk Volume > 200 m3	m3	30.000,00	117.315,00	3.519.450.000,00
4	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	150,220	81.687,00	12.271.021,14
5	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	1.023,500	1.394.045,00	1.426.805.057,50
6	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	115,000	73.561,00	8.459.515,00
7	2.7.4	Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali Campuran 1SP : 2PP	m²	671,600	95.455,00	64.107.578,00
8	2.7.1	Pemasangan 1m Pipa Suling-suling menggunakan Pipa PVC 1" (untuk Bangunan Gedung)	m¹	115,000	40.983,00	4.713.045,00
9	11.77	Pemasangan Pintu Air / unit	Unit	6,00	4.360.915,00	26.165.490,00
					Jumlah	5.083.447.230,64

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN EMBUNG

No	PEKERJAAN			JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			35.091,50
II	PEKERJAAN POKOK			5.083.447.230,64
	JUMLAH (Rp)			5.083.482.322,14
	PPN		11,00%	559.183.055,44
	JUMLAH TOTAL (Rp)			5.642.665.377,58
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			5.642.665.000,00
	LUAS (m2)			10.000,00
	HARGA PER m2			564.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI

1	KELOMPOK	KONSTRUKSI
2	SUB KELOMPOK	Bidang Drainase
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Kolam Retensi
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Pembangunan Kolam Retensi
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Kolam Retensi
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,0500	701.830,00	35.091,50
					Jumlah	35.091,50
II	PEKERJAAN POKOK					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	100,000	16.337,00	1.633.700,00
2	1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d. 1m	m3	147,200	53.918,00	7.936.729,60
3	1.2.1.1.5	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 1 s.d. 2 m Untuk Volume > 200 m3	m3	5.600,000	117.315,00	656.964.000,00
4	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	150,220	292.851,00	43.992.077,22
5	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	561,200	1.394.045,00	782.338.054,00
6	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	115,000	73.561,00	8.459.515,00
7	2.7.4	Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali Campuran 1SP : 2PP	m²	671,600	95.455,00	64.107.578,00
8	2.7.1	Pemasangan 1m Pipa Suling-suling menggunakan Pipa PVC 1" (untuk Bangunan Gedung)	m¹	115,000	40.983,00	4.713.045,00
9	11.77	Pemasangan Pintu Air / unit	Unit	2,000	4.360.915,00	8.721.830,00
					Jumlah	1.578.866.528,82

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI

No	PEKERJAAN			JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			35.091,50
II	PEKERJAAN POKOK			1.578.866.528,82
	JUMLAH (Rp)			1.578.901.620,32
	PPN		11,00%	173.679.178,24
	JUMLAH TOTAL (Rp)			1.752.580.798,56
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			1.752.580.000,00
	LUAS (m2)			2.800,00
	HARGA PER m2			625.921,00
	DIBULATKAN			625.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN STATSION POMPA BANJIR

1	KELOMPOK	KONSTRUKSI				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Statsion Pompa Banjir				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Statsion Pompa Banjir				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Statsion Pompa Banjir (100 m2)				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. DRAINASE					
2	M.2466	Pipa HDPE PE100, SDR 17 OD.250 Mm, Tebal = 14,8 Mm	m	100,000	638.000,00	63.800.000,00
3	M.2467	Pipa HDPE PE100, SDR 17 OD.315 Mm, Tebal = 18,7 Mm	m	400,000	1.015.100,00	406.040.000,00
4	M.2468	Pompa Air (Kapasitas Shaft Power/Input Power Diatas 20 Kw; Flow Rate Diatas 100 L/S)	unit	2,000	363.800.000,00	727.600.000,00
5	M.2469	Additional Item 2 pcs Discharge pipe 8" + Header pipe 12" 2 pcs Check valve 8" Tee, Elbow, Flanges and	unit	2,000	139.100.000,00	278.200.000,00
6	M.2470	Additional ItemControl Panel	unit	2,000	85.600.000,00	171.200.000,00
7	M.2471	BPUJL-1300 VA	Paket	1,000	2.276.000,00	2.276.000,00
8	8.1.3.9	1 m¹ Tutup U-Ditch 73 x 60 x 14 (tipe HD), untuk 60x60x120 cm	m¹	166,000	813.141,00	134.981.406,00
					Jumlah	1.646.840.000,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	11.69	Galian Struktur dengan Kedalaman 2-4 Meter	m3	261,940	249.987,00	65.481.594,78
2	11.1	Analisa : Galian Perkerasan berbutir / m3	m3	13,600	416.189,00	5.660.170,40
3	11	Analisa : Galian Perkerasan Beton / m3	m3	20,000	355.764,00	7.115.280,00
4	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	139,800	81.687,00	11.419.842,60
					Jumlah	65.481.594,78
III	DIVISI 3. STRUKTUR					
1	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	30,760	1.840.572,00	56.615.994,72
2	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	6.119,850	25.736,00	157.500.459,60
3	2.2.2.1.11	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 6 PP Cara Semi Mekanis	m3	6,940	1.256.560,00	8.720.526,40
4	6.4.1.11	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)	m¹	18,000	334.384,00	6.018.912,00
5	3.6.1.7	Pemasangan 1 m² Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe S,fc' 12,5 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 3 PP)	m²	47,750	174.412,00	8.328.173,00
6	3.7.1	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m²	95,500	87.703,00	8.375.636,50
7	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	95,500	58.098,00	5.548.359,00
					Jumlah	251.108.061,22

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN STATSION POMPA BANJIR

No	PEKERJAAN			JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. DRAINASE			1.646.840.000,00
II	DIVISI 2. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			65.481.594,78
III	DIVISI 3. PERKERASAN ASPAL			251.108.061,22
	JUMLAH (Rp)			1.963.429.656,00
	PPN		11,00%	215.977.262,16
	JUMLAH TOTAL (Rp)			2.179.406.918,16
	Luas m2			100
	ASB/m2			21.794.069,18
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			21.794.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
NORMALISASI SUNGAI

1	KELOMPOK	KONSTRUKSI				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Normalisasi sungai				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Normalisasi sungai				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Normalisasi sungai				
7	SATUAN KEGIATAN	m3				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman ø 2 cm	m²	0,850	16.337,00	13.886,45
2	1.2.1.1.3	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume > 2000 m3	m3	1,250	69.520,00	86.900,00
	JUMLAH (Rp)					100.786,45
	PPN		11,00%			11.086,51
	JUMLAH TOTAL (Rp)					111.872,96
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					111.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN PERKUATAN TEBING

1	KELOMPOK	KONSTRUKSI				
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Perkuatan Tebing				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Perkuatan Tebing				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Pembangunan Perkuatan Tebing				
7	SATUAN KEGIATAN	m3				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,0500	701.830,00	35.091,50
					Jumlah	35.091,50

II	PEKERJAAN POKOK					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	1,140	16.337,00	18.624,18
2	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,320	122.635,00	39.243,20
3	1.3.1.4	1 m3 Urukan Tanah Biasa Atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	0,066	292.851,00	19.328,17
4	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	1,000	1.394.045,00	1.394.045,00
5	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	0,290	73.561,00	21.332,69
6	2.7.4	Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali Campuran 1SP : 2PP	m²	1,200	95.455,00	114.546,00
7	2.2.1.5.5	1 m3 Beton Mutu Sedang F'c 21 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	0,350	1.840.572,00	644.200,20
8	2.2.1.1.3	Pekerjaan 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, & Sloof untuk BjTP Dia. <12mm Cara Manual	kg	44,150	25.736,00	1.136.244,40
9	2.7.1	Pemasangan 1m Pipa Suling-suling menggunakan Pipa PVC 1" (untuk Bangunan Gedung)	m¹	0,290	40.983,00	11.885,07
					Jumlah	3.399.448,91

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMBANGUNAN PERKUATAN TEBING

No	PEKERJAAN			JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			35.091,50
II	PEKERJAAN POKOK			3.399.448,91
	JUMLAH (Rp)			3.434.540,41
	PPN		11,00%	377.799,44
	JUMLAH TOTAL (Rp)			3.812.339,85
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			3.812.000,00
	HARGA PER m3			3.812.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
REHABILITASI BANTARAN TANGGUL SUNGAI

1	KELOMPOK	KONSTRUKSI
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rehabilitasi bantaran tanggul sungai
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Rehabilitasi bantaran tanggul sungai
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Rehabilitasi bantaran tanggul sungai (100 m)
7	SATUAN KEGIATAN	m
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	11.74	Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor 45 x120/ buah	m1	1,000	56.404,00	56.404,00
2	1.1.2.2	Pembuatan 1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 mm, Frame Allumunium Siku & Tiang Kayu 5/7, Printing Banner Plastik	buah	0,050	701.830,00	35.091,50
3	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	114,00	16.337,00	1.862.418,00
4	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	31,92	122.635,00	3.914.509,20
5	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	5,70	81.687,00	465.615,90
6	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5.2 MPa) Setara 1 SP : 4 PP Cara Manual	m3	100,32	1.394.045,00	139.850.594,40
7	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	28,50	73.561,00	2.096.488,50
8	2.7.4	Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali Campuran 1SP : 2PP	m²	118,56	95.455,00	11.317.144,80
9	2.7.1	Pemasangan 1m Pipa Suling-suling menggunakan Pipa PVC 1" (untuk Bangunan Gedung)	m¹	28,50	40.983,00	1.168.015,50
	TOTAL					160.731.190,30
	JUMLAH					160.766.281,80
	PPN		11,00%			17.684.291,00
	JUMLAH TOTAL					178.450.572,80
	PANJANG (m)					100,00
	HARGA PER m					1.784.505,73
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)					1.784.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
STABILISASI DAN PENGUATAN TEBING POLIMER

1	KELOMPOK	KONSTRUKSI
2	SUB KELOMPOK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3	SUB- SUB KELOMPOK	Stabilisasi dan Penguatan Tebing Polimer
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	KEGIATAN	Stabilisasi dan Penguatan Tebing Polimer
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Stabilisasi dan Penguatan Tebing Polimer
7	SATUAN KEGIATAN	m2
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	DIVISI 1. UMUM					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	0,300	122.635,00	36.737,77
2	11.64	Analisa : Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 2 inch / m1	m1	1,000	87.541,00	87.541,00
3	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	1,000	16.337,00	16.337,00
4	11.50	Analisa : Penyemprotan Polymer / m2	m2	1,000	3.160,00	3.160,00
5	11.51	Analisa : Stabilisasi dengan Tanaman (Vertiper) / m2	m2	1,000	59.691,00	59.691,00
					Jumlah	203.466,77

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
STABILISASI DAN PENGUATAN TEBING POLIMER

NO	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	DIVISI 1. UMUM	203.466,77
	JUMLAH (Rp)	203.466,77
	PPN 11%	22.381,34
	JUMLAH TOTAL (Rp)	225.848,11
	Luas	1,00
	ASB/m2	225.848,11
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	225.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
REHABILITASI KOLAM IKAN

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	DISPAKAN				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Rehabilitasi Kolam Ikan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Rehabilitasi Kolam Ikan untuk Wilayah Kabupaten Bandung				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	750 m2				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	750,000	16.337,00	12.252.750,00
					Jumlah	12.252.750,00
II	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	53,590	122.635,00	6.571.972,86
2	1.1.3.1	1 m² Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2 cm	m²	17,863	16.337,00	291.831,64
3	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	530,820	122.635,00	65.097.110,70
4	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	530,820	38.602,00	20.490.713,64
					Jumlah	92.451.628,84
III	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN BETON					
1	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	117,960	357.718,00	42.196.415,28
2	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	81,747	1.309.688,00	107.063.064,94
3	2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m² Bekisting Untuk Pondasi Telapak (3 kali pakai)	m²	141,200	198.682,00	28.053.898,40
4	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	82,572	1.630.143,00	134.604.167,80
5	2.2.1.5.2	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	117,960	1.740.752,00	205.339.105,92
6	2.2.1.5.2	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 15 MPa Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Semi Mekanis	m3	14,280	1.740.752,00	24.857.938,56
7	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	72,664	73.561,00	5.345.236,50
8	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	72,664	58.098,00	4.221.633,07
9	5.5.4.19	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m¹	10,000	247.992,00	2.479.920,00
10	6.4.1.11	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)	m¹	10,000	334.384,00	3.343.840,00
	3.4.3	Pemasangan 1 m² Waterproofing Semen Base	m²	72,664	63.391,00	4.606.243,62
					Jumlah	562.111.464,09

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
REHABILITASI KOLAM IKAN

No	PEKERJAAN			JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			12.252.750,00
II	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN TANAH			92.451.628,84
III	PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN BETON			562.111.464,09
	JUMLAH (Rp)			666.815.842,93
	PPN		11,00%	73.349.742,72
	JUMLAH TOTAL (Rp)			740.165.585,66
	LUAS m2			750,00
	HARGA PER m2			986.887,45
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			986.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN KOLAM IKAN

1	KELOMPOK	Konstruksi				
2	SUB KELOMPOK	DISPAKAN				
3	SUB- SUB KELOMPOK	Pembangunan Kolam Ikan				
4	ZONA WILAYAH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung				
5	KEGIATAN	Pembangunan Kolam Ikan untuk Wilayah Kabupaten Bandung				
6	DESKRIPSI KEGIATAN	Ukuran 40x8				
7	SATUAN KEGIATAN	m2				
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN					
NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN TANAH					
1	1.1.4.2	Pasangan 1 m¹ bouwplank	m¹	104,000	68.342,00	7.107.568,00
2	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	514,000	122.635,00	63.034.390,00
3	1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	79,800	357.718,00	28.545.896,40
4	1.3.1.3	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk Untuk Volume > 200 m3 Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	11,585	320.003,00	3.707.234,76
5	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas Jarak Angkut > 20 sd 30m	m3	436,360	38.602,00	16.844.368,72
					Jumlah	119.239.457,88
II	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
1	2.2.2.1.8	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2.4 MPa) Setara 1 SP : 5 PP Cara Manual	m3	127,594	1.342.444,00	171.287.799,74
2	2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu Rendah F'c 7.5 MPa. Slump 100 ± 25mm Agregat Maks 19mm Secara Manual	m3	66,430	1.630.143,00	108.290.399,49
3	2.2.1.7.1	1 m3 Beton Dicorkan Pada Tapak Setiap Tambah Jarak 25 m1 Secara Manual	m3	66,430	87.549,00	5.815.880,07
					Jumlah	285.394.079,30
III	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN					
1	3.4.3	Pemasangan 1 m² Waterproofing Semen Base	m²	457,250	63.391,00	28.985.534,75
2	3.7.3	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m²	457,250	73.561,00	33.635.767,25
3	3.7.5	Pemasangan 1 m² Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m²	35,000	68.991,00	2.414.685,00
4	3.7.8	Pemasangan 1 m² Acian	m²	35,000	58.098,00	2.033.430,00
					Jumlah	67.069.417,00
IV	PASANGAN INSTALASI AIR					
1	6.4.1.7	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC AW, DN. 2-1/2" (65 mm)	m¹	40,000	230.313,00	9.212.520,00
2	6.4.1.24	Pemasangan 1 m¹ Pipa PVC D, DN. 6" (150 mm)	m¹	40,000	274.854,00	10.994.160,00
					Jumlah	20.206.680,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN KOLAM IKAN

No	PEKERJAAN			JUMLAH
I	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN TANAH			119.239.457,88
II	PEKERJAAN STRUKTUR BETON			285.394.079,30
III	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN			67.069.417,00
IV	PASANGAN INSTALASI AIR			20.206.680,00
	JUMLAH (Rp)			491.909.634,17
	PPN		11,00%	54.110.059,76
	JUMLAH TOTAL (Rp)			546.019.693,93
	LUAS m2			320,00
	HARGA PER m2			1.706.311,54
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)			1.706.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SYSTEM POMPA PEMADAM KEBAKARAN LINGKUNGAN

1	KELOMPOK	konstruksi
2	SUB KELOMPOK	Membangun POMPA PEMADAM KEBAKARAN LINGKUNGAN
3	SUB- SUB KELOMPOK	Membangun POMPA PEMADAM KEBAKARAN LINGKUNGAN
4	ZONA WILAYAH SSH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	AKTIVITAS	SYSTEM POMPA PEMADAM KEBAKARAN LINGKUNGAN
6	DESKRIPSI AKTIVITAS	PEMBANGUNAN POMPA PEMADAM KEBAKARAN LINGKUNGAN
7	SATUAN AKTIVITAS	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	7,000	122.635,00	858.445,00
2	2.2.2.1.8	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2.4 MPa) Setara 1 SP : 5 PP Cara Manual	m3	7,000	1.342.444,00	9.397.108,00
					Jumlah	10.255.553,00
II	POMPA PEMADAM KEBAKARAN LINGKUNGAN					
1	M.2580	Pompa Jinjing (Portable Pump) dan Aksesorisnya	Paket	1,000	39.400.000,00	39.400.000,00
2	Pengadaan Bahan Konstruksi toren air					
	M.363	Baja Profil	Kg	150,000	19.200,00	2.880.000,00
	M.1903	Header Pipa PVC AW Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	m1	15,000	118.200,00	1.773.000,00
	M.1506	Tangki Toren Kapasitas 3 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Buah	3,000	6.602.100,00	19.806.300,00
					Jumlah	63.859.300,00
III	PEKERJAAN KONSTRUKSI TOREN AIR					
1	3.13.3	Pekerjaan 1 m^1 Pengelasan Dengan Las Listrik	m^1	60,000	19.571,00	1.174.260,00
2	3.8.18	Pengecatan 1 m^2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual 4 Lapis	m^2	60,000	115.334,00	6.920.040,00
					Jumlah	8.094.300,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SYSTEM POMPA PEMADAM KEBAKARAN LINGKUNGAN

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	10.255.553,00
II	POMPA PEMADAM KEBAKARAN LINGKUNGAN	63.859.300,00
III	PEKERJAAN KONSTRUKSI TOREN AIR	8.094.300,00
	JUMLAH (Rp)	82.209.153,00
	PPN 11%	9.043.006,83
	JUMLAH TOTAL (Rp)	91.252.159,83
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	91.252.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SYSTEM HYDRANT KERING LINGKUNGAN 50 METER

1	KELOMPOK	Konstruksi
2	SUB KELOMPOK	SYSTEM HYDRANT KERING LINGKUNGAN 50 METER
3	SUB- SUB KELOMPOK	SYSTEM HYDRANT KERING LINGKUNGAN 50 METER
4	ZONA WILAYAH SSH	Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5	AKTIVITAS	SYSTEM HYDRANT KERING LINGKUNGAN 50 METER
6	DESKRIPSI AKTIVITAS	SYSTEM HYDRANT KERING LINGKUNGAN 50 METER
7	SATUAN AKTIVITAS	Unit
8	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	

NO.	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN TANAH					
1	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume sd 200 m3 cara manual	m3	50,800	122.635,00	6.229.858,00
2	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara Manual	m3	50,800	81.687,00	4.149.699,60
					Jumlah	10.379.557,60
II	PEKERJAAN PIPANISASI & KOMPONEN HYDRANT					
1	6.4.2.23	Pemasangan 1 m^1 Pipa Galvanis SCH 40, DN. 2-1/2" (65 mm)	m^1	50,000	569.257,00	28.462.850,00
2	M.2581	Check Valve 2.5 Inch	Unit	1,000	5.156.339,00	5.156.339,00
3	M.2582	Gate Valve 2.5 inch	Unit	1,000	5.232.500,00	5.232.500,00
4	M.2583	Hydrant Pillar 2 Ways 2.5 inch Machino Coupling	Unit	1,000	6.790.000,00	6.790.000,00
5	M.2584	Siamesse Connection 2.5 inch Machino Coupling	Unit	1,000	7.881.000,00	7.881.000,00
6	M.2585	Outdoor Hydrant Box (Tipe C)	Unit	1,000	5.150.000,00	5.150.000,00
7	M.2586	Elbow Galvanis 2.5 Inch	Unit	5,000	132.000,00	660.000,00
8	M.2588	Brass Pipe Nozzle (Straight) Machino (W/P 10 Bar), Size: 2.5"	Roll	1,000	3.108.000,00	3.108.000,00
9	M.2587	Fire Hose Rubber 2,5" x 20m	Roll	4,000	8.151.500,00	32.606.000,00
					Jumlah	95.046.689,00
III	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
1	3.13.3	Pekerjaan 1 m^1 Pengelasan Dengan Las Listrik	m^1	50,800	19.571,00	994.206,80
2	3.8.18	Pengecatan 1 m^2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual 4 Lapis	m^2	50,800	115.334,00	5.858.967,20
3	3.6.1.1	Pemasangan 1 m^2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe M,fc' 17,2 Mpa (Setara Campuran 1 SP : 2 PP)	m^2	1,000	379.386,00	379.386,00
4	3.7.1	Pemasangan 1 m^2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m^2	50,000	87.703,00	4.385.150,00
					Jumlah	11.617.710,00

REKAPITULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
SYSTEM HYDRANT KERING LINGKUNGAN 50 METER

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	10.379.557,60
II	PEKERJAAN PIPANISASI & KOMPONEN HYDRANT	95.046.689,00
III	PEKERJAAN KONSTRUKSI	11.617.710,00
	JUMLAH (Rp)	117.043.956,60
	PPN 11%	12.874.835,23
	JUMLAH TOTAL (Rp)	129.918.791,83
	JUMLAH DIBULATKAN (Rp)	129.918.000,00

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
NON KONSTRUKSI

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.1
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Luar Kantor Pemda Selama Setengah Hari, Sewa Gedung, Narasumber Luar Pemda (3 Orang Jam) (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	3	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	2.700.000,00
											2.700.000,00
	Peralatan/sewa										
		Sewa Bangunan Gedung Kantor-Ruang Lembaga Pemerintah	1	Hari	1	Hari	1	n/a	Fix	1.000.000,00	1.000.000,00
											1.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
											63.000,00
	JUMLAH										3.763.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										3.763.000,00
	Total Cost										3.763.000,00
	HSAK										3.763.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.2
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Luar Kantor Pemda Selama Satu Hari, Sewa Gedung, Narasumber Luar Pemda (6 orang jam) (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	6	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	5.400.000,00
											5.400.000,00
	Peralatan/sewa										
		Sewa Bangunan Gedung Kantor-Ruang Lembaga Pemerintah	1	Hari	1	Hari	1	n/a	Fix	1.000.000,00	1.000.000,00
											1.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
											213.000,00
	Jumlah										6.613.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										6.613.000,00
	Total Cost										6.613.000,00
	HSAK										6.613.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.3
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Luar Kantor Pemda Selama Satu Hari, Sewa Gedung, Narasumber Internal (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peralatan/sewa										
		Sewa Bangunan Gedung Kantor-Ruang Lembaga Pemerintah	1	Hari	1	Hari	1	n/a	Fix	1.000.000,00	1.000.000,00
											1.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
											213.000,00
	Jumlah										1.213.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										1.213.000,00
	Total Cost										1.213.000,00
	HSAK										1.213.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.4
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Hotel (Half Day), Narasumber Luar Pemda (3 orang/jam) (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	3	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	2.700.000,00
											2.700.000,00
	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff, Yang Dihadiri Eselon II - Halfday Kabupaten Bandung	2	Panitia	1	Orang / Paket	1	n/a	Fix	250.000,00	500.000,00
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff, Yang Dihadiri Eselon II - Halfday Kabupaten Bandung	1	Narasumber	1	Orang / Paket	1	n/a	Fix	250.000,00	250.000,00
											750.000,00
	Jumlah										3.450.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										3.450.000,00
	Total Cost										3.450.000,00
	HSAK										3.450.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.5
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Hotel (Fullday), Narasumber Luar Pemda (6 orang jam) (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	6	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	5.400.000,00
											5.400.000,00
	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff, Yang Dihadiri Eselon II - Fullday Kabupaten Bandung	2	Panitia	1	Orang / Paket	1	n/a	Fix	300.000,00	600.000,00
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff, Yang Dihadiri Eselon II - Fullday Kabupaten Bandung	1	Narasumber	1	Orang / Paket	1	n/a	Fix	300.000,00	300.000,00
											900.000,00
	Jumlah										6.300.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										6.300.000,00
	Total Cost										6.300.000,00
	HSAK										6.300.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.6
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Hotel (Fullboard), Narasumber Luar Pemda (9 orang jam) (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	9	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	8.100.000,00
											8.100.000,00
	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor -Eselon IV, Staff, Yang Dihadiri Eselon II - Fullboard Jawa Barat	2	Panitia	1	Orang / Paket	1	n/a	Fix	700.000,00	1.400.000,00
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor -Eselon IV, Staff, Yang Dihadiri Eselon II - Fullboard Jawa Barat	1	Narasumber	1	Orang / Paket	1	n/a	Fix	700.000,00	700.000,00
											2.100.000,00
	Jumlah										10.200.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										10.200.000,00
	Total Cost										10.200.000,00
	HSAK										10.200.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.7
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (6 orang jam) (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	6	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	5.400.000,00
											5.400.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
											213.000,00
	Jumlah										5.613.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										5.613.000,00
	Total Cost										5.613.000,00
	HSAK										5.613.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.8
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	3	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	2.700.000,00
											2.700.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
											213.000,00
	Jumlah										2.913.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										2.913.000,00
	Total Cost										2.913.000,00
	HSAK										2.913.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.9
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Setengah Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	3	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	2.700.000,00
											2.700.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
											63.000,00
	Jumlah										2.763.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										2.763.000,00
	Total Cost										2.763.000,00
	HSAK										2.763.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.10
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Hotel (Half Day), Narasumber internal (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Halfday Kabupaten Bandung	1	Narasumber	1	Orang / Paket	1	n/a	Fix	250.000,00	250.000,00
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Halfday Kabupaten Bandung	2	Panitia	1	Orang / Paket	1	n/a	Fix	250.000,00	500.000,00
											750.000,00
	Jumlah										750.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										750.000,00
	Total Cost										750.000,00
	HSAK										750.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.11
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Hotel (Fullday), Narasumber Internal (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Fullday Kabupaten Bandung	2	Panitia	1	Orang / Paket	1	n/a	Fix	300.000,00	600.000,00
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Fullday Kabupaten Bandung	1	Narasumber	1	Orang / Paket	1	n/a	Fix	300.000,00	300.000,00
											900.000,00
	Jumlah										900.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										900.000,00
	Total Cost										900.000,00
	HSAK										900.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.12
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Hotel (Fullboard), Narasumber Internal (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Fullboard Kabupaten Bandung	2	Panitia	1	Orang / Paket	1	n/a	Fix	700.000,00	1.400.000,00
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Fullboard Kabupaten Bandung	1	Narasumber	1	Orang / Paket	1	n/a	Fix	700.000,00	700.000,00
											2.100.000,00
	Jumlah										2.100.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										2.100.000,00
	Total Cost										2.100.000,00
	HSAK										2.100.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.13
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Setengah Hari, Narasumber Internal (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Belanja Makan dan Minum										
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
											63.000,00
	Jumlah										63.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										63.000,00
	Total Cost										63.000,00
	HSAK										63.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe X.14
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
											213.000,00
	Jumlah										213.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										213.000,00
	Total Cost										213.000,00
	HSAK										213.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Dalam dan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe Y.1
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi Selama Setengah Hari, Peserta Non PNS (Var)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Hari	1	n/a	Var	105.000,00	105.000,00
											105.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
											21.000,00
	Jumlah										126.000,00
	Total Variabel Cost										126.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										126.000,00
	HSAK										126.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Dalam dan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe Y.2
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Hari	1	n/a	Var	105.000,00	105.000,00
											105.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
											71.000,00
	Jumlah										176.000,00
	Total Variabel Cost										176.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										176.000,00
	HSAK										176.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe Y.3
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Hotel (Half Day), Peserta Non PNS (Var)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Hari	1	n/a	Var	105.000,00	105.000,00
											105.000,00
	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Halfday Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Paket	1	n/a	Var	250.000,00	250.000,00
											250.000,00
	Jumlah										355.000,00
	Total Variabel Cost										355.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										355.000,00
	HSAK										355.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe Y.4
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Hotel (Fullday), Peserta Non PNS (Var)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Hari	1	n/a	Var	105.000,00	105.000,00
											105.000,00
	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Fullday Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Paket	1	n/a	Var	300.000,00	300.000,00
											300.000,00
	Jumlah										405.000,00
	Total Variabel Cost										405.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										405.000,00
	HSAK										405.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe Y.5
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Hotel (Fullboard), Peserta Non PNS (Var)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Hari	2	Hari	Var	150.000,00	300.000,00
											300.000,00
	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Fullboard Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Paket	1	n/a	Var	700.000,00	700.000,00
											700.000,00
	Jumlah										1.000.000,00
	Total Variabel Cost										1.000.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										1.000.000,00
	HSAK										1.000.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe Y.6
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Hotel (Half Day), Peserta PNS (Var)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Halfday Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Paket	1	n/a	Var	250.000,00	250.000,00
											250.000,00
	Jumlah										250.000,00
	Total Variabel Cost										250.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										250.000,00
	HSAK										250.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe Y.7
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Hotel (Fullday) Peserta PNS (Var)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Fullday Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Paket	1	n/a	Var	300.000,00	300.000,00
											300.000,00
	Jumlah										300.000,00
	Total Variabel Cost										300.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										300.000,00
	HSAK										300.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe Y.8
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Hotel (Fullboard), Peserta PNS (Var)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Fullboard Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Paket	1	n/a	Var	700.000,00	700.000,00
											700.000,00
	Jumlah										700.000,00
	Total Variabel Cost										700.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										700.000,00
	HSAK										700.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe Y.9
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi Selama Setengah Hari, Peserta PNS dan Non PNS (Var)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Belanja Makan dan Minum										
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
											21.000,00
	Jumlah										21.000,00
	Total Variabel Cost										21.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										21.000,00
	HSAK										21.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Tipe Y.10
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta PNS dan Non PNS (Var)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
											71.000,00
	Jumlah										71.000,00
	Total Variabel Cost										71.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										71.000,00
	HSAK										71.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Penyusunan RKA / DPA
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penyusunan RKA / DPA Perangkat Daerah
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Penyusunan Dokumen
DESKRIPSI AKTIVITAS : Penyusunan Dokumen tipe 1 (100 Lembar)
6 SATUAN AKTIVITAS : Eksemplar

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Barang Cetakan-Fotocopy - F.4	1	Dokumen	100	Lembar	1	n/a	Fix	600,00	60.000,00
		Barang Cetakan-Biaya Penjilidan - Lakban, 2 warna, tebal <5cm	1	Dokumen	1	Buku	1	n/a	Fix	7.100,00	7.100,00
	Jumlah										67.100,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										67.100,00
	Total Cost										67.100,00
	HSAK										67.100,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Penyusunan RKA / DPA
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penyusunan RKA / DPA Perangkat Daerah
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Penyusunan Dokumen
DESKRIPSI AKTIVITAS : Penyusunan Dokumen tipe 2 (250 Lembar)
6 SATUAN AKTIVITAS : Eksemplar

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Barang Cetakan-Fotocopy - F.4	1	Dokumen	250	Lembar	1	n/a	Fix	600,00	150.000,00
		Barang Cetakan-Biaya Penjilidan - Lakban, 2 warna, tebal <5cm	1	Dokumen	1	Buku	1	n/a	Fix	7.100,00	7.100,00
	Jumlah										157.100,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										157.100,00
	Total Cost										157.100,00
	HSAK										157.100,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Penyusunan RKA / DPA
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penyusunan RKA / DPA Perangkat Daerah
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Penyusunan Dokumen
DESKRIPSI AKTIVITAS : Penyusunan Dokumen tipe 3 (500 lembar)
6 SATUAN AKTIVITAS : Eksemplar

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Barang Cetakan-Fotocopy - F.4	1	Dokumen	500	Lembar	1		Fix	600,00	300.000,00
		Barang Cetakan-Biaya Penjilidan - Lakban, 2 warna, tebal >5cm	1	Dokumen	1	Buku	1	n/a	Fix	7.100,00	7.100,00
	Jumlah										307.100,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										307.100,00
	Total Cost										307.100,00
	HSAK										307.100,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Penyusunan RKA / DPA
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penyusunan RKA / DPA Perangkat Daerah
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Penyusunan Dokumen
DESKRIPSI AKTIVITAS : Penyusunan Dokumen tipe 4 (750 lembar)
6 SATUAN AKTIVITAS : Eksemplar

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Barang Cetakan-Fotocopy - F.4	1	Dokumen	750	Lembar	1	n/a	Fix	600,00	450.000,00
		Barang Cetakan-Biaya Penjilidan - Lakban, 2 warna, tebal >5cm	1	Dokumen	2	Buku	1	n/a	Fix	7.100,00	14.200,00
	Jumlah										464.200,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										464.200,00
	Total Cost										464.200,00
	HSAK										464.200,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Penyusunan RKA / DPA
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penyusunan RKA / DPA Perangkat Daerah
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Penyusunan Dokumen
DESKRIPSI AKTIVITAS : Penyusunan Dokumen tipe 5 (1000 lembar)
6 SATUAN AKTIVITAS : Eksemplar

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Barang Cetakan-Fotocopy - F.4	1	Dokumen	1000	Lembar	1	n/a	Fix	600,00	600.000,00
		Barang Cetakan-Biaya Penjilidan - Lakban, 2 warna, tebal >5cm	1	Dokumen	2	Buku	1	n/a	Fix	7.100,00	14.200,00
	Jumlah										614.200,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										614.200,00
	Total Cost										614.200,00
	HSAK										614.200,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pendidikan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadaan Perlengkapan PAUD
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengadaan Laptop dan Printer untuk lembaga PAUD
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Modal atau Belanja Hibah Pengadaan Laptop dan Printer kepada Lembaga Pendidikan PAUD Negeri atau Swasta
6 SATUAN AKTIVITAS : Lembaga

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Lap Top-Processor Intel Core i7 / RAM 16 GB DDR4 / 512 GB SSD / 14 Inch / Windows	1	Paket	1	Unit	1	n/a	Var	21.678.200,00	21.678.200,00
		Printer (Peralatan Personal Computer)-Printer L3210	1	Paket	1	Unit	1	n/a	Var	4.157.000,00	4.157.000,00
											25.835.200,00
	Jumlah										25.835.200,00
	Total Variabel Cost										25.835.200,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										25.835.200,00
	HSAK										25.835.200,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pendidikan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadaan Mebeluer PAUD
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengadaan Meubelair PAUD
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Modal atau Belanja Hibah Pengadaan Meubelair PAUD kepada Lembaga Pendidikan PAUD Negeri dan Swasta
6 SATUAN AKTIVITAS : Lembaga

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Meja Sekolah-Meja Siswa PAUD	1	Paket	20	Unit	1	n/a	Fix	497.000,00	9.940.000,00
		Kursi Besi/Metal-Kursi Siswa PAUD	1	Paket	20	Unit	1	n/a	Fix	358.400,00	7.168.000,00
											17.108.000,00
	Jumlah										17.108.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										17.108.000,00
	Total Cost										17.108.000,00
	HSAK										17.108.000,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pendidikan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadaan Alat Peraga Edukasi dalam
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengadaan Alat Peraga Edukasi dalam PAUD
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Modal atau Belanja Hibah Pengadaan Alat Peraga Edukasi dalam PAUD kepada Lembaga Pendidikan PAUD Negeri atau Swasta
6 SATUAN AKTIVITAS : Lembaga

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat Peraga Paud/Tk Lainnya-Balok Susun PAUD	1	Paket	2	set	1	n/a	Fix	669.000,00	1.338.000,00
		Alat Peraga Paud/Tk Lainnya-Puzzle PAUD	1	Paket	2	set	1	n/a	Fix	365.000,00	730.000,00
		Alat Peraga Paud/Tk Lainnya-Alat Main Meronce PAUD	1	Paket	2	set	1	n/a	Fix	210.000,00	420.000,00
		Alat Peraga Paud/Tk Lainnya-Kartu Huruf dan Angka PAUD	1	Paket	2	set	1	n/a	Fix	180.000,00	360.000,00
		Alat Peraga Paud/Tk Lainnya-Papan Geometri	1	Paket	2	set	1	n/a	Fix	130.000,00	260.000,00
		Alat Peraga Paud/Tk Lainnya-Set Bermain Peran/Panggung	1	Paket	2	set	1	n/a	Fix	705.000,00	1.410.000,00
		Alat Peraga Paud/Tk Lainnya-Meja Pasir PAUD	1	Paket	2	set	1	n/a	Fix	1.940.000,00	3.880.000,00
		Alat Peraga Paud/Tk Lainnya-Balok Unit PAUD	1	Paket	2	set	1	n/a	Fix	1.150.000,00	2.300.000,00
		Alat Peraga Paud/Tk Lainnya-Timbangan PAUD	1	Paket	2	set	1	n/a	Fix	146.000,00	292.000,00
		Alat Peraga Paud/Tk Lainnya-Balok Rongga PAUD	1	Paket	2	set	1	n/a	Fix	2.070.000,00	4.140.000,00
		Alat Peraga Paud/Tk Lainnya-Set Alat Musik PAUD	1	Paket	2	set	1	n/a	Fix	408.000,00	816.000,00
		Alat Peraga Paud/Tk Lainnya-Miniatur Binatang	1	Paket	2	set	1	n/a	Fix	521.000,00	1.042.000,00
	JUMLAH										16.988.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										16.988.000,00
	Total Cost										16.988.000,00
	HSAK										16.988.000,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pendidikan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadaan Alat Peraga Edukasi Luar
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengadaan Alat Peraga Edukasi Luar PAUD
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Modal atau Belanja Hibah Pengadaan Alat Peraga Edukasi Luar PAUD kepada Lembaga Pendidikan PAUD Negeri atau Swasta
6 SATUAN AKTIVITAS : Lembaga

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Peralatan Permainan Lainnya-Ayunan Keseimbangan, Ape Luar	1	Paket	1	Buah	1	n/a	Fix	3.272.500,00	3.272.500,00
		Peralatan Permainan Lainnya-Perosotan	1	Paket	1	Unit	1	n/a	Fix	3.291.500,00	3.291.500,00
		Peralatan Permainan Lainnya-Mainan terowongan	1	Paket	1	Unit	1	n/a	Fix	3.291.500,00	3.291.500,00
		Peralatan Permainan Lainnya-Jungkitan 2/4 Orang Besar	1	Paket	1	Unit	1	n/a	Fix	2.300.000,00	2.300.000,00
	JUMLAH										12.155.500,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										12.155.500,00
	Total Cost										12.155.500,00
	HSAK										12.155.500,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pendidikan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengadaaan Alat Peraga olahraga PAUD
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Modal atau Belanja Hibah Pengadaan Alat Peraga olahraga PAUD kepada Lembaga Pendidikan PAUD Negeri atau Swasta
6 SATUAN AKTIVITAS : Lembaga

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Peralatan Permainan Lainnya-Trampolin, Rangka berbentuk segi enam, dengan tinggi rangka + 25 cm, Ukuran Hexagonal 110cm X125cm. Matras : Tahan Air, Material PP, Terdapat pegangan dengan tinggi pegangan + 115 - 135cm Beban maksimal anak : 40 kg.	1	paket	1	Buah	1	n/a	Fix	6.545.000,00	6.545.000,00
		Peralatan Permainan Lainnya-Bola keranjang	1	paket	2	set	1	n/a	Fix	2.427.600,00	4.855.200,00
		Perlengkapan Pendungkung Olah Raga Lainnya-Cones, Bahan Plastik lentur berbentuk kerucut dinding utuh atau berongga, dengan kaki persegi empat ukuran 13x13cm (+ 0.5 cm) Warna cerah, ukuran tinggi 22.5 cm	1	paket	10	Set	1	n/a	Fix	178.500,00	1.785.000,00
		Alat Badminton-Raket Mini,Sumbu lurus. Ukuran sekitar panjang 57 cm, lebar kepala area senar 20 cm, panjang kepala area senar 25 cm dan lebar area senar 19 cm. Bahan Carbon Nanotube Senar sudah terpasang, p Raket Bulutangkis	1	paket	3	Set	1	n/a	Fix	187.300,00	561.900,00
		Bola Bulu Tangkis-Shutlecock sintetis, Panjang bulu imitasi 60 mm, diameter gabus 2,8 cm terbuat dari karet polimer hidrokarbon tinggi, tinggi gabus 22-25 mm, bulu imitasi disatukan sedimikian rupa menjadi satu kesatuan berat 4,75 gr. kecepatan layangnya rendah Saat di mainkan	1	paket	6	Set	1	n/a	Fix	334.400,00	2.006.400,00
		Perlengkapan Pendungkung Olah Raga Lainnya-Holahop, alat olahraga PAUD	1	paket	8	Buah	1	n/a	Fix	154.700,00	1.237.600,00
											16.991.100,00
	JUMLAH										16.991.100,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										16.991.100,00
	Total Cost										16.991.100,00
	HSAK										16.991.100,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pendidikan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis PAUD
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Modal atau Belanja Hibah Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis PAUD kepada Lembaga Pendidikan PAUD Negeri atau Swasta
6 SATUAN AKTIVITAS : Lembaga

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Buku Tulis-Buku Gambar A4	1	Paket	40	Pcs	1	n/a	Fix	9.500,00	380.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Crayon, Alat Mewarnai	1	Paket	40	Set	1	n/a	Fix	89.300,00	3.572.000,00
	Jumlah										3.952.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										3.952.000,00
	Total Cost										3.952.000,00
	HSAK										3.952.000,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pendidikan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadaan Mebeluer Sekolah
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengadaan Meubelair SD
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Modal atau Belanja Hibah Pengadaan Meubelair Sekolah SD kepada Sekolah Dasar Negeri atau Swasta
6 SATUAN AKTIVITAS : Sekolah

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Meja Sekolah-Meja Siswa , MATERIAL Rangka-Metal- Permukaan halus.- Tidak bersudut tajam.- Sambungan las/welding halus.- Besi Hollow diameter 1 1/4" dengan ketebalan medium. P x L x T = 60 x 50 x 70	1	paket	28	unit	1	n/a	Fix	1.430.000,00	40.040.000,00
		Kursi Besi/Metal-Kursi Siswa , MATERIAL Rangka- Metal- Permukaan halus.- Tidak bersudut tajam.- Sambungan las/welding halus.- Besi pipa diameter 1" dengan ketebalan medium.P x L x T (cm) 40x 42/82.	1	paket	28	unit	1	n/a	Fix	747.100,00	20.918.800,00
		Meja Kerja Besi/Metal-Meja Guru, MATERIAL Rangka - Metal - Permukaan halus. P x L x T (cm) = 120 x 60 x 75	1	paket	1	unit	1	n/a	Fix	3.015.900,00	3.015.900,00
		Kursi Besi/Metal-Kursi Guru, MATERIAL Rangka - Metal P x L x T (cm) = 42 x 42 x 45/85, Plywood : dilapis busa dan oscar hitam sanderan dilapis HPL Besi/Metal : powder coating.	1	paket	1	unit	1	n/a	Fix	1.273.300,00	1.273.300,00
		Lemari Kayu-Lemari Guru	1	paket	1	Buah	1	n/a	Fix	3.748.500,00	3.748.500,00
		White Board-Papan White Board	1	paket	1	Buah	1	n/a	Fix	1.606.500,00	1.606.500,00
											70.603.000,00
	JUMLAH										70.603.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										70.603.000,00
	Total Cost										70.603.000,00
	HSAK										70.603.000,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pendidikan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadaan Mebeluer Sekolah
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengadaan Meubelair SMP
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Modal atau Belanja Hibah Pengadaan Meubelair Sekolah SMP kepada SMP Negeri atau Swasta
6 SATUAN AKTIVITAS : Sekolah

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Meja Sekolah-Meja Siswa , MATERIAL Rangka-Metal- Permukaan halus.- Tidak bersudut tajam.- Sambungan las/welding halus.- Besi Hollow diameter 1 1/4" dengan ketebalan medium. P x L x T = 60 x 50 x 70	1	paket	32	unit	1	n/a	Fix	1.430.000,00	45.760.000,00
		Kursi Besi/Metal-Kursi Siswa , MATERIAL Rangka- Metal- Permukaan halus.- Tidak bersudut tajam.- Sambungan las/welding halus.- Besi pipa diameter 1" dengan ketebalan medium.P x L x T (cm) 40x 42/82.	1	paket	32	unit	1	n/a	Fix	747.100,00	23.907.200,00
		Meja Kerja Besi/Metal-Meja Guru, MATERIAL Rangka - Metal - Permukaan halus. P x L x T (cm) = 120 x 60 x 75	1	paket	1	unit	1	n/a	Fix	3.015.900,00	3.015.900,00
		Kursi Besi/Metal-Kursi Guru, MATERIAL Rangka - Metal P x L x T (cm) = 42 x 42 x 45/85, Plywood : dilapis busa dan oscar hitam sanderan dilapis HPL Besi/Metal : powder coating.	1	paket	1	unit	1	n/a	Fix	1.273.300,00	1.273.300,00
		Lemari Kayu-Lemari Guru	1	paket	1	Buah	1	n/a	Fix	3.748.500,00	3.748.500,00
		White Board-Papan White Board	1	paket	1	Buah	1	n/a	Fix	1.606.500,00	1.606.500,00
	JUMLAH										79.311.400,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										79.311.400,00
	Total Cost										79.311.400,00
	HSAK										79.311.400,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pendidikan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadaan Meubelair Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengadaan Meubelair PKBM/LKP
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pengadaan Meubelair lembaga pendidikan Nonformal/ Kesetaraan untuk belanja modal atau belanja hibah lembaga pendidikan Nonformal Negeri atau swasta
6 SATUAN AKTIVITAS : Lembaga

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Kursi Lipat-KURSI KULIAH LIPAT KKU-01L	1	paket	40	Unit	1	n/a	Fix	1.027.700,00	41.108.000,00
	JUMLAH										41.108.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										41.108.000,00
	Total Cost										41.108.000,00
	HSAK										41.108.000,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pendidikan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadan alat praktek dan peraga siswa
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk PKBM
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk belanja modal atau belanja hibah lembaga pendidikan Nonformal Negeri atau Swasta
6 SATUAN AKTIVITAS : Lembaga

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Lap Top-Processor Intel Core i7 / RAM 16 GB DDR4 / 512 GB SSD / 14 Inch / Windows	1	Paket	2	Unit	1	n/a	Fix	21.678.200,00	43.356.400,00
											43.356.400,00
	JUMLAH										43.356.400,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										43.356.400,00
	Total Cost										43.356.400,00
	HSAK										43.356.400,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pendidikan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadan alat praktek LKP Rumpun Tata Busana
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengadaan mesin jahit
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Modal atau Belanja Hibah Pengadaan mesin jahit untuk LKP Rumpun Tata Busana
6 SATUAN AKTIVITAS : Lembaga

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Mesin Jahit-Mesin Jahit High Speed, Tingkat Efisiensi Tinggi, Listrik Rendah	1	Paket	2	Unit	1	n/a	Fix	7.800.000,00	15.600.000,00
											15.600.000,00
	JUMLAH										15.600.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										15.600.000,00
	Total Cost										15.600.000,00
	HSAK										15.600.000,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pendidikan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadan alat praktek dan peraga siswa
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk LKP Rumpun Tata Busana
6 SATUAN AKTIVITAS : Lembaga

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Lap Top-Processor Intel Core i7 / RAM 16 GB DDR4 / 512 GB SSD / 14 Inch / Windows	1	Paket	2	Unit	1	n/a	Fix	21.678.200,00	43.356.400,00
											43.356.400,00
	JUMLAH										43.356.400,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										43.356.400,00
	Total Cost										43.356.400,00
	HSAK										43.356.400,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pemuda dan Olahraga
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah di Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Kelompok Olahraga Sepakbola
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja hibah Penyediaan Prasarana Olahraga Sepakbola yang ada di desa se Kabupaten Bandung
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Peralatan Olahraga Lainnya-Bola Sepak	1	Kelompok	5	Buah	1	n/a	Fix	950.000,00	4.750.000,00
		Peralatan Olahraga Lainnya-Jaring Gawang Sepakbola	1	Kelompok	1	Pasang	1	n/a	Fix	3.380.000,00	3.380.000,00
											8.130.000,00
	JUMLAH										8.130.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										8.130.000,00
	Total Cost										8.130.000,00
	HSAK										8.130.000,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pemuda dan Olahraga
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah di Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Kelompok Olahraga Bola Voli
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja hibah Penyediaan Prasarana Olahraga Bola Voli yang ada di desa se Kabupaten Bandung
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Peralatan Olahraga Lainnya-Bola Voli	1	Kelompok	6	buah	1	n/a	Fix	890.000,00	5.340.000,00
		Peralatan Olahraga Lainnya-Net Bola Voli	1	Kelompok	1	buah	1	n/a	Fix	920.000,00	920.000,00
											6.260.000,00
	JUMLAH										6.260.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										6.260.000,00
	Total Cost										6.260.000,00
	HSAK										6.260.000,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pemuda dan Olahraga
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah di Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Kelompok Olahraga Bulutangkis
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja hibah Penyediaan Prasarana Olahraga Bulutangkis yang ada di desa se Kabupaten Bandung
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Peralatan Olahraga Lainnya-Raket Bulutangkis	1	kelompok	8	Buah	1	n/a	Fix	840.000,00	6.720.000,00
		Peralatan Olahraga Lainnya-Net Bulutangkis	1	kelompok	1	Buah	1	n/a	Fix	705.000,00	705.000,00
											7.425.000,00
	JUMLAH										7.425.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										7.425.000,00
	Total Cost										7.425.000,00
	HSAK										7.425.000,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pemuda dan Olahraga
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah di Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Kelompok Olahraga Tennis Meja
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja hibah Penyediaan Prasarana Olahraga Tennis Meja yang ada di desa se Kabupaten Bandung
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Peralatan Olahraga Lainnya-Bet Tenis Meja	1	kelompok	4	Buah	1	n/a	Fix	835.000,00	3.340.000,00
		Peralatan Olahraga Lainnya-Meja Tennis tebal 18 mm	1	kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	8.840.000,00	8.840.000,00
											12.180.000,00
	JUMLAH										12.180.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										12.180.000,00
	Total Cost										12.180.000,00
	HSAK										12.180.000,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pemuda dan Olahraga
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah di Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Kelompok Olahraga Bola Futsal
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja hibah Penyediaan Prasarana Olahraga Bola Futsal yang ada di desa se Kabupaten Bandung
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Peralatan Olahraga Lainnya-Bola Futsal	1	kelompok	6	buah	1	n/a	Fix	785.000,00	4.710.000,00
		Peralatan Olahraga Lainnya-Jaring Gawang Futsal	1	kelompok	1	Pasang	1	n/a	Fix	1.315.000,00	1.315.000,00
											6.025.000,00
	JUMLAH										6.025.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										6.025.000,00
	Total Cost										6.025.000,00
	HSAK										6.025.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pertanian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Fasilitasi Bibit Itik Dewasa Petelur
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Itik Dewasa Petelur untuk diberikan kepada kelompok tani ternak yang terdaftar di Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian). Setiap kelompok tani mendapatkan 5 ekor itik petelur jantan dan 95 ekor itik petelur betina
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Itik-Itik Petelur Betina	1	n/a	95	Ekor	1	n/a	Fix	220.000,00	20.900.000,00
		Itik-Itik Petelur Jantan	1	n/a	5	Ekor	1	n/a	Fix	193.000,00	965.000,00
	JUMLAH										21.865.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										21.865.000,00
	Total Cost										21.865.000,00
	HSAK										21.865.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pertanian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah
5 AKTIVITAS : Fasilitasi Pengembangan Budidaya Ayam Petelur Sekala Rumahan
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Bahan dan Perlatan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Budidaya Ayam Petelur Sekala Rumahan untuk diberikan kepada kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian). Setiap kelompok tani mendapatkan Bahan dan Peralatan untuk Fasilitasi Pengembangan Budidaya Ayam Petelur Sekala Rumahan 1 Set kandang Ayam Petelur kapasitas 16 ekor, 16 ekor ayam petelur & 50 kg Pakan Ayam Petelur
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Pakan Hewan-Pakan Ayam Petelur	1	kelompok	50	Kg	1	Kg	Fix	20.350,00	1.017.500,00
		Ayam-Ayam Petelur	1	kelompok	16	Ekor	1	Ekor	Fix	195.000,00	3.120.000,00
											4.137.500,00
	Peralatan/Sewa										
		Alat-Alat Peternakan Lainnya-Kandang Ayam Petelur Bahan Galvanis Kapasitas 16 Ekor Full Set	1	kelompok	1	set	1	Unit	Fix	8.081.000,00	8.081.000,00
											8.081.000,00
	JUMLAH										12.218.500,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										12.218.500,00
	Total Cost										12.218.500,00
	HSAK										12.218.500,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pertanian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah
5 AKTIVITAS : Fasilitasi Greenhouse Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Bahan dan Perlatan Kegiatan Greenhouse Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk diberikan kepada kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian). Setiap kelompok tani mendapatkan Bahan dan Peralatan untuk Greenhouse Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Pakcoy	1	kelompok	2	Sachet	1	Sachet	Fix	46.650,00	93.300,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Seladah Bokor	1	kelompok	3	Sachet	1	Sachet	Fix	49.750,00	149.250,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Cabe Rawit	1	kelompok	5	Sachet	1	Sachet	Fix	82.450,00	412.250,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Kangkung	1	kelompok	1	Sachet	1	Sachet	Fix	101.350,00	101.350,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Bayam Hijau	1	kelompok	1	Sachet	1	Sachet	Fix	77.700,00	77.700,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Bayam Merah	1	kelompok	10	Sachet	1	Sachet	Fix	13.650,00	136.500,00
		Bahan Kimia Padat-Pupuk Organik Remah	1	kelompok	100	Kg	1	Kg	Fix	2.260,00	226.000,00
		Bahan Kimia Padat-Kompos	1	kelompok	100	Kg	1	Kg	Fix	9.350,00	935.000,00
		Bahan Kimia Padat-Pupuk Npk	1	kelompok	10	Kg	1	Kg	Fix	32.550,00	325.500,00
		Bahan Lainnya-Polybag 30 X 30	1	kelompok	25	Kg	1	Kg	Fix	44.600,00	1.115.000,00
		Bahan Lainnya-Plastik Pp Bening	1	kelompok	5	Pak	1	Pak	Fix	58.250,00	291.250,00
											3.863.100,00
	Peralatan/Sewa										
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Green House 3 X 5 Meter	1	kelompok	1	Unit	1	Unit	Fix	10.685.000,00	10.685.000,00
											10.685.000,00
	JUMLAH										14.548.100,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										14.548.100,00
	Total Cost										14.548.100,00
	HSAK										14.548.100,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pertanian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah
5 AKTIVITAS : Fasilitasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Bahan dan Perlatan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk diberikan kepada kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian). Setiap kelompok tani mendapatkan Bahan dan Peralatan untuk Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Pakcoy	1	kelompok	4	Sachet	1	Sachet	Fix	46.650,00	186.600,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Caisim	1	kelompok	2	per Bungkus	1	Bungkus	Fix	69.300,00	138.600,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Seladah Bokor	1	kelompok	6	Sachet	1	Sachet	Fix	49.750,00	298.500,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Cabe Rawit	1	kelompok	10	Sachet	1	Sachet	Fix	82.450,00	824.500,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Kangkung	1	kelompok	1	Sachet	1	Sachet	Fix	101.350,00	101.350,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Bayam Hijau	1	kelompok	2	Sachet	1	Sachet	Fix	77.700,00	155.400,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Tomat	1	kelompok	3	Sachet	1	Sachet	Fix	286.650,00	859.950,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Buncis Kenya	1	kelompok	2	Kg	1	Kg	Fix	432.000,00	864.000,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Cabe Merah	1	kelompok	2	Sachet	1	Sachet	Fix	203.700,00	407.400,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Bayam Merah	1	kelompok	20	Sachet	1	Sachet	Fix	13.650,00	273.000,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Terong Hijau	1	kelompok	5	Sachet	1	Sachet	Fix	42.000,00	210.000,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Terong Ungu	1	kelompok	5	Sachet	1	Sachet	Fix	109.600,00	548.000,00
		Bahan Lainnya-Seed Tray	1	kelompok	150	Pcs	1	Pcs	Fix	9.450,00	1.417.500,00
		Bahan Kimia Padat-Pupuk Organik Remah	1	kelompok	1000	Kg	1	Kg	Fix	2.260,00	2.260.000,00
		Bahan Kimia Padat-Kompos	1	kelompok	1000	Kg	1	Kg	Fix	9.350,00	9.350.000,00
		Bahan Kimia Padat-Pupuk Npk	1	kelompok	200	Kg	1	Kg	Fix	32.550,00	6.510.000,00
		Bahan Lainnya-Polybag 30 X 30	1	kelompok	200	Kg	1	Kg	Fix	44.600,00	8.920.000,00
		Bahan Lainnya-Plastik Pp Bening	1	kelompok	10	Pak	1	Pak	Fix	58.250,00	582.500,00
											33.907.300,00
	Peralatan/Sewa	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)-Sprayer Tangan 2 Liter	1	kelompok	2	Pcs	1	Pcs	Fix	45.100,00	90.200,00
		Pacul-Cangkul Besar	1	kelompok	4	Buah	1	Buah	Fix	175.900,00	703.600,00
		Garpu Pacul-Garuk Rumput Dan Gulma	1	kelompok	2	Buah	1	Buah	Fix	162.700,00	325.400,00
		Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)-Handsprayer Elektrik	1	kelompok	1	Unit	1	Unit	Fix	1.503.200,00	1.503.200,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Drum Air - kapasitas 120 liter	1	kelompok	2	Buah	1	Buah	Fix	219.400,00	438.800,00
		Selang-Selang Air , Selang air benang 3/4"	1	kelompok	100	M	1	m	Fix	20.300,00	2.030.000,00
		Ember-Ember Hitam	1	kelompok	5	Buah	1	Buah	Fix	80.300,00	401.500,00
		Perabot Kantor Lainnya-Golok Belah, Panjang Bilah : 40 cm , Lebar Bilah : 6-7cm, Bahan bilah : Stainless	1	kelompok	2	Buah	1	Buah	Fix	256.800,00	513.600,00
		Kored-Kored	1	kelompok	20	Pcs	1	Buah	Fix	28.750,00	575.000,00
		Timbangan Digital-Timbangan Digital Pengolahan, Maksimal 25 Kg	1	kelompok	1	Unit	1	Buah	Fix	1.393.500,00	1.393.500,00
		Alat Pasca Panen Lainnya-Keranjang Industri	1	kelompok	25	Buah	1	Buah	Fix	259.000,00	6.475.000,00
		Alat Prosesing Lainnya-Vacuum Sealer	1	kelompok	1	Unit	1	Buah	Fix	3.001.000,00	3.001.000,00
											17.450.800,00
	JUMLAH										51.358.100,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										51.358.100,00
	Total Cost										51.358.100,00
	HSAK										51.358.100,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Kesehatan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung (satuannya RW)
5 AKTIVITAS : Pengukuran dan Pemeriksaan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Penduduk Usia 15 - 59 tahun
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pengukuran dan Pemeriksaan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Penduduk Usia 15 - 59 tahun dengan menggunakan stik Gula darah/stik cholestrol dengan
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang/Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Obat- Obatan Lainnya-Stik Gula Darah, Harga Untuk Per Pcs Stik	1	Orang	1	Strip	1	Kegiatan	Fix	6.400,00	6.400,00
		Obat- Obatan Lainnya-Stik Kolesterol, Harga Untuk Per Pcs Stik	1	Orang	1	Strip	1	Kegiatan	Fix	31.700,00	31.700,00
		Suku Cadang Alat Kedokteran-Alkohol Swab	1	Orang	0,01	Box	1	Kegiatan	Fix	37.000,00	370,00
		Obat- Obatan Lainnya-Blood Lancet Disposible, 200/Box	1	Orang	0,005	box	1	Kegiatan	Fix	74.800,00	374,00
	Jumlah										38.844,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										38.844,00
	Total Cost										38.844,00
	HSAK										38.844,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Kesehatan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung (satuannya RW)
5 AKTIVITAS : Pemberian Alat Pemeriksaan Kesehatan
DESKRIPSI AKTIVITAS : Diberikan kepada kader posyandu mandiri untuk melakukan pemeriksaan fisik berupa pengukuran tekanan darah, berat badan, dan tinggi badan, lingkar Lengan,
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Tensimeter-Tensimeter Digital	1	Kelompok	1	Unit	1	Kegiatan	Fix	1.500.000,00	1.500.000,00
		Alat Kesehatan Umum Lainnya-Manset Bayi	1	Kelompok	1	Buah	1	Kegiatan	Fix	524.000,00	524.000,00
		Alat Kesehatan Umum Lainnya-Manset Anak	1	Kelompok	1	Buah	1	Kegiatan	Fix	400.000,00	400.000,00
		Alat Kesehatan Umum Lainnya-Manset Dewasa	1	Kelompok	1	Buah	1	Kegiatan	Fix	257.500,00	257.500,00
		Termometer Standar-Termometer Digital	1	Kelompok	1	Buah	1	Kegiatan	Fix	324.500,00	324.500,00
		Obat- Obatan Lainnya-Pita Lila	1	Kelompok	1	Buah	1	Kegiatan	Fix	35.000,00	35.000,00
		Bahan Lainnya-Meteran pengukur lingkar pinggang, lingkar lengan atas, dan lingkar kepala bayi Panjang	1	Kelompok	1	Buah	1	Kegiatan	Fix	50.000,00	50.000,00
	Jumlah										3.091.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										3.091.000,00
	Total Cost										3.091.000,00
	HSAK										3.091.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) Lainnya
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) Lainnya
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Kelompok	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat Dapur Lainnya-Jumbo Chopper - Food Processor Pro	1	Kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	2.253.000,00	2.253.000,00
		Mixer-Mixer Bakery (Planetary Mixer)	1	Kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	6.670.800,00	6.670.800,00
		Oven Gas-Mesin Oven	1	Kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	11.714.400,00	11.714.400,00
		Kompor Gas (Alat Dapur)-2 Tungku	1	Kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	998.100,00	998.100,00
		Regulator Kompor-Regulator Selang Kompor Gas	1	Kelompok	1	Set	1	n/a	Fix	258.200,00	258.200,00
		Blender-Blender	1	Kelompok	1	Buah	1	n/a	Fix	1.256.600,00	1.256.600,00
		Alat Cetakan Makanan-Cetakan Cistik, Mesin Gilingan mie, pangsit, kue pastel, pisang molen, pasta, cheese stick	1	Kelompok	1	Buah	1	n/a	Fix	468.900,00	468.900,00
											23.620.000,00
	Jumlah										23.620.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										23.620.000,00
	Total Cost										23.620.000,00
	HSAK										23.620.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Budidaya Ikan Nila
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Budidaya Ikan Nila
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Kelompok	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan/Bibit Ikan-Benih ikan nila, 5-8 cm	1	Kelompok	50	Kg	1	n/a	Fix	67.400,00	3.370.000,00
		Pakan Ikan-Pakan ikan protein min 28 %,	1	Kelompok	810	Kg	1	n/a	Fix	21.900,00	17.739.000,00
											21.109.000,00
	Jumlah										21.109.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										21.109.000,00
	Total Cost										21.109.000,00
	HSAK										21.109.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Budidaya Ikan Hias
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Budidaya Ikan Hias
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan/Bibit Ikan-Calon Induk ikan Platy, 3-5 cm	1	kelompok	50	Ekor	1	n/a	Fix	24.600,00	1.230.000,00
		Pakan Ikan-Pakan ikan hias	1	kelompok	10	kg	1	n/a	Fix	42.800,00	428.000,00
		Alat Produksi Perikanan Lainnya-Akuarium, persegi panjang ukuran 80x40x30 cm ketebalan kaca 5 mm	1	kelompok	9	unit	1	n/a	Fix	650.000,00	5.850.000,00
		Rak Besi-Rak besi, dimensi 90 x 40 x 120 cm (P x L x T), bahan besi holow ukuran 40 x 40 mm, Besi Slku ukuran 2,5 cm (tengah) ACP ukuran 3 mm (untuk alas) Steroform ketebalan 2 cm (untuk alas) kaki-kakinya diberi karet, finishing cat	1	kelompok	3	unit	1	n/a	Fix	3.300.000,00	9.900.000,00
		Alat Produksi Perikanan Lainnya-Pompa High Blower, Pompa Udara Untuk Kolam Ikan, Power: 50 Watt	1	kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	3.210.000,00	3.210.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Selang aerator, selang udara bahan plastik	1	kelompok	1	roll	1	n/a	Fix	333.200,00	333.200,00
		Bahan Lainnya-Biofarm filter	1	kelompok	9	buah	1	n/a	Fix	77.500,00	697.500,00
											21.648.700,00
	Jumlah										21.648.700,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										21.648.700,00
	Total Cost										21.648.700,00
	HSAK										21.648.700,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Budidaya Ikan Mas
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Budidaya Ikan Mas
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan/Bibit Ikan-benih ikan mas, 5-8 cm	1	kelompok	50	Kg	1	n/a	Fix	94.700,00	4.735.000,00
		Pakan Ikan-Pakan ikan protein min 28 %,	1	kelompok	810	Kg	1	n/a	Fix	21.900,00	17.739.000,00
											22.474.000,00
	Jumlah										22.474.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										22.474.000,00
	Total Cost										22.474.000,00
	HSAK										22.474.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Budidaya Ikan Lele
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Budidaya Ikan Lele
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan/Bibit Ikan-Benih ikan lele, 7-9 cm	1	kelompok	7000	ekor	1	n/a	Fix	1.100,00	7.700.000,00
		Pakan Ikan-Pakan ikan protein min 31 %,	1	kelompok	700	Kg	1	n/a	Fix	24.600,00	17.220.000,00
											24.920.000,00
	Jumlah										24.920.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										24.920.000,00
	Total Cost										24.920.000,00
	HSAK										24.920.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sarana dan Prasarana Pengolahan Pemindangan Ikan
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Pemberian Fasilitas Sarana Prasarana Pengolahan Pemindangan Ikan
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Panci-Badeng Stainles Ukuran 10 Kg	1	kelompok	10	buah	1	n/a	Fix	564.100,00	5.641.000,00
		Panci-Badeng Stainles Ukuran 35 Kg	1	kelompok	10	buah	1	n/a	Fix	879.400,00	8.794.000,00
		Kompor Gas (Alat Dapur)-2 Tungku	1	kelompok	2	unit	1	n/a	Fix	998.100,00	1.996.200,00
		Regulator Kompor-Regulator Selang Kompor Gas	1	kelompok	2	set	1	n/a	Fix	258.200,00	516.400,00
		Chest Freezer-Kapasitas 300 liter, Daya 150 Waat , ukuran PxLxT : 1125x685x855mm, Suhu -15 C s/d -20 C	1	kelompok	1	unit	1	n/a	Fix	8.609.700,00	8.609.700,00
		Tabung Gas-Kapasitas 12 kg	1	kelompok	2	buah	1	n/a	Fix	1.082.900,00	2.165.800,00
											27.723.100,00
	Jumlah										27.723.100,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										27.723.100,00
	Total Cost										27.723.100,00
	HSAK										27.723.100,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Lainnya
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Kelompok	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat Dapur Lainnya-Spinner kapasitas 5 Kg	1	Kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	7.775.500,00	7.775.500,00
		Panci-Buleng / Panci Bakso, Bahan Aluminium	1	Kelompok	2	Pcs	1	n/a	Fix	708.100,00	1.416.200,00
		Alat Prosesing Lainnya-Vacuum Sealer	1	Kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	3.001.000,00	3.001.000,00
		Kompor Gas (Alat Dapur)-2 Tungku	1	Kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	998.100,00	998.100,00
		Regulator Kompor-Regulator Selang Kompor Gas	1	Kelompok	1	Set	1	n/a	Fix	258.200,00	258.200,00
		Chest Freezer-Kapasitas 300 liter, Daya 150 Waat , ukuran PxLxT : 1125x685x855mm, Suhu -15 C s/d -20 C	1	Kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	8.609.700,00	8.609.700,00
		Tabung Gas-Kapasitas 12 kg	1	kelompok	1	buah	1	n/a	Fix	1.082.900,00	1.082.900,00
		Food Processor-Kap. 1.5 Liter, Daya 650 Watt, Lapisan Berbahan Stainless	1	kelompok	2	Unit	1	n/a	Fix	2.204.200,00	4.408.400,00
											27.550.000,00
	Jumlah										27.550.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										27.550.000,00
	Total Cost										27.550.000,00
	HSAK										27.550.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Model Percontohan Budidaya Lele di Kolam Bundar (5 unit)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Kelompok	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Kolam (Alat Produksi Perikanan)-Bundar Diameter 3 M, Bahan Terpal Dengan Rangka Bahan Besi Ulir	1	kelompok	5	unit	1	n/a	Fix	8.025.000,00	40.125.000,00
		Tangki Air-Silinder (Kap = 1200 Liter) Kap = 1200 Liter, Dia = 1060mm, Tinggi = 1505mm, Manhole 400mm, Fitting (Drain 3/4", I/O = 1")	1	kelompok	1	Buah	1	n/a	Fix	3.753.300,00	3.753.300,00
		Tangki Air-Menara Tangki Air	1	kelompok	1	unit	1	n/a	Fix	5.251.500,00	5.251.500,00
		Pompa Air-Mesin Pompa Otomatis	1	kelompok	1	unit	1	n/a	Fix	653.600,00	653.600,00
											49.783.400,00
	Jumlah										49.783.400,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										49.783.400,00
	Total Cost										49.783.400,00
	HSAK										49.783.400,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Model Percontohan Budidaya Lele di Kolam Bundar (10 unit)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Kelompok	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Kolam (Alat Produksi Perikanan)-Bundar Diameter 3 M, Bahan Terpal Dengan Rangka Bahan Besi Ulir	1	kelompok	10	Unit	1	n/a	Fix	8.025.000,00	80.250.000,00
		Tangki Air-Silinder (Kap = 1200 Liter) Kap = 1200 Liter, Dia = 1060mm, Tinggi = 1505mm, Manhole 400mm, Fitting (Drain 3/4", I/O = 1")	1	kelompok	1	Buah	1	n/a	Fix	3.753.300,00	3.753.300,00
		Tangki Air-Menara Tangki Air	1	kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	5.251.500,00	5.251.500,00
		Pompa Air-Mesin Pompa Otomatis	1	kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	653.600,00	653.600,00
											89.908.400,00
	Jumlah										89.908.400,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										89.908.400,00
	Total Cost										89.908.400,00
	HSAK										89.908.400,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) Singkong, Ubi Jalar, Kentang dan Pisang
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat Dapur Lainnya-Spinner kapasitas 5 Kg	1	Kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	7.775.500,00	7.775.500,00
		Alat Dapur Lainnya-Mesin Parud	1	Kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	9.452.200,00	9.452.200,00
		Penyawut Singkong-Mesin Perajang Singkong, Kapasitas 100- 200Kg/Jam, 200 Watt	1	Kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	13.224.100,00	13.224.100,00
		Alat Prosesing Lainnya-Vacum Sealer	1	Kelompok	1	Unit	1	n/a	Fix	1.070.000,00	1.070.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Standing Pouch Plus Zipper (Material Metalik) 16 x 32	1	Kelompok	1000	Buah	1	n/a	Fix	3.600,00	3.600.000,00
											35.121.800,00
	Jumlah										35.121.800,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										35.121.800,00
	Total Cost										35.121.800,00
	HSAK										35.121.800,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Pembenihan Ikan Nila
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Budidaya Pembenihan Ikan Nila
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan/Bibit Ikan-Calon induk ikan nila nirwana, 1 paket (300 ekor betina, 100 ekor jantan)	1	Kelompok	1	paket	1	n/a	Fix	4.959.500,00	4.959.500,00
		Pakan Ikan-Pakan ikan protein min 31 %,	1	Kelompok	800	Kg	1	n/a	Fix	24.600,00	19.680.000,00
											24.639.500,00
	Jumlah										24.639.500,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										24.639.500,00
	Total Cost										24.639.500,00
	HSAK										24.639.500,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Pembenihan Ikan Mas
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Budidaya Pembenihan Ikan Mas
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan/Bibit Ikan-Calon induk ikan mas	1	Kelompok	100	Kg	1	n/a	Fix	148.800,00	14.880.000,00
		Pakan Ikan-Pakan ikan protein min 31 %,	1	Kelompok	500	Kg	1	n/a	Fix	24.600,00	12.300.000,00
											27.180.000,00
	Jumlah										27.180.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										27.180.000,00
	Total Cost										27.180.000,00
	HSAK										27.180.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Pembenihan Ikan Lele
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Budidaya Pembenihan Ikan Lele
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan/Bibit Ikan-Calon induk ikan lele 1 paket (8 ekor betina, 7 ekor jantan)	1	Kelompok	3	Paket	1	n/a	Fix	1.598.000,00	4.794.000,00
		Pakan Ikan-Pakan ikan protein min 31 %,	1	Kelompok	900	Kg	1	n/a	Fix	24.600,00	22.140.000,00
											26.934.000,00
	Jumlah										26.934.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										26.934.000,00
	Total Cost										26.934.000,00
	HSAK										26.934.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Paket Gemarikan
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat untuk Kegiatan Gemarikan
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Makanan-Abon Ikan, Ikan Lele, Tuna, Cakalang 1 bungkus isi 100 gram	1	kegiatan	1	Per Bungkus	1	n/a	Var	56.500,00	56.500,00
		Makanan-Bandeng Isi	1	kegiatan	1	Ekor	1	n/a	Var	63.300,00	63.300,00
		Makanan-Baso Ikan, Ikan Tuna, Tenggiri dan lele	1	kegiatan	1	Per Bungkus	1	n/a	Var	35.200,00	35.200,00
		Makanan-Ikan Fresh Beku Kembung Bersih	1	kegiatan	1	Kg	1	n/a	Var	91.600,00	91.600,00
		Makanan-Nugget, Olahan Ikan berbahan baku ikan laut dan tawar	1	kegiatan	1	Per Bungkus	1	n/a	Var	60.600,00	60.600,00
		Barang Cetakan-Cetak Tas Goodybag Promosi Pameran	1	kegiatan	1	buah	1	n/a	Var	6.500,00	6.500,00
											313.700,00
	Jumlah										313.700,00
	Total Variabel Cost										313.700,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										313.700,00
	HSAK										313.700,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Diversifikasi Olahan Ikan
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat berupa Bahan Baku Diversifikasi Olahan Ikan
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Makanan-Ikan Tenggiri Segar	1	kegiatan	1	Kg	1	n/a	Var	143.800,00	143.800,00
		Makanan-Fillet Ikan Lele beku	1	kegiatan	1	Kg	1	n/a	Var	169.100,00	169.100,00
		Makanan-Fillet Ikan Dory beku	1	kegiatan	2	Kg	1	n/a	Var	92.800,00	185.600,00
		Natura Lainnya-Minyak Goreng, Kemasan 2 Liter dan SNI	1	kegiatan	1	Pak	1	n/a	Var	42.500,00	42.500,00
		Makanan-Telur Ayam Negeri	1	kegiatan	2	kg	1	n/a	Var	36.500,00	73.000,00
		Makanan-Bawang Merah	1	kegiatan	1	Kg	1	n/a	Var	80.700,00	80.700,00
		Makanan-Bawang Putih	1	kegiatan	1	Kg	1	n/a	Var	52.800,00	52.800,00
		Makanan-Bawang Daun	1	kegiatan	1	Kg	1	n/a	Var	43.300,00	43.300,00
		Makanan-Cabe Merah	1	kegiatan	1	Kg	1	n/a	Var	56.400,00	56.400,00
		Makanan-Tepung Tapioka	1	kegiatan	2	Kg	1	n/a	Var	31.100,00	62.200,00
											909.400,00
	Jumlah										909.400,00
	Total Variabel Cost										909.400,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										909.400,00
	HSAK										909.400,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Paket Gemarikan untuk usia anak pra sekolah dan sekolah
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat berupa Paket Gemarikan untuk usia anak pra sekolah dan sekolah
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Makanan-Sumpia udang, Sumpia udang/abon ikan 1 bungkus berisi 200 gram	1	kegiatan	1	Per Bungkus	1	n/a	Var	24.600,00	24.600,00
		Makanan-Steam board, Olahan Ikan berbahan baku ikan laut	1	kegiatan	1	Per Bungkus	1	n/a	Var	57.000,00	57.000,00
		Makanan-Baso Ikan, Ikan Tuna, Tenggiri dan lele	1	kegiatan	1	Per Bungkus	1	n/a	Var	35.200,00	35.200,00
		Makanan-Dimsum, Olahan Ikan 1 bungkus isi 6 buah	1	kegiatan	1	Per Bungkus	1	n/a	Var	45.800,00	45.800,00
		Makanan-Nugget, Olahan Ikan berbahan baku ikan laut dan tawar	1	kegiatan	1	Per Bungkus	1	n/a	Var	60.600,00	60.600,00
		Barang Cetakan-Cetak Tas Goodybag Promosi Pameran	1	kegiatan	1	buah	1	n/a	Var	6.500,00	6.500,00
											229.700,00
	Jumlah										229.700,00
	Total Variabel Cost										229.700,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										229.700,00
	HSAK										229.700,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Pangan B2SA
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat berupa Bahan Pangan B2SA
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Kelompok	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Makanan-Tepung Terigu	1	kegiatan	1	Kg	1	n/a	Var	22.000,00	22.000,00
		Bumbu-Kentang	1	kegiatan	1	Kg	1	n/a	Var	20.000,00	20.000,00
		Natura Lainnya-Minyak Goreng, Kemasan 1 Liter dan SNI	1	kegiatan	1	Pak	1	n/a	Var	24.100,00	24.100,00
		Makanan-Daging Ayam	1	kegiatan	1	Kg	1	n/a	Var	47.900,00	47.900,00
		Makanan-Kol	1	kegiatan	1	Kg	1	n/a	Var	12.200,00	12.200,00
		Makanan-Pepaya	1	kegiatan	1	Kg	1	n/a	Var	13.400,00	13.400,00
		Makanan-Tempe	1	kegiatan	1	Buah	1	n/a	Var	22.800,00	22.800,00
											162.400,00
	Jumlah										162.400,00
	Total Variabel Cost										162.400,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										162.400,00
	HSAK										162.400,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pa
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Gerakan Pangan Murah (GPM)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat untuk Gerakan Pangan Murah
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Kelompok	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Kegiatan	15	Orang / Hari	1	n/a	Fix	105.000,00	1.575.000,00
											1.575.000,00
	Bahan Material										
		Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat-Fasilitasi Distribusi Pangan	1	Kegiatan	3500	Kg	1	n/a	Fix	2.000,00	7.000.000,00
											7.000.000,00
	Peralatan/sewa										
		Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang-Mobil Pick Up	1	Kegiatan	2	Hari	1	n/a	Fix	350.000,00	700.000,00
		Sewa Alat Kantor Lainnya-Sewa Tenda plafon beserta dekorasinya	1	Kegiatan	48	M2	1	n/a	Fix	60.000,00	2.880.000,00
		Sewa Mebel-Meja Counter, Booth Pameran Koperasi	1	Kegiatan	1	Hari	1	n/a	Fix	500.000,00	500.000,00
											4.080.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	kegiatan	15	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	750.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	kegiatan	15	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	315.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	kegiatan	2	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	kegiatan	2	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
											1.207.000,00
	Jumlah										13.862.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										13.862.000,00
	Total Cost										13.862.000,00
	HSAK										13.862.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pa
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Kios Pangan
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat berupa Bahan Pangan untuk Kios Pangan
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Kelompok	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Makanan-Beras	1	Kelompok	2000	Kg	1	n/a	Var	18.100,00	36.200.000,00
		Natura Lainnya-Gula Merah, Toros Kawung merah	1	Kelompok	30	Kg	1	n/a	Var	35.200,00	1.056.000,00
		Natura Lainnya-Gula Pasir	1	Kelompok	60	Kg	1	n/a	Var	19.800,00	1.188.000,00
		Natura Lainnya-Minyak Goreng, Kemasan 1 Liter dan SNI	1	Kelompok	60	Pak	1	n/a	Var	24.100,00	1.446.000,00
		Makanan-Telur Ayam Negeri	1	Kelompok	45	Kg	1	n/a	Var	36.500,00	1.642.500,00
		Makanan-Tepung Tapioka	1	Kelompok	30	Kg	1	n/a	Var	31.100,00	933.000,00
		Makanan-Tepung Terigu	1	Kelompok	40	Kg	1	n/a	Var	22.000,00	880.000,00
	Jumlah										43.345.500,00
	Total Variabel Cost										43.345.500,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										43.345.500,00
	HSAK										43.345.500,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten Bandung
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan Budi Daya Ikan Lele Kolam Terpal (untuk KDMP paket X)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Kelompok	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat Produksi Perikanan Lainnya-Kolam terpal rangka baja ringan 2x5 M	1	Kelompok	5	Unit	1	n/a	Var	6.500.000,00	32.500.000,00
		Pakan Ikan-Pakan ikan protein min 31 %,	1	Kelompok	750	Kg	1	n/a	Var	24.600,00	18.450.000,00
		Bahan/Bibit Ikan-Benih ikan lele, 7-9 cm	1	Kelompok	7500	ekor	1	n/a	Var	1.100,00	8.250.000,00
		Alat Produksi Perikanan Lainnya-Alat Grading, Ember Sortir Ukuran Ikan, Bahan Plastik Berlubang	1	Kelompok	1	set	1	n/a	Var	632.700,00	632.700,00
		Alat Produksi Perikanan Lainnya-Serokan Ikan Besar, Serokan Jaring Ikan Bahan Pegangan Besi/Stainless	1	Kelompok	1	unit	1	n/a	Var	551.100,00	551.100,00
	Jumlah										60.383.800,00
	Total Variabel Cost										60.383.800,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										60.383.800,00
	HSAK										60.383.800,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Stimulan sarana dan prasarana pengolahan fillet ikan (KDMP paket Y)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Kelompok	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat Dapur Lainnya-Pisau Stainless	1	Kelompok	3	Set	1	n/a	Var	1.600.000,00	4.800.000,00
		Alat Prosesing Lainnya-Vacuum Sealer	1	Kelompok	3	Unit	1	n/a	Var	3.001.000,00	9.003.000,00
		Chest Freezer-Kapasitas 300 liter, Daya 150 Waat , ukuran PxLxT : 1125x685x855mm, Suhu -15 C s/d -20 C	1	Kelompok	2	Unit	1	n/a	Var	8.609.700,00	17.219.400,00
		Cold Storage (Alat Pendingin)-Coolbox/kapasitas 33L	1	Kelompok	4	Buah	1	n/a	Var	1.320.900,00	5.283.600,00
	Jumlah										36.306.000,00
	Total Variabel Cost										36.306.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										36.306.000,00
	HSAK										36.306.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Budidaya Ikan Teras Pangan B2SA (Paket X)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Kelompok	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Green House	1	Kelompok	20	M2	1	n/a	Var	559.200,00	11.184.000,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Bibit Tanaman Sayuran, Bibit sayuran dalam Polybag	1	Kelompok	200	Buah	1	n/a	Var	20.600,00	4.120.000,00
		Bahan Kimia Padat-Pupuk Npk	1	Kelompok	50	kg	1	n/a	Var	32.550,00	1.627.500,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Bayam Hijau 500 Gr,	1	Kelompok	10	Per Bungkus	1	n/a	Var	67.000,00	670.000,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Kangkung, 1000 gr	1	Kelompok	10	pcs	1	n/a	Var	82.400,00	824.000,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Cabe Rawit, 10 gr	1	Kelompok	10	pcs	1	n/a	Var	80.400,00	804.000,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Sawi Putih, Bersertifikat	1	Kelompok	10	Sachet	1	n/a	Var	84.900,00	849.000,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Cabe Keriting	1	Kelompok	10	Per Bungkus	1	n/a	Var	147.300,00	1.473.000,00
		Bahan Lainnya-Polybag (Wadah Tanam) Uk. 15/30 X 30	1	Kelompok	10	Kg	1	n/a	Var	49.900,00	499.000,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Drum Air - kapasitas 120 liter	1	Kelompok	10	buah	1	n/a	Var	219.400,00	2.194.000,00
		Selang-Selang Air , Selang air benang 3/4"	1	Kelompok	50	m	1	n/a	Var	20.300,00	1.015.000,00
		Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)-Handsprayer Elektrik	1	Kelompok	1	unit	1	n/a	Var	1.503.200,00	1.503.200,00
	Jumlah										26.762.700,00
	Total Variabel Cost										26.762.700,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										26.762.700,00
	HSAK										26.762.700,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten Bandung
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Budidaya Ikan Teras Pangan B2SA (Paket Y)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat Produksi Perikanan Lainnya-Kolam terpal rangka baja ringan 2x5 M	1	Kelompok	3	Unit	1	n/a	Var	6.500.000,00	19.500.000,00
		Pakan Ikan-Pakan ikan protein min 31 %,	1	Kelompok	450	Kg	1	n/a	Var	24.600,00	11.070.000,00
		Bahan/Bibit Ikan-Benih ikan lele, 7-9 cm	1	Kelompok	4500	ekor	1	n/a	Var	1.100,00	4.950.000,00
		Alat Produksi Perikanan Lainnya-Alat Grading, Ember Sortir Ukuran Ikan, Bahan Plastik Berlubang	1	Kelompok	1	set	1	n/a	Var	632.700,00	632.700,00
		Alat Produksi Perikanan Lainnya-Serokan Ikan Besar, Serokan Jaring Ikan Bahan Pegangan Besi/Stainless	1	Kelompok	1	unit	1	n/a	Var	551.100,00	551.100,00
	Jumlah										36.703.800,00
	Total Variabel Cost										36.703.800,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										36.703.800,00
	HSAK										36.703.800,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Akselerasi Budi Daya Ikan Nila untuk Mendukung Program MBG
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan/Bibit Ikan-Benih ikan nila, 5-8 cm	1	Kelompok	120	kg	1	n/a	Var	67.400,00	8.088.000,00
		Pakan Ikan-Pakan ikan protein min 28 %,	1	Kelompok	2000	Kg	1	n/a	Var	21.900,00	43.800.000,00
	Jumlah										51.888.000,00
	Total Variabel Cost										51.888.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										51.888.000,00
	HSAK										51.888.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Akselerasi Budi Daya Ikan Lele untuk Mendukung Program MBG
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Kelompok / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan/Bibit Ikan-Benih ikan lele, 7-9 cm	1	Kelompok	15000	ekor	1	n/a	Var	1.100,00	16.500.000,00
		Pakan Ikan-Pakan ikan protein min 31 %,	1	Kelompok	1500	Kg	1	n/a	Var	24.600,00	36.900.000,00
	Jumlah										53.400.000,00
	Total Variabel Cost										53.400.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										53.400.000,00
	HSAK										53.400.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah di Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Penyelenggaraan Gelar Produk UMKM
DESKRIPSI AKTIVITAS : Gelar Produk UMKM dalam dalam rangka memperkenalkan dan mengangkatkan hasil produk masyarakat yang dilaksanakan di luar kantor Pemda selama 1 hari
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Jasa Tenaga Kebersihan-Honor Petugas Kebersihan	1	Hari	1	Orang / Hari	1	Kegiatan	Fix	120.000,00	120.000,00
		Jasa Tenaga Keamanan-Jasa Pengamanan Pagelaran	1	Hari	1	Orang / Hari	1	Kegiatan	Fix	150.000	150.000,00
											270.000,00
	Bahan Material										
		Barang Cetakan-Baligho Per M2	1	Kegiatan	24	M2	1	n/a	Fix	35.000,00	840.000,00
											840.000,00
	Peralatan/sewa										
		Sewa Alat Kantor Lainnya-Sewa Tenda plafon beserta dekorasinya	1	Hari	90	M2	1	n/a	Fix	60.000,00	5.400.000,00
		Sewa Alat Kantor Lainnya-Stand Pameran	1	Hari	10	Unit	1	n/a	Fix	650.000,00	6.500.000,00
											11.900.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	50	Orang	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	50.000,00	2.500.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	50	Orang	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	21.000,00	1.050.000,00
											3.550.000,00
	JUMLAH										16.560.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										16.560.000,00
	Total Cost										16.560.000,00
	HSAK										16.560.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah di Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Kemasan Produk bagi UMKM
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro terkait pengembangan Kemasan dan Desain Produk yang dilaksanakan di Lingkungan Kantor, Narasumber Luar Pemda, Peserta
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	6	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	5.400.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Hari	1	n/a	Var	105.000,00	105.000,00
											5.505.000,00
	Bahan Material										
		Penyediaan Bahan Baku Pelatihan Kemasan Produk bagi UMKM	1	Kegiatan	1	Paket	1	n/a	Fix	2.846.500,00	2.846.500,00
											2.846.500,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	Hari	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	Hari	Var	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Orang	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Orang	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	21.000,00	42.000,00
											284.000,00
	JUMLAH										8.635.500,00
	Total Variabel Cost										176.000,00
	Total Fix Cost										8.459.500,00
	Total Cost										8.635.500,00
	HSAK										598.975,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah di Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Fasilitasi Kemasan Bagi UMKM
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan baku Pelatihan yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Plastik PP	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	56.800,00	284.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Kraft	1	Kegiatan	20	Lembar	1	n/a	Fix	6.000,00	120.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Sticker Bahan Baku Pelatihan	1	Kegiatan	10	Pak	1	n/a	Fix	77.700,00	777.000,00
		Alat Perekat-Double Tape	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	6.500,00	130.000,00
		Bahan Lainnya-Tali Kur	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	4.200,00	84.000,00
		Penggaris-Plastik 30 Cm	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	8.300,00	166.000,00
		Alat Tulis Kantor Lainnya-Gunting	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	21.200,00	106.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Gunting Gerigi	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	178.500,00	892.500,00
		Pembolong Kertas-Pembolong Kertas	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	24.100,00	120.500,00
		Cutter (Alat Tulis Kantor)-Cutter Besar	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	33.300,00	166.500,00
											2.846.500,00
	JUMLAH										2.846.500,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										2.846.500,00
	Total Cost										2.846.500,00
	HSAK										2.846.500,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pendampingan Tematik bagi UMKM / Koperasi
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pendampingan lapangan ke lokasi dalam rangka identifikasi permasalahan dan cara penyelesaiannya serta menjawab tantangan yang dihadapi dilaksanakan di Luar Kantor selama satu hari, Narasumber dari Akademisi dan Praktisi
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	6	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	5.400.000,00
											5.400.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
											213.000,00
	JUMLAH										5.613.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										5.613.000,00
	Total Cost										5.613.000,00
	HSAK										5.613.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3 SUB-SUB KELOMPOK : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah di Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengawas Internal Koperasi (Sertifikat BNSP)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Pengawas Internal Koperasi yang dilaksanakan di Hotel (Fullboard), Peserta Non PNS, Narasumber Luar Pemda, pelaksanaan selama 4 Hari kerja untuk 30 Orang Peserta
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	30	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	9	Orang / Jam	3	n/a	Fix	900.000,00	24.300.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Orang	3	Orang / Hari	1	n/a	Var	150.000,00	450.000,00
											24.750.000,00
	Bahan Material										
		Fasilitasi Biaya Uji Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	1	Paket	1	Orang	1	n/a	Var	1.500.000,00	1.500.000,00
											1.500.000,00
	Belanja Makan dan Minum	Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Fullboard Kabupaten Bandung	1	Orang	3	Orang / Paket	1	n/a	Var	700.000,00	2.100.000,00
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Fullboard Kabupaten Bandung	1	Orang	3	Orang / Paket	1	n/a	Fix	700.000,00	2.100.000,00
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Fullboard Kabupaten Bandung	5	Orang	3	Orang / Paket	1	n/a	Fix	700.000,00	10.500.000,00
											14.700.000,00
	JUMLAH										40.950.000,00
	Total Variabel Cost										4.050.000,00
	Total Fix Cost										36.900.000,00
	Total Cost										40.950.000,00
	HSAK										5.280.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pendidikan dan latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Kenaggotaan dalam Daerah/Kota
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah di Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Koperasi/Pelaku UMKM Tipe A
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM dan proses pengembangan usaha yang dilaksanakan dilingkungan kantor, Narasumber Luar Pemda, Peserta Non PNS, dalam waktu pelaksanaan selama 1 hari kerja untuk 30 orang peserta
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	30	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	6	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	5.400.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Orang	1	Orang / Hari	1	n/a	Var	105.000,00	105.000,00
											5.505.000,00
	Belanja Makan dan Minum	Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	var	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
											284.000,00
	JUMLAH										5.789.000,00
	Total Variabel Cost										176.000,00
	Total Fix Cost										5.613.000,00
	Total Cost										5.789.000,00
	HSAK										363.100,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pendidikan dan latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Kenaggotaan dalam Daerah/Kota
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah di Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Koperasi/Pelaku UMKM Tipe B
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM dan proses pengembangan usaha yang dilaksanakan diluar kantor, Narasumber Luar Pemda, Peserta Non PNS, dalam waktu pelaksanaan selama 1 hari kerja untuk 30 orang peserta
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	30	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	6	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	5.400.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Orang	1	Orang / Hari	1	n/a	Var	105.000,00	105.000,00
											5.505.000,00
	Peralatan/sewa										
		Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa gedung/ kantor/tempat Sewa Gedung/Aula	1	Ruang	1	Kegiatan	1	Hari	Fix	2.000.000,00	2.000.000,00
											2.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum	Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	var	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
											284.000,00
	JUMLAH										7.789.000,00
	Total Variabel Cost										176.000,00
	Total Fix Cost										7.613.000,00
	Total Cost										7.789.000,00
	HSAK										429.700,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bimbingan Teknis Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Bimbingan Teknis Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya Bagi Industri Kecil, dilaksanakan di Desa, Selama 2 Hari dengan peserta IKM Kabupaten Bandung , Narasumber Praktisi atau Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	30	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	6	Orang / Jam	2	Hari	Fix	900.000,00	10.800.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Luar Kota - Jawa Barat	1	Peserta	1	Orang / Hari	2	Hari	Var	105.000,00	210.000,00
											11.010.000,00
	Peralatan/sewa										
		Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa gedung/ kantor/tempat Sewa Gedung/Aula	1	Ruang	1	Kegiatan	2	Hari	Fix	2.000.000,00	4.000.000,00
											4.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	2	Hari	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	2	Hari	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	2	Hari	Fix	50.000,00	200.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	2	Hari	Fix	21.000,00	84.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	2	Hari	Var	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	2	Hari	Var	21.000,00	42.000,00
											568.000,00
	JUMLAH										15.578.000,00
	Total Variabel Cost										352.000,00
	Total Fix Cost										15.226.000,00
	Total Cost										15.578.000,00
	HSAK										656.520,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Pengelolaan Kebersihan dan Pelayanan Keamanan Ketertiban Pasar Rakyat
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Kebersihan dan Pelayanan Keamanan Ketertiban Pasar Rakyat bagi Pedagang dan Pengelola Pasar Rakyat di Wilayah Kabupaten Bandung, dilaksanakan di Desa, Selama 2 Hari dengan peserta adalah sebanyak 50 orang, Narasumber Praktisi atau Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	40 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	2	Orang	3	Orang / Jam	1	Hari	Fix	900.000,00	5.400.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Luar Kota - Jawa Barat	1	Peserta	1	Orang / Hari	1	Hari	Var	105.000,00	105.000,00
											5.505.000,00
7.3	Peralatan/sewa UJK										
		Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa gedung/ kantor/tempat Sewa Gedung/Aula	1	Ruang	1	Kegiatan	2	Hari	Fix	2.000.000,00	4.000.000,00
											4.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Narasumber	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Narasumber	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	Hari	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	Hari	Var	21.000,00	21.000,00
											355.000,00
	JUMLAH										9.860.000,00
	Total Variabel Cost										176.000,00
	Total Fix Cost										9.684.000,00
	Total Cost										9.860.000,00
	HSAK										369.680,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Kewirausahaan dan Digitalisasi Pasar Rakyat
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pelatihan Pelatihan Kewirausahaan dan Digitalisasi Pasar Rakyat bagi Pedagang dan Pengelola Pasar Rakyat di Wilayah Kabupaten Bandung, dilaksanakan di Desa, Selama 2 Hari dengan peserta adalah peserta adalah sebanyak 50 orang, Narasumber Praktisi atau Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	50 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	2	Orang	3	Orang / Jam	1	Hari	Fix	900.000,00	5.400.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Luar Kota - Jawa Barat	1	Peserta	1	Orang / Hari	1	Hari	Var	105.000,00	105.000,00
											5.505.000,00
7.2	Bahan Material										
		Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan-Kuota Internet	1	Kegiatan	1	rang / Bula	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
											50.000,00
7.3	Peralatan/sewa UJK										
		Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa gedung/ kantor/tempat Sewa Gedung/Aula	1	Ruang	1	Kegiatan	1	Hari	Fix	2.000.000,00	2.000.000,00
											2.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Narasumber	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Narasumber	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	Hari	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	Hari	Var	21.000,00	21.000,00
											355.000,00
	JUMLAH										7.910.000,00
	Total Variabel Cost										226.000,00
	Total Fix Cost										7.684.000,00
	Total Cost										7.910.000,00
	HSAK										379.680,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Bimtek Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya (Singkong)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Bahan Baku Kegiatan Bimbingan Teknis Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya (Singkong) Bagi Industri Kecil, dilaksanakan di Desa, Selama 2 Hari dengan peserta IKM Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Baskom-Baskom Plastik (sedang), Bahan Plastik	1	Kegiatan	3	Buah	1	n/a	Fix	27.400,00	82.200,00
		Celemek/Apron-Celemek / Apron	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	50.600,00	1.518.000,00
		Alat Memasak-Peralatan Masak Alat Spatula Sendok Adonan Kue Spatula Kecil, plastik	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	83.300,00	499.800,00
		Ember-Ember besar plastik tertutup	1	Kegiatan	1	Pcs	1	n/a	Fix	61.000,00	61.000,00
		Singkong	6	Kelompok	10	kg	1	n/a	Fix	15.000,00	900.000,00
		Bumbu-Garam	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	105.600,00	105.600,00
		Bumbu-Vetsin	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	68.500,00	68.500,00
		Makanan-Bawang Putih	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	52.800,00	79.200,00
		Makanan-Cabe Merah	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	56.400,00	84.600,00
		Makanan-Bawang Daun	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	43.300,00	64.950,00
											3.463.850,00
	JUMLAH										3.463.850,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										3.463.850,00
	Total Cost										3.463.850,00
	HSAK										3.463.850,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Bimtek Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya (Kentang)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Bahan Baku Kegiatan Bimbingan Teknis Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya (Kentang) Bagi Industri Kecil, dilaksanakan di Desa, Selama 2 Hari dengan peserta IKM Kabupaten Bandung sebanyak 40 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Baskom-Baskom Plastik (sedang), Bahan Plastik	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	27.400,00	109.600,00
		Celemek/Apron-Celemek / Apron	1	Kegiatan	40	Buah	1	n/a	Fix	50.600,00	2.024.000,00
		Alat Memasak-Spatula	1	Kegiatan	4	Pcs	1	n/a	Fix	73.800,00	295.200,00
		Ember-Ember besar plastik tertutup	1	Kegiatan	1	Pcs	1	n/a	Fix	61.000,00	61.000,00
		Bumbu-Kentang	1	Kegiatan	30	Kg	1	n/a	Fix	20.000,00	600.000,00
		Bumbu-Garam	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	105.600,00	105.600,00
		Bumbu-Vetsin	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	68.500,00	68.500,00
		Bumbu-Lada	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	14.800,00	14.800,00
		Bumbu-Maizena	1	Kegiatan	1	Dus	1	n/a	Fix	7.300,00	7.300,00
		Makanan-Bawang Putih	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	52.800,00	52.800,00
		Makanan-Telur Ayam Negeri	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	36.500,00	36.500,00
		Makanan-Bawang Daun	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	43.300,00	43.300,00
		Natura Lainnya-Minyak Goreng, Kemasan 1 Liter dan SNI	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	24.100,00	24.100,00
											3.442.700,00
	JUMLAH										3.442.700,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										3.442.700,00
	Total Cost										3.442.700,00
	HSAK										3.442.700,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Bimtek Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya (Bawang Merah)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Bahan Baku Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya (Bawang Merah) Bagi Industri Kecil, dilaksanakan di Desa, Selama 2 Hari dengan peserta IKM Kabupaten Bandung sebanyak 40 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Celemek/Apron-Celemek / Apron	1	Kegiatan	40	Buah	1	n/a	Fix	50.600,00	2.024.000,00
		Alat Memasak-Spatula	1	Kegiatan	10	Pcs	1	n/a	Fix	73.800,00	738.000,00
		Ember-Ember besar plastik tertutup	1	Kegiatan	1	Pcs	1	n/a	Fix	61.000,00	61.000,00
		Perabot Kantor Lainnya-Pisau Pemotong	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	61.800,00	247.200,00
		Alat Memasak-Talenan	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	74.900,00	299.600,00
		Makanan-Bawang Merah	1	Kegiatan	10	Kg	1	n/a	Fix	80.700,00	807.000,00
		Bumbu-Garam	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	105.600,00	105.600,00
		Bumbu-Vetsin	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	68.500,00	68.500,00
		Bumbu-Lada	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	14.800,00	14.800,00
		Bumbu-Baking Powder/Soda Kue	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	9.500,00	9.500,00
		Bumbu-Maizena	1	Kegiatan	1	Dus	1	n/a	Fix	7.300,00	7.300,00
		Natura Lainnya-Minyak Goreng, Kemasan 1 Liter dan SNI	8	Kelompok	1	Pak	1	n/a	Fix	24.100,00	96.400,00
											4.478.900,00
	JUMLAH										4.478.900,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										4.478.900,00
	Total Cost										4.478.900,00
	HSAK										4.478.900,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Bimtek Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya (Stroberi)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Bahan Baku Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya (Stroberi) Bagi Industri Kecil, dilaksanakan di Desa, Selama 2 Hari dengan peserta IKM Kabupaten Bandung sebanyak 20 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Baskom-Baskom Plastik (sedang), Bahan Plastik	1	Kelompok	2	Buah	1	n/a	Fix	27.400,00	54.800,00
		Celemek/Apron-Celemek / Apron	1	Kelompok	20	Buah	1	n/a	Fix	50.600,00	1.012.000,00
		Ember-Ember besar plastik tertutup	1	Kelompok	2	Pcs	1	n/a	Fix	61.000,00	122.000,00
		Buah - Strawberry	1	Kelompok	20	kg	1	n/a	Fix	36.000,00	720.000,00
		Natura Lainnya-Gula Pasir	1	Kelompok	2	Kg	1	n/a	Fix	19.800,00	39.600,00
		Makanan-Agar-agar	1	Kelompok	10	Buah	1	n/a	Fix	8.800,00	88.000,00
		Bahan Lainnya-Toples Plastik 400 - 1000 ml	1	Kelompok	5	Pcs	1	n/a	Fix	7.700,00	38.500,00
		Bumbu-Maizena	1	Kelompok	1	Dus	1	n/a	Fix	7.300,00	7.300,00
											2.082.200,00
	JUMLAH										2.082.200,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										2.082.200,00
	Total Cost										2.082.200,00
	HSAK										2.082.200,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Bimbingan Teknis Roasting Kopi
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Bahan Baku Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Roasting Kopi Bagi Industri Kecil, dilaksanakan di Desa, Selama 3 Hari dengan peserta IKM Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Minuman-Kopi Arabika Greenbean	1	Kegiatan	6	Kg	1	n/a	Fix	179.800,00	1.078.800,00
		Minuman-Kopi Green Bean	1	Kegiatan	6	Kg	1	n/a	Fix	159.400,00	956.400,00
		Bahan Lainnya-Coffee Paper Filter VCF-01-40W	1	Kegiatan	3	Buah	1	n/a	Fix	48.900,00	146.700,00
		Celemek/Apron-Celemek / Apron	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	50.600,00	1.518.000,00
		Minuman-Air Mineral Galon (Galon + Isi)	1	Kegiatan	1	Galon	1	n/a	Fix	100.000,00	100.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Standing Pouch OPP Tebal 130 mc	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	59.500,00	59.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Gelas Kertas	1	Kegiatan	3	Pak	1	n/a	Fix	21.400,00	64.200,00
											3.923.600,00
	JUMLAH										3.923.600,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										3.923.600,00
	Total Cost										3.923.600,00
	HSAK										3.923.600,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Bimbingan teknis Kerajinan
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Bahan Baku untuk Bimbingan teknis Kerajinan dilaksanakan di Desa, Selama 2 Hari dengan peserta IKM Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Katun	1	Kegiatan	6	M	1	n/a	Fix	64.900,00	389.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Keras Dalam/ Supertik Supertik	1	Kegiatan	1	Roll	1	n/a	Fix	42.000,00	42.000,00
		Bahan Lainnya-Meteran pengukur lingkar pinggang, lingkar lengan atas, dan lingkar kepala bayi Panjang	1	Kegiatan	3	Buah	1	n/a	Fix	50.000,00	150.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Karton Jahit	1	Kegiatan	15	Lembar	1	n/a	Fix	10.700,00	160.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pendedel Benang	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	10.700,00	321.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Benang Jahit	1	Kegiatan	30	Pak	1	n/a	Fix	33.900,00	1.017.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jarum Mesin Jahit	1	Kegiatan	3	Pak	1	n/a	Fix	29.800,00	89.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jarum Jelujur	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	11.900,00	357.000,00
		Penggaris-Pola	1	Kegiatan	1	Set	1	n/a	Fix	35.700,00	35.700,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Pola	1	Kegiatan	30	Lembar	1	n/a	Fix	10.700,00	321.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kapur Jahit Korea Berbagai Warna	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	214.600,00	214.600,00
											3.097.600,00
	JUMLAH										3.097.600,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										3.097.600,00
	Total Cost										3.097.600,00
	HSAK										3.097.600,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Belanja Bahan Baku Bimbingan teknis Pengolahan Ikan
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Bahan Baku Untuk Kegiatan Bimbingan teknis Pengolahan Ikan, dilaksanakan di Desa, Selama 2 Hari dengan peserta IKM Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Makanan-Ikan Tenggiri Segar	1	Kegiatan	6	Kg	1	n/a	Fix	143.800,00	862.800,00
		Makanan-Fillet Ikan Lele beku	1	Kegiatan	6	Kg	1	n/a	Fix	169.100,00	1.014.600,00
		Natura Lainnya-Minyak Goreng, Kemasan 1 Liter dan SNI	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	24.100,00	24.100,00
		Makanan-Telur Ayam Negeri	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	36.500,00	109.500,00
		Makanan-Bawang Merah	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	80.700,00	80.700,00
		Makanan-Bawang Putih	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	52.800,00	52.800,00
											2.144.500,00
	JUMLAH										2.144.500,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										2.144.500,00
	Total Cost										2.144.500,00
	HSAK										2.144.500,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Bimbingan Teknis Kemasan Bagi Industri Kecil
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Bahan Baku Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Kemasan Bagi Industri Kecil, dilaksanakan di Desa, Selama 2 Hari dengan peserta IKM Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Plastik PP	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	56.800,00	170.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Samson Bahan Baku Pelatihan	1	Kegiatan	15	Lembar	1	n/a	Fix	6.000,00	90.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Buffalo	1	Kegiatan	30	Lembar	1	n/a	Fix	11.900,00	357.000,00
		Alat Perekat-Double Tape	1	Kegiatan	15	Buah	1	n/a	Fix	6.500,00	97.500,00
		Bahan Lainnya-Tali Kur	1	Kegiatan	15	Buah	1	n/a	Fix	4.200,00	63.000,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Alumunium foil	1	Kegiatan	3	M2	1	n/a	Fix	38.800,00	116.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Ziplock	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	1.200,00	36.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-White Kraft Paper 16 x 22	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	4.300,00	129.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Gusset Flat Bottom 20x30	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	7.100,00	213.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Three Side Seal Kombinasi	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	3.600,00	108.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Three Side Seal Full Alumunium	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	2.400,00	72.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Three Side Seal Zip Lock	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	3.600,00	108.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pouch Nylon SPN 22x30	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	3.600,00	108.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Plastik Vacum VB Ukuran 30x50	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	2.400,00	72.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Kraft	1	Kegiatan	30	Lembar	1	n/a	Fix	6.000,00	180.000,00
		Alat Tulis Kantor Lainnya-Gunting	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	21.200,00	636.000,00
		Penggaris-Plastik 30 Cm	1	Kegiatan	30	Buah	1	n/a	Fix	8.300,00	249.000,00
											2.805.300,00
	JUMLAH										2.805.300,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										2.805.300,00
	Total Cost										2.805.300,00
	HSAK										2.805.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Bimtek Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya (Tomat)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Bahan Baku Untuk Bimtek Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya (Tomat) Bagi Industri Kecil, dilaksanakan di Desa, Selama 2 Hari dengan peserta IKM Kabupaten Bandung sebanyak 20 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Celemek/Apron-Celemek / Apron	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	50.600,00	1.012.000,00
		Ember-Ember besar plastik tertutup	1	Kegiatan	1	Pcs	1	n/a	Fix	61.000,00	61.000,00
		Makanan-Tomat	1	Kegiatan	20	Kg	1	n/a	Fix	21.100,00	422.000,00
		Bumbu-Garam	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	105.600,00	105.600,00
		Bumbu-Lada	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	14.800,00	14.800,00
		Bumbu-Vetsin	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	68.500,00	68.500,00
		Makanan-Bawang Putih	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	52.800,00	26.400,00
		Makanan-Cabe Merah	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	56.400,00	28.200,00
		Makanan-Bawang Merah	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	80.700,00	40.350,00
		Bumbu-Maizena	1	Kegiatan	1	Dus	1	n/a	Fix	7.300,00	7.300,00
		Natura Lainnya-Gula Pasir	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	19.800,00	39.600,00
											1.825.750,00
	JUMLAH										1.825.750,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										1.825.750,00
	Total Cost										1.825.750,00
	HSAK										1.825.750,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Bimtek Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya (Cabe Merah)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Bahan Baku Untuk Bimtek Hilirisasi Industri Pangan Lokal Lainnya (Cabe Merah) Bagi Industri Kecil, dilaksanakan di Desa, Selama 2 Hari dengan peserta IKM Kabupaten Bandung sebanyak 40 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Baskom-Baskom Plastik (sedang), Bahan Plastik	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	27.400,00	109.600,00
		Celemek/Apron-Celemek / Apron	1	Kegiatan	40	Buah	1	n/a	Fix	50.600,00	2.024.000,00
		Ember-Ember besar plastik tertutup	1	Kegiatan	1	Pcs	1	n/a	Fix	61.000,00	61.000,00
		Makanan-Cabe Merah	1	Kegiatan	40	Kg	1	n/a	Fix	56.400,00	2.256.000,00
		Bumbu-Garam	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	105.600,00	105.600,00
		Bumbu-Lada	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	14.800,00	14.800,00
		Bumbu-Vetsin	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	68.500,00	68.500,00
		Makanan-Bawang Putih	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	52.800,00	52.800,00
		Makanan-Cabe Merah	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	56.400,00	56.400,00
		Makanan-Bawang Merah	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	80.700,00	80.700,00
		Bumbu-Maizena	1	Kegiatan	1	Dus	1	n/a	Fix	7.300,00	7.300,00
		Natura Lainnya-Gula Pasir	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	19.800,00	19.800,00
											4.856.500,00
	JUMLAH										4.856.500,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										4.856.500,00
	Total Cost										4.856.500,00
	HSAK										4.856.500,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Pengelolaan Kebersihan dan Pelayanan Keamanan Ketertiban Pasar Rakyat
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Bahan Baku Untuk Pelatihan Pengelolaan Kebersihan dan Pelayanan Keamanan Ketertiban Pasar Rakyat bagi Pedagang dan Pengelola Pasar Rakyat di Wilayah Kabupaten Bandung, dilaksanakan di Desa, Selama 2 Hari dengan peserta adalah sebanyak 50 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat Pemadam/Portable-Tabung APAR 2 - 3 kg powder (kadar chemical < 50 %, atau tidak mencantumkan Nominal Fire Rating/Daya padam)	1	Kegiatan	5	Tabung	1	n/a	Fix	642.000,00	3.210.000,00
		Bahan Lainnya-Sarung Tangan Latex	1	Kegiatan	50	Pasang	1	n/a	Fix	25.600,00	1.280.000,00
		Sepatu Boot-Sepatu Boot Karet	1	Kegiatan	50	Pasang	1	n/a	Fix	225.000,00	11.250.000,00
		Bahan Lainnya-Kantung Sampah Plastik	1	Kegiatan	10	Pak	1	n/a	Fix	41.200,00	412.000,00
		Alat/Bahan Medis Habis Pakai-Masker	1	Kegiatan	2	Box	1	n/a	Fix	53.300,00	106.600,00
		Sekop-Sekop	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	109.500,00	547.500,00
		Ember-Drum palastik	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	401.300,00	2.006.500,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Paralon - Paralon 2 Inch	1	Kegiatan	5	Batang	1	n/a	Fix	83.400,00	417.000,00
		Garu-Gacok Baja	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	175.000,00	875.000,00
		Bahan Lainnya-Polybag Hitam	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	50.900,00	254.500,00
		Buku Tulis-Block Note - Garis A6 105 X 148 mm (50 lbr)	1	Kegiatan	50	Buku	1	n/a	Fix	3.700,00	185.000,00
		Alat Tulis-Ballpoint - Gel 0,7 mm	1	Kegiatan	50	Buah	1	n/a	Fix	9.500,00	475.000,00
											21.019.100,00
	JUMLAH										21.019.100,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										21.019.100,00
	Total Cost										21.019.100,00
	HSAK										21.019.100,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Sosial
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pemberian jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pemberian Bantuan Permakanan bagi lanjut usia terlantar, Anak terlantar, Disabilitas Terlantar dan gelandangan Pengemis tanpa Bimsos
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pemberian bantuan hanya diberikan 1 (satu) kali dengan CPCL yang berbeda setiap tahunnya
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material	Makanan-Beras	1	Orang	50	Kg	1	n/a	Fix	18.100,00	905.000,00
		Makanan-Mie Instan	1	Orang	4	Dus	1	n/a	Fix	139.600,00	558.400,00
		Minuman-Susu Nutrisi Kesehatan - Kemasan Dus	1	Orang	6	Dus	1	n/a	Fix	98.400,00	590.400,00
		Makanan-Biskuit Kaleng Besar - 1600 gr	1	Orang	1	Kaleng	1	n/a	Fix	161.900,00	161.900,00
		Natura Lainnya-Gula Pasir	1	Orang	4	Kg	1	n/a	Fix	19.800,00	79.200,00
		Bumbu-Kecap Manis	1	Orang	4	Per bungkus	1	n/a	Fix	36.900,00	147.600,00
		Natura Lainnya-Minyak Goreng, Kemasan 1 Liter dan SNI	1	Orang	4	Pak	1	n/a	Fix	24.100,00	96.400,00
		Makanan-Kornet	1	Orang	10	Kaleng	1	n/a	Fix	24.600,00	246.000,00
		Makanan-Sarden - Kemasan Kaleng	1	Orang	10	Kaleng	1	n/a	Fix	42.800,00	428.000,00
											3.212.900,00
	JUMLAH										3.212.900,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										3.212.900,00
	Total Cost										3.212.900,00
	HSAK										3.212.900,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Sosial
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pemberian jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pemberian Bantuan Sandang bagi lanjut usia terlantar, Anak terlantar, Disabilitas Terlantar dan gelandangan Pengemis tanpa Bimsos
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pemberian bantuan hanya diberikan 1 (satu) kali dengan CPCL yang berbeda setiap tahunnya
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material	Meubelair Lainnya-Kasur	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	1.618.750,00	1.618.750,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Handuk uk Besar	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	125.000,00	125.000,00
		Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Persediaan Kebutuhan Sandang Untuk Orang Terlantar, Sandal Jepit	1	Orang	1	Pasang	1	n/a	Var	25.000,00	25.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Selimut Flanel	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	214.200,00	214.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Seprey Katun No 3	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	178.500,00	178.500,00
		Perabot Kantor Lainnya-Bantal Busa	1	Orang	2	Buah	1	n/a	Var	80.300,00	160.600,00
		Lemari Plastik-3 Susun	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	672.400,00	672.400,00
											2.994.450,00
	JUMLAH										2.994.450,00
	Total Variabel Cost										2.994.450,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										2.994.450,00
	HSAK										2.994.450,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Sosial
3 SUB- SUB KELOMPOK : Pemberian Barang yang diserahkan kepada masyarakat
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pemberian Sembako untuk Masyarakat Miskin dan/ atau Rentan Miskin
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pemberian Bantuan diberikan sesuai dengan permohonan dan kriteria yang telah ditentukan
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material	Makanan-Beras	1	Orang	5	Kg	1	n/a	Var	18.100,00	Rp 90.500,00
		Natura Lainnya-Gula Pasir	1	Orang	2	Kg	1	n/a	Var	19.800,00	Rp 39.600,00
		Natura Lainnya-Minyak Goreng, Kemasan 1 Liter dan SNI	1	Orang	2	Pak	1	n/a	Var	24.100,00	Rp 48.200,00
		Makanan-Kornet	1	Orang	1	Kaleng	1	n/a	Var	24.600,00	Rp 24.600,00
		Makanan-Sarden - Kemasan Kaleng	1	Orang	1	Kaleng	1	n/a	Var	42.800,00	Rp 42.800,00
											Rp 245.700,00
	JUMLAH										Rp 245.700,00
	Total Variabel Cost										Rp 245.700,00
	Total Fix Cost										Rp -
	Total Cost										Rp 245.700,00
	HSAK										Rp 245.700,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Sosial
3 SUB- SUB KELOMPOK : Penyediaan Makanan Bagi Korban Bencana
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pemberian bantuan diberikan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material	Makanan-Beras	1	Orang	2	Kg	1	n/a	Var	18.100,00	Rp 36.200,00
		Makanan-Mie Instan	1	Orang	0,25	Dus	1	n/a	Var	139.600,00	Rp 34.900,00
		Natura Lainnya-Saos 135 ml	1	Orang	1	Botol	1	n/a	Var	11.300,00	Rp 11.300,00
		Bumbu-Kecap Kecil 135 ml	1	Orang	1	Botol	1	n/a	Var	14.200,00	Rp 14.200,00
		Natura Lainnya-Minyak Goreng, Kemasan 1 Liter dan SNI	1	Orang	1	Pak	1	n/a	Var	24.100,00	Rp 24.100,00
		Makanan-Kornet	1	Orang	1	Kaleng	1	n/a	Var	24.600,00	Rp 24.600,00
		Minuman-Susu sereal - Sereal susu renceng isi 10 sanchet. 29 gram	1	Orang	1	Pak	1	n/a	Var	23.300,00	Rp 23.300,00
		Makanan-Sarden Uk. Kecil	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	20.000,00	Rp 20.000,00
		Makanan-Biskuit kemasan	1	Orang	1	Per bungkus	1	n/a	Var	16.600,00	Rp 16.600,00
											Rp 205.200,00
	JUMLAH										Rp 205.200,00
	Total Variabel Cost										Rp 205.200,00
	Total Fix Cost										Rp -
	Total Cost										Rp 205.200,00
	HSAK										Rp 205.200,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Sosial
3 SUB- SUB KELOMPOK : Pemberian bantuan Penyediaan Sandang Bagi Korban bencana
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pemberian Bantuan Sandang bagi Orang Tua Korban Bencana alam dan Sosial
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pemberian bantuan diberikan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix			
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)		(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	Bahan Material	Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Handuk uk Besar	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	125.000,00	Rp	125.000,00
		Bahan Lainnya-Sikat Gigi	1	Orang	1	Pak	1	n/a	Var	41.100,00	Rp	41.100,00
		Bahan Lainnya-Pasta Gigi - Kemasan 75 Gr	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	12.900,00	Rp	12.900,00
		Bahan Lainnya-Sabun Mandi cair Botol	1	Orang	1	Botol	1	n/a	Var	49.400,00	Rp	49.400,00
		Bahan Lainnya-Shampo Botol	1	Orang	1	Botol	1	n/a	Var	51.300,00	Rp	51.300,00
		Baskom-Baskom Plastik (sedang), Bahan Plastik	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	27.400,00	Rp	27.400,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Garpu Makan, Steinless 304	1	Orang	1	Lusin	1	n/a	Var	63.700,00	Rp	63.700,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Gelas melamin	1	Orang	2	Buah	1	n/a	Var	53.500,00	Rp	107.000,00
		Panci-Panci Alumunium	1	Orang	1	Pcs	1	n/a	Var	226.100,00	Rp	226.100,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Piring Melamin	1	Orang	2	Buah	1	n/a	Var	44.600,00	Rp	89.200,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Sendok Makan	1	Orang	1	Lusin	1	n/a	Var	91.600,00	Rp	91.600,00
		Alat Memasak-Spatula wajan	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	43.800,00	Rp	43.800,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Termos Air	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	113.100,00	Rp	113.100,00
		Barang Persediaan-Mukena (Standar)	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	187.300,00	Rp	187.300,00
		Perabot Kantor Lainnya-Tikar Karpet Matras, 120 x 200	1	Orang	1	Lembar	1	n/a	Var	220.200,00	Rp	220.200,00
		Alat Memasak-Wajan Ukuran Sedang	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	148.800,00	Rp	148.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Selimut Flanel	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	214.200,00	Rp	214.200,00
		Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Samping Kebat/Samping Sarung	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	102.800,00	Rp	102.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kaos Lengan Panjang	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	119.000,00	Rp	119.000,00
											Rp	2.033.900,00
	JUMLAH										Rp	2.033.900,00
	Total Variabel Cost										Rp	2.033.900,00
	Total Fix Cost										Rp	-
	Total Cost										Rp	2.033.900,00
	HSAK										Rp	2.033.900,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
SUB KELOMPOK : Dinas Sosial
3 SUB- SUB KELOMPOK : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pemberian Bantuan Sandang bagi Anak Korban Bencana alam dan Sosial
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pemberian bantuan diberikan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix			
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)		(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	Bahan Material	Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kaos Lengan Pendek	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	107.100,00	Rp	107.100,00
		Bahan Lainnya-Samping Bayi	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	68.400,00	Rp	68.400,00
		Bahan Lainnya-Selimut Bayi	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	76.500,00	Rp	76.500,00
		Bahan Lainnya-Sabun Mandi Bayi Ukuran Sedang	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	28.800,00	Rp	28.800,00
		Bahan Lainnya-Shampo Anak	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	29.100,00	Rp	29.100,00
		Bahan Lainnya-Bedak Bayi Ukuran Kecil	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	7.300,00	Rp	7.300,00
		Bahan Lainnya-Minyak Telon Ukuran Sedang	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	53.500,00	Rp	53.500,00
		Bahan Lainnya-Handuk Anak/kecil	1	Orang	1	Lembar	1	n/a	Var	96.200,00	Rp	96.200,00
											Rp	466.900,00
	JUMLAH										Rp	466.900,00
	Total Variabel Cost										Rp	466.900,00
	Total Fix Cost										Rp	-
	Total Cost										Rp	466.900,00
	HSAK										Rp	466.900,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Sosial
3 SUB- SUB KELOMPOK : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Lanjut Usia dan Disabilitas Korban Bencana
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pemberian bantuan diberikan pada saat pasca bencana
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix			
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)		(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	Bahan Material	Makanan-Beras	1	Orang	5	Kg	1	n/a	Var	18.100,00	Rp	90.500,00
		Makanan-Abon Sapi - Kemasan Bungkus	1	Orang	1	Per Bungkus	1	n/a	Var	45.700,00	Rp	45.700,00
		Minuman-Teh Celup - Kemasan Dus	1	Orang	1	Dus	1	n/a	Var	7.100,00	Rp	7.100,00
		Bumbu-Kecap 275 ml	1	Orang	1	Botol	1	n/a	Var	26.600,00	Rp	26.600,00
		Natura Lainnya-Minyak Goreng, Kemasan 1 Liter dan SNI	1	Orang	1	Pak	1	n/a	Var	24.100,00	Rp	24.100,00
		Makanan-Kornet	1	Orang	1	Kaleng	1	n/a	Var	24.600,00	Rp	24.600,00
		Makanan-Biskuit kemasan	1	Orang	1	Per bungkus	1	n/a	Var	16.600,00	Rp	16.600,00
		Makanan-Sarden - Kemasan Kaleng	1	Orang	1	Kaleng	1	n/a	Var	42.800,00	Rp	42.800,00
		Makanan-Madu 150 ml	1	Orang	1	Botol	1	n/a	Var	26.600,00	Rp	26.600,00
		Natura Lainnya-Gula Pasir	1	Orang	1	Kg	1	n/a	Var	19.800,00	Rp	19.800,00
											Rp	324.400,00
	JUMLAH										Rp	324.400,00
	Total Variabel Cost										Rp	324.400,00
	Total Fix Cost										Rp	-
	Total Cost										Rp	324.400,00
	HSAK										Rp	324.400,00

1 KELOMPOK : Non Kontruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Sosial
3 SUB- SUB KELOMPOK : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Anak Korban Bencana
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pemberian bantuan diberikan pada saat pasca bencana
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material	Makanan-Beras	1	Orang	5	Kg	1	n/a	Var	18.100,00	Rp 90.500,00
		Makanan-Abon Sapi - Kemasan Bungkus	1	Orang	1	Per Bungkus	1	n/a	Var	45.700,00	Rp 45.700,00
		Makanan-Kornet	1	Orang	1	Kaleng	1	n/a	Var	24.600,00	Rp 24.600,00
		Makanan-Biskuit kemasan	1	Orang	1	Per bungkus	1	n/a	Var	16.600,00	Rp 16.600,00
		Makanan-Sarden - Kemasan Kaleng	1	Orang	1	Kaleng	1	n/a	Var	42.800,00	Rp 42.800,00
		Minuman-Susu cair, volue 1 lt , bentuk cair	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	23.500,00	Rp 23.500,00
		Makanan-Madu 150 ml	1	Orang	1	Botol	1	n/a	Var	26.600,00	Rp 26.600,00
		Makanan-Agar-agar	1	Orang	5	Buah	1	n/a	Var	8.800,00	Rp 44.000,00
											Rp 314.300,00
	JUMLAH										Rp 314.300,00
	Total Variabel Cost										Rp 314.300,00
	Total Fix Cost										Rp -
	Total Cost										Rp 314.300,00
	HSAK										Rp 314.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3 SUB-SUB KELOMPOK : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sertifikasi dan Kompetensi Kepariwisataan dan ekonomi keratif
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pelatihan Kepariwisataan dan ekonomi kreatif , Instruktur Teknis dari luar pemda, pelaksanaan pelatihan selama 1 hari, dilanjutkan dengan pelaksanaan Uji Kompetensi selama 1 hari, dengan jumlah 40 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	40	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	3	Orang	2	Orang / Jam	1	Hari	Fix	900.000,00	5.400.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Hari	2	hari	Var	105.000,00	210.000,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Jasa Sertifikasi Kepemanduan Wisata	1	Peserta	1	Orang	1	n/a	Var	1.500.000,00	1.500.000,00
											7.110.000,00
	Peralatan/sewa										
		Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa gedung/ kantor/tempat Sewa Gedung/Aula	1	Hari	2	kegiatan	1	n/a	Fix	2.000.000,00	4.000.000,00
											4.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	2	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	200.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	2	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	84.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	3	Narasumber	2	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	300.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	3	Narasumber	2	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	126.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	2	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	2	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	42.000,00
											852.000,00
	Jumlah										11.962.000,00
	Total Variabel Cost										1.852.000,00
	Total Fix Cost										10.110.000,00
	Total Cost										11.962.000,00
	HSAK										2.104.750,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Digital Marketing Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

DESKRIPSI AKTIVITAS : Pelatihan Digital Marketing Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, Peserta Non ASN, 1 Kegiatan 40 Orang

6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	40	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	3	Orang	2	Orang / Jam	1	hari	Fix	900.000,00	5.400.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Hari	1	hari	Var	105.000,00	105.000,00
											5.505.000,00
	Peralatan/sewa										
		Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa gedung/ kantor/tempat Sewa Gedung/Aula	1	Hari	1	Kegiatan	1	Hari/Unit	Fix	2.000.000,00	2.000.000,00
											2.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	3	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	150.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	3	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	63.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
											426.000,00
	Jumlah										7.931.000,00
	Total Variabel Cost										176.000,00
	Total Fix Cost										7.755.000,00
	Total Cost										7.931.000,00
	HSAK										369.875,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Kebudayaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Seni Budaya

DESKRIPSI AKTIVITAS : Fasilitasi Pelatihan Seni Budaya, Peserta Non PNS minimal 1 kegiatan 20 orang, selama 3 (tiga) hari

6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
	8.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	2	Orang	2	Orang / Jam	3	n/a	Fix	900.000,00	10.800.000,00
	8.1.02.04.01.0004	Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Orang	1	Orang / Hari	3	n/a	Var	105.000,00	315.000,00
											11.115.000,00
	Peralatan/sewa										
	8.1.02.02.05.0009	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa gedung/ kantor/tempat Sewa Gedung/Aula	1	Ruang	1	Kegiatan	3	Hari/Unit	Fix	2.000.000,00	6.000.000,00
											6.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
	8.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	3	n/a	Var	50.000,00	150.000,00
	8.1.02.01.01.0052	Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	3	n/a	Var	21.000,00	63.000,00
	8.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	3	n/a	Fix	50.000,00	300.000,00
	8.1.02.01.01.0052	Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	3	n/a	Fix	21.000,00	126.000,00
	8.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	3	Narasumber	1	Orang / Kali	3	n/a	Fix	50.000,00	450.000,00
	8.1.02.01.01.0052	Kudapan/Snack-Rapat Biasa	3	Narasumber	1	Orang / Kali	3	n/a	Fix	21.000,00	189.000,00
											1.278.000,00
	Jumlah										18.393.000,00
	Total Variabel Cost										528.000,00
	Total Fix Cost										17.865.000,00
	Total Cost										18.393.000,00
	HSAK										1.421.250,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Kebudayaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Penulisan Sejarah Lokal
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pelatihan di wilayah Kab Bandung, Narasumber Luar Pemda, Peserta Penggiat Budaya, waktu pelaksanaan 1 (satu) hari kerja
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	35	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	orang	3	Orang / Jam	1	hari	Fix	900.000,00	2.700.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	orang	1	Orang / Hari	1	hari	Var	105.000,00	105.000,00
											2.805.000,00
	Peralatan/sewa										
		Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa gedung/ kantor/tempat Sewa Gedung/Aula	1	Hari	1	Kegiatan	1	n/a	Fix	2.000.000,00	2.000.000,00
											2.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
											284.000,00
	Jumlah										5.089.000,00
	Total Variabel Cost										176.000,00
	Total Fix Cost										4.913.000,00
	Total Cost										5.089.000,00
	HSAK										316.350,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Kebudayaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pelatihan di wilayah Kab Bandung, Narasumber Luar Pemda, Peserta Penggiat Budaya, waktu pelaksanaan 1 (satu) hari kerja
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	35	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	orang	3	Orang / Jam	1	hari	Fix	900.000,00	2.700.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	orang	1	Orang / Hari	1	hari	Var	105.000,00	105.000,00
											2.805.000,00
	Peralatan/sewa										
		Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa gedung/ kantor/tempat Sewa Gedung/Aula	1	Hari	1	Kegiatan	1	n/a	Fix	2.000.000,00	2.000.000,00
											2.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
											284.000,00
	Jumlah										5.089.000,00
	Total Variabel Cost										176.000,00
	Total Fix Cost										4.913.000,00
	Total Cost										5.089.000,00
	HSAK										316.350,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Kebudayaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Fasilitasi Berbentuk Inkubasi Yang Diberikan Kepada Seniman dan Budayawan
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pra Inkubasi (Seleksi Calon Karya Budaya)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pelatihan bagi Seniman Budayawan, terkait Pengembangan Karya Budaya di Lingkungan Kantor, selama 1 (satu) hari, Peserta Non PNS
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	25 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	3	orang	2	Orang / Jam	1	Hari	Fix	900.000,00	5.400.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Hari	1	Hari	Var	105.000,00	105.000,00
											5.505.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	Hari	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	Hari	Var	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	3	Narasumber	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	50.000,00	150.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	3	Narasumber	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	21.000,00	63.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	21.000,00	42.000,00
											426.000,00
	Jumlah										5.931.000,00
	Total Variabel Cost										176.000,00
	Total Fix Cost										5.755.000,00
	Total Cost										5.931.000,00
	HSAK										406.200,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Kebudayaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Fasilitasi Berbentuk Inkubasi Yang Diberikan Kepada Seniman dan Budayawan
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Perumusan Ide dan Inovasi Karya Budaya
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pelatihan bagi Seniman Budayawan, terkait Pengembangan Karya Budaya di Lingkungan Kantor, selama 1 (satu) hari, Peserta Non PNS
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	25 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	3	Peserta	2	Orang / Jam	1	Hari	Fix	900.000,00	5.400.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Hari	1	Hari	Var	105.000,00	105.000,00
											5.505.000,00
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bahan Praktik Inkubasi	1	Peserta	1	Set	1	n/a	Fix	1.500.000,00	1.500.000,00
											1.500.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	Hari	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	Hari	Var	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	3	Narasumber	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	50.000,00	150.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	3	Narasumber	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	21.000,00	63.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	21.000,00	42.000,00
											426.000,00
	Jumlah										7.431.000,00
	Total Variabel Cost										176.000,00
	Total Fix Cost										7.255.000,00
	Total Cost										7.431.000,00
	HSAK										466.200,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Kebudayaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Fasilitasi Berbentuk Inkubasi Yang Diberikan Kepada Seniman dan Budayawan
4 ZONA WILAYAH SSH : Semua Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Pengembangan Karya Budaya
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pelatihan bagi Seniman Budayawan, terkait Pengembangan Karya Budaya di Lingkungan Kantor, selama 1 (satu) hari, Peserta Non PNS
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	25	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	3	Peserta	2	Orang / Jam	1	Hari	Fix	900.000,00	5.400.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Hari	1	Hari	Var	105.000,00	105.000,00
											5.505.000,00
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bahan Praktik Inkubasi	1	Peserta	1	Set	1	n/a	Fix	1.500.000,00	1.500.000,00
											1.500.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	Hari	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	Hari	Var	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	3	Narasumber	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	50.000,00	150.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	3	Narasumber	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	21.000,00	63.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	Hari	Fix	21.000,00	42.000,00
											426.000,00
	Jumlah										7.431.000,00
	Total Variabel Cost										176.000,00
	Total Fix Cost										7.255.000,00
	Total Cost										7.431.000,00
	HSAK										466.200,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Lingkungan Hidup
3 SUB-SUB KELOMPOK : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah, peserta dari masyarakat penggiat lingkungan dan pengelola sampah, dilaksanakan di Pusat Edukasi
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	50	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	2	Orang	3	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	5.400.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Orang	1	Orang / Hari	1	n/a	Var	105.000,00	105.000,00
											5.505.000,00
	Bahan Material										
		Bahan Lainnya-Tas Daur Ulang	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	68.400,00	68.400,00
		Alat Tulis Kantor Lainnya-Gunting Kertas Kecil	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	9.500,00	9.500,00
		Alat Perekat-Lem Power Glue General	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	9.500,00	9.500,00
		Alat Perekat-Lem Kertas Sedang	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	26.200,00	26.200,00
		Bahan Lainnya-Kawat Hias	1	Orang	3	M	1	n/a	Var	1.200,00	3.600,00
		Bahan Lainnya-Peniti	1	Orang	1	Pak	1	n/a	Var	28.200,00	28.200,00
		Bahan Lainnya-Alat Rajut	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	20.800,00	20.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kandang Kawin Magot BSF	1	Orang	1	Unit	1	n/a	Var	380.800,00	380.800,00
		Bahan Lainnya-Bibit Magot (BSF)	1	Orang	1	Paket	1	n/a	Var	146.800,00	146.800,00
		Baskom-Bak/Baskom Kotak ukuran P= 56 cm, Lebar 37 cm, Tinggi 15 cm	1	Orang	6	Buah	1	n/a	Var	75.600,00	453.600,00
											1.147.400,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
											355.000,00
	Jumlah										7.007.400,00
	Total Variabel Cost										1.323.400,00
	Total Fix Cost										5.684.000,00
	Total Cost										7.007.400,00
	HSAK										1.437.080,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Lingkungan Hidup
3 SUB-SUB KELOMPOK : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan Konversi Bio Magot
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan Konversi Bio Magot peserta dari penggiat magot dilaksanakan di Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah selama 1 hari,
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	25	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	2	Orang	3	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	5.400.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Orang	1	Orang / Hari	1	n/a	Var	105.000,00	105.000,00
											5.505.000,00
	Bahan Material										
		Bahan Lainnya-Tas Daur Ulang	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	68.400,00	68.400,00
		Alat Tulis Kantor Lainnya-Gunting Kertas Kecil	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	9.500,00	9.500,00
		Alat Perekat-Lem Power Glue General	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	9.500,00	9.500,00
		Alat Perekat-Lem Kertas Sedang	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	26.200,00	26.200,00
		Bahan Lainnya-Kawat Hias	1	Orang	3	M	1	n/a	Var	1.200,00	3.600,00
		Bahan Lainnya-Peniti	1	Orang	1	Pak	1	n/a	Var	28.200,00	28.200,00
		Bahan Lainnya-Alat Rajut	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Var	20.800,00	20.800,00
											166.200,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
											355.000,00
	Jumlah										6.026.200,00
	Total Variabel Cost										342.200,00
	Total Fix Cost										5.684.000,00
	Total Cost										6.026.200,00
	HSAK										569.560,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Lingkungan Hidup
3 SUB-SUB KELOMPOK : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengelolaan Sampah dan Konversi Bio Magot (Hibah)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Belanja Hibah Barang kepada peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan Konversi Bio Magot
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kandang Kawin Magot BSF	1	Orang	1	Unit	1	n/a	Fix	380.800,00	380.800,00
		Baskom-Bak/Baskom Kotak ukuran P= 56 cm, Lebar 37 cm, Tinggi 15 cm	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	75.600,00	453.600,00
		Bahan/Bibit Ternak-Ayam Dewasa	1	Kegiatan	25	Ekor	1	n/a	Fix	66.000,00	1.650.000,00
		Alat Timbangan/Biara Lainnya-Alat Timbangan/Biara Lainnya Timbangan Duduk Digital	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	465.000,00	465.000,00
		Alat Timbangan/Biara Lainnya-Alat Timbangan/Biara Lainnya Timbangan Digital Gantung	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	200.000,00	200.000,00
		Bahan Lainnya-Bibit Magot (BSF)	1	Kegiatan	1	Paket	1	n/a	Fix	146.800,00	146.800,00
											3.296.200,00
	Jumlah										3.296.200,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										3.296.200,00
	Total Cost										3.296.200,00
	HSAK										3.296.200,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Lingkungan Hidup
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengembangan/Pembangunan Bank Sampah Tematik (Hibah)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Hibah Barang ke Penggiat Bank Sampah
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Baskom-Bak/Baskom Kotak ukuran P= 56 cm, Lebar 37 cm, Tinggi 15 cm	1	Kegiatan	100	Buah	1	n/a	Fix	75.600,00	7.560.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kandang Kawin Magot BSF	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	380.800,00	380.800,00
		Bahan/Bibit Ikan-Benih ikan lele, 5-7 cm	1	Kegiatan	3000	Ekor	1	n/a	Fix	900,00	2.700.000,00
		Kolam (Alat Produksi Perikanan)-Kolam Terpal Bulat Bioflok, Diameter 400 cm tinggi min. 90 cm	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	5.161.500,00	5.161.500,00
		Bahan/Bibit Ternak-Ayam Dewasa	1	Kegiatan	30	Ekor	1	n/a	Fix	66.000,00	1.980.000,00
		Bahan Lainnya-Bibit Magot (BSF)	1	Kegiatan	10	Paket	1	n/a	Fix	146.800,00	1.468.000,00
		Gerobak Tarik-Gerobak Sampah Ukuran 0,8 M3	1	Kegiatan	2	Unit	1	n/a	Fix	4.551.000,00	9.102.000,00
		Timbangan Gantung-Manual, kapasitas 100-110 kg	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	1.202.000,00	1.202.000,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Green House	1	Kegiatan	15	M2	1	n/a	Fix	559.200,00	8.388.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bor Biopori Spesifikasi : Bahan Pipa Besi Untuk Handel Dilapisi Karet Dengan Uk. Ã¯ 5/8"Panjang Total 120 Cm Panjang Mata Bor 20 Cm Panjang Handle 50 Cm)	1	Orang	1	Buah	1	n/a	Fix	511.700,00	511.700,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Karung Plastik	1	Kegiatan	50	Buah	1	n/a	Fix	1.800,00	90.000,00
											38.544.000,00
	Jumlah										38.544.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										38.544.000,00
	Total Cost										38.544.000,00
	HSAK										38.544.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Lingkungan Hidup
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bimbingan Teknis Konservasi Sumber Daya Air (KSDA)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bimbingan Teknis Konservasi Sumber Daya Air (KSDA) untuk pembuatan Lubang Resapan Biopori/Lubang Cerdas Organik, dilaksanakan di aula desa/kecamatan setempat selama satu hari dengan 1 orang narasumber praktis/akademisi lingkungan
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	40 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	2	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	1.800.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Orang	1	Orang / Hari	1	n/a	Var	105.000,00	105.000,00
											1.905.000,00
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bor Biopori Spesifikasi : Bahan Pipa Besi Hitam diameter ½" tebal 1.6 mm Panjang 100 cm, stang 50 cm, pegangan karet, mata bor terbuat dari plat 4 cm, tebal 4 mm, panjang 10 cm. dilas listrik dan cat hitam	1	Orang	1	Unit	1	n/a	Var	321.300,00	321.300,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Tutup Bor Biopori	1	Orang	2	Buah	1	n/a	Var	34.500,00	69.000,00
											390.300,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	50.000,00
											284.000,00
	Jumlah										2.579.300,00
	Total Variabel Cost										566.300,00
	Total Fix Cost										2.013.000,00
	Total Cost										2.579.300,00
	HSAK										616.625,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Lingkungan Hidup
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pembuatan Persemaian
DESKRIPSI AKTIVITAS : Hibah pembuatan persemaian bibit tanaman kayu-kayuan kepada kelompok masyarakat (berbadan hukum), waktu pelaksanaan persemaian selama 30 hari dan
6 SATUAN AKTIVITAS : Kelompok

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih Kopi Arabika Siap Semai	1	Kegiatan	2500	Biji	1	n/a	Fix	500,00	1.250.000,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih/Biji Mahoni	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	856.800,00	4.284.000,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih/Biji Kaliandra	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	220.200,00	1.101.000,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih/Biji Ecaliptus	1	Kegiatan	0	Kg	1	n/a	Fix	1.249.500,00	312.375,00
		Bahan/Bibit Tanaman-Benih/Biji Gamelina	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	297.500,00	1.487.500,00
		Bahan Lainnya-Polybag Hitam	1	Kegiatan	35	kg	1	n/a	Fix	50.900,00	1.781.500,00
		Bahan Lainnya-paranet, Warna : Hitam Bahan : PE	1	Kegiatan	2	Roll	1	n/a	Fix	3.608.100,00	7.216.200,00
		Bambu-Bambu dia 5 - 7 Cm	1	Kegiatan	100	Batang	1	n/a	Fix	24.600,00	2.460.000,00
		Pipa Plastik Pvc-PVC Kelas AW 3/4", D. 26 mm	1	Kegiatan	240	M	1	n/a	Fix	42.800,00	10.272.000,00
		Upvc Fitter-Knee PVC, 3/4"	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	4.400,00	44.000,00
		Upvc Fitter-Knee PVC, 1/2"	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	2.600,00	15.600,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Sdd - Sdd " Rucika	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	4.600,00	18.400,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Sdl - Sdl 3/4 Inch	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	15.400,00	61.600,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Sdl - Sdl 1" Rucika	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	7.200,00	28.800,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Stop Kran, 1/2"	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	46.100,00	276.600,00
		Upvc Fitter-Ball Valve, 3/4"	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	19.800,00	79.200,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Plosok 1" X 3/4 -	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	4.900,00	29.400,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Tusen klep 1"	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	37.300,00	37.300,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Pelampung otomatis	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	700.900,00	700.900,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Saringan Air	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	19.800,00	19.800,00
		Selang-Selang Air , Selang air benang 3/4"	1	Kegiatan	1	M	1	n/a	Fix	20.300,00	20.300,00
		Bahan Lainnya-Selang air, plastik ukuran 3/4	1	Kegiatan	2	Roll	1	n/a	Fix	2.065.000,00	3.097.500,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Plastik Cor (Pet Murni)	1	Kegiatan	20	Kg	1	n/a	Fix	58.700,00	1.174.000,00
		Kawat-Kawat Beton	1	Kegiatan	8	Kg	1	n/a	Fix	31.800,00	254.400,00
		Paku-5 s/d 7 Cm	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	35.100,00	175.500,00
		Bahan Kimia Padat-Pupuk Kandang dari Domba	1	Kegiatan	580	Kg	1	n/a	Fix	800,00	464.000,00
		Bahan Lainnya-Tanah Top Soil	1	Kegiatan	10	M3	1	n/a	Fix	57.100,00	571.000,00
		Semen-PC (kg)	1	Kegiatan	100	Kg	1	n/a	Fix	1.800,00	180.000,00
		Kabel Listrik-Kabel Gulung 2x1,5 mm	1	Kegiatan	1	Roll	1	n/a	Fix	526.400,00	526.400,00
		Pasir-Pasir Urug	1	Kegiatan	2	M3	1	n/a	Fix	223.700,00	447.400,00
		Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)-Sprinkler Taman (Semprotan Air) 1/2 inch	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	120.000,00	720.000,00
		Tangki Air-Silinder (Kap = 800 Liter) Kap = 800 Liter, Dia = 830mm, Tinggi = 1700mm, Manhole 400mm, Fitting (Drain 3/4", I/O = 3/4")	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	3.207.100,00	3.207.100,00
		Sumersible Pump-Pompa Submersible (375 Watt) 375 Watt , Hisap M; Dorong 43 M , Debit Air : 2,4 M3/Jam	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	2.534.800,00	2.534.800,00
		Pompa Air-Mesin Pompa Tekan Kapasitas 150 Watt	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	2.111.600,00	2.111.600,00
		Tangki Air-Menara Tangki Air	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	5.251.500,00	5.251.500,00
											52.211.675,00
	Jumlah										52.211.675,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										52.211.675,00
	Total Cost										52.211.675,00
	HSAK										52.211.675,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Lingkungan Hidup
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Riungan/Pendampingan Kampung Bedas
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Riungan/pendampingan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh fasilitator kegiatan konservasi dan pendamping lokal kegiatan konservasi di desa/kampung yang akan dibentuk Kampung Bedas selama satu hari
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	22 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan-Honorarium Fasilitator Kegiatan Konservasi	1	Orang	1	Orang / Kegiatan	1	n/a	Fix	750.000,00	750.000,00
		Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan-Honorarium Pendamping Lokal Kegiatan Konservasi	1	Orang	1	Orang / Kegiatan	1	n/a	Fix	500.000,00	500.000,00
											1.250.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
											21.000,00
	Jumlah										1.271.000,00
	Total Variabel Cost										71.000,00
	Total Fix Cost										1.250.000,00
	Total Cost										1.321.000,00
	HSAK										127.818,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Lingkungan Hidup
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bimbingan Teknis Pengolahan Limbah Peternakan (Rumah Budidaya Cacing)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bimbingan Teknis pengelolaan limbah peternakan sapi kepada kelompok peternak sebanyak 25 orang warga masyarakat Kabupaten Bandung yang dilaksanakan di Desa setempat selama satu hari dengan 2 orang narasumber praktisi/akademisi lingkungan
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	25	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	2	Orang	3	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	5.400.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Orang	2	Orang / Hari	1	n/a	Var	105.000,00	210.000,00
											5.610.000,00
	Bahan Material										
		Bahan Lainnya-Bambu Gombong, D. min 15 cm, panjang 6 sd 9 m	1	Kegiatan	45	Batang	1	n/a	Fix	107.800,00	4.851.000,00
		Bambu-Bambu dia 5 - 7 Cm	1	Kegiatan	43	Batang	1	n/a	Fix	24.600,00	1.057.800,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Reng Bambu	1	Kegiatan	20	Ikat	1	n/a	Fix	60.300,00	1.206.000,00
		Bahan Lainnya-Tali Kur	1	Kegiatan	8	Buah	1	n/a	Fix	4.200,00	33.600,00
		Paku-Paku	1	Kegiatan	8	Kg	1	n/a	Fix	29.600,00	236.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-terpal	1	Kegiatan	49	M	1	n/a	Fix	45.800,00	2.244.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Karung Plastik, kapasitas 50 kg	1	Kegiatan	43	Buah	1	n/a	Fix	19.600,00	842.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Cacing Lumbricus Rubellus	1	Kegiatan	50	Kg	1	n/a	Fix	142.800,00	7.140.000,00
		Bahan Lainnya-Esenia Poetida (Tiger)	1	Kegiatan	50	Kg	1	n/a	Fix	123.200,00	6.160.000,00
		Ember-Ember Sedang + Tutup Plastik	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	78.500,00	78.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sekop 1,6-2Mm	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	178.500,00	178.500,00
		Bahan Lainnya-Cangkul Besar	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	178.500,00	178.500,00
		Bahan Lainnya-Ayakan Besar, Bambu	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	48.900,00	48.900,00
		Bahan Lainnya-Sarung tangan karet isi 50 buah	1	Kegiatan	1	Dus	1	n/a	Fix	59.500,00	59.500,00
											24.316.100,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
											355.000,00
	Jumlah										30.281.100,00
	Total Variabel Cost										281.000,00
	Total Fix Cost										30.000.100,00
	Total Cost										30.281.100,00
	HSAK										1.481.004,00

1 KELOMPOK : Non Konstruktif
2 SUB KELOMPOK : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pemberdayaan Masyarakat
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Penanggulangan Bencana
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pelatihan dan Simulasi dalam Penanggulangan Bencana melalui Edukasi Masyarakat
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	50	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	orang	2	Orang / Jam	1	hari	Fix	900.000,00	1.800.000,00
											1.800.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
											84.000,00
	JUMLAH										1.884.000,00
	Total Variabel Cost										21.000,00
	Total Fix Cost										1.863.000,00
	Total Cost										1.884.000,00
	HSAK										58.260,00

1 KELOMPOK : Non Konstruktif
2 SUB KELOMPOK : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pemberdayaan Masyarakat
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pendampingan Kecamatan/Desa/Kelurahan/Keluarga Tangguh Bencana
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pendampingan Terhadap Masyarakat yang Dilaksanakan di Kecamatan/Desa/Kelurahan/Keluarga yang dibentuk Kecamatan/Desa/Kelurahan/Keluarga
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	25	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	orang	2	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	1.800.000,00
		Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan-Honorarium Fasilitator Kegiatan Desa/Kelurahan/Keluarga Tangguh Bencana	1	orang	1	Orang / Kegiatan	1	n/a	Fix	750.000,00	750.000,00
		Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan-Honorarium Pendamping Lokal Kegiatan Desa/Kelurahan/Keluarga Tangguh Bencana	1	orang	1	Orang / Kegiatan	1	n/a	Fix	500.000,00	500.000,00
											3.050.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	3	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	150.000,00
											300.000,00
	JUMLAH										3.350.000,00
	Total Variabel Cost										50.000,00
	Total Fix Cost										3.300.000,00
	Total Cost										3.350.000,00
	HSAK										182.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruktif
2 SUB KELOMPOK : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bimbingan Teknik Pemberdayaan Masyarakat Pembentukan Fasilitator Kecamatan/Desa/Kelurahan/Keluarga Tangguh Bencana
DESKRIPSI AKTIVITAS : Rapat/Sosialisasi/Lokakarya/Seminar di Lingkungan Luar Kantor Pemda Bintang 4 dan 5 dengan Akomodasi Dengan Narasumber Luar Pemda Peserta 40 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	40	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	3	Orang	7	Orang / Jam	1	n/a	Fix	900.000,00	18.900.000,00
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung	1	Orang	1	Orang / Hari	2	hari	Var	150.000,00	300.000,00
											19.200.000,00
	Bahan Material										
		Perlengkapan Lapangan-Rompi	1	Orang	1	Buah	1	Buah	Var	357.000,00	357.000,00
		Berbagai Kertas-Kertas Buram	4	Kelompok	1	rim	1	n/a	Fix	51.200,00	204.800,00
		Alat Tulis-Spidol Whiteboard	4	Kelompok	2	lusin	1	n/a	Fix	142.800,00	1.142.400,00
		Alat Tulis-Pensil 24 warna	4	Kelompok	1	Pak	1	n/a	Fix	78.500,00	314.000,00
		Alat Perekat-Lakban Kertas 48 x 12 Mm	4	Kelompok	2	roll	1	n/a	Fix	17.900,00	143.200,00
		Barang Cetakan-Cetak Peta Ukuran A1, Cetak Gambar/Peta Berwarna A1	4	Kelompok	4	lembar	1	n/a	Fix	28.000,00	448.000,00
		Barang Cetakan-Buku Saku	1	Orang	1	Buku	1	n/a	Var	62.400,00	62.400,00
											2.671.800,00
	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff, Yang Dihadiri Eselon II - Fullboard Kabupaten Bandung	1	Peserta	3	Orang / Paket	1	n/a	Var	700.000,00	2.100.000,00
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff, Yang Dihadiri Eselon II - Fullboard Kabupaten Bandung	2	Panitia	3	Orang / Paket	1	n/a	Fix	700.000,00	4.200.000,00
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff, Yang Dihadiri Eselon II - Fullboard Kabupaten Bandung	3	Narasumber	3	Orang / Paket	1	n/a	Fix	700.000,00	6.300.000,00
											12.600.000,00
	JUMLAH										34.471.800,00
	Total Variabel Cost										2.819.400,00
	Total Fix Cost										31.652.400,00
	Total Cost										34.471.800,00
	HSAK										3.610.710,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB- SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi di Luar Kantor Pemda Selama Satu Hari, Sewa Gedung, Sewa Sound System, Narasumber Anggota DPRD dan Internal PEMDA (6 Orang / Jam) (Fix)
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peralatan/sewa										
		Sewa Peralatan Studio Audio-Soundsystem dan Operator - 1.000 Watt	1	Hari	1	Hari	1	Hari	Fix	1.000.000,00	1.000.000,00
		Sewa Bangunan Gedung Kantor-Ruang Lembaga Pemerintah	1	Hari	1	Hari	1	Hari	Fix	1.000.000,00	1.000.000,00
											2.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	Panitia	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Narasumber	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	21.000,00
											213.000,00
	Jumlah										2.213.000,00
	Total Variabel Cost										-
	Total Fix Cost										2.213.000,00
	Total Cost										2.213.000,00
	HSAK										2.213.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB- SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
DESKRIPSI AKTIVITAS : Sosialisasi Selama Satu Hari, Sewa Kursi, Peserta Non PNS (Var)
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Hari	1	n/a	Var	105.000,00	105.000,00
											105.000,00
	Peralatan/sewa										
		Sewa Mebel-Sewa Kursi Lipat	1	Hari	1	Unit	1	Hari	Var	7.500,00	7.500,00
											7.500,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
											71.000,00
	Jumlah										183.500,00
	Total Variabel Cost										183.500,00
	Total Fix Cost										-
	Total Cost										183.500,00
	HSAK										183.500,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Unit Pelatihan Keliling Tipe 1
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pelatihan Unit Pelatihan Keliling Tipe 1 dilaksanakan di Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, Instruktur Teknis dari luar pemda, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	20 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Instruktur Teknis (Kualifikasi 3) Tenaga Pengajar Ketenagakerjaan yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai program pelatihan dan Kompetensi Metodologi pada jenjang Kualifikasi 3 (Non ASN/Non ASN Pemkab)	1	Orang	6	Orang / Jam	15	Hari	Fix	90.000,00	8.100.000,00
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	6.800,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Uang Saku peserta Diklat Ketenagakerjaan	1	Peserta	1	Orang / Hari	15	Hari	Var	50.000,00	750.000,00
											8.866.800,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur/ Asesor	1	Orang / Kali	15	Hari	Fix	34.000,00	510.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	1	Orang / Kali	15	Hari	Var	34.000,00	510.000,00
											1.020.000,00
	JUMLAH										9.886.800,00
	Total Variabel Cost										1.276.800,00
	Total Fix Cost										8.610.000,00
	Total Cost										9.886.800,00
	HSAK										1.707.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Unit Pelatihan Keliling Tipe 2
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pelatihan Unit Pelatihan Keliling Tipe 2 dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, Instruktur Teknis dari luar pemda, pelaksanaan pelatihan selama 25 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Instruktur Teknis (Kualifikasi 3) Tenaga Pengajar Ketenagakerjaan yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai program pelatihan dan Kompetensi Metodologi pada jenjang Kualifikasi 3 (Non ASN/Non ASN Pemkab)	1	Orang	6	Orang / Jam	25	Hari	Fix	90.000,00	13.500.000,00
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	6.800,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Uang Saku peserta Diklat Ketenagakerjaan	1	Peserta	1	Orang / Hari	25	Hari	Var	50.000,00	1.250.000,00
											14.766.800,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur/ Asesor	1	Orang / Kali	25	Hari	Fix	34.000,00	850.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	1	Orang / Kali	25	Hari	Var	34.000,00	850.000,00
											1.700.000,00
	JUMLAH										16.466.800,00
	Total Variabel Cost										2.116.800,00
	Total Fix Cost										14.350.000,00
	Total Cost										16.466.800,00
	HSAK										2.834.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Unit Pelatihan Keliling Tipe 3
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pelatihan Unit Pelatihan Keliling Tipe 3 dilaksanakan di Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, Instruktur Teknis dari pemda (PNS), pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	6.800,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Uang Saku peserta Diklat Ketenagakerjaan	1	Peserta	1	Orang / Hari	15	Hari	Var	50.000,00	750.000,00
											766.800,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur/ Asesor	1	Orang / Kali	15	Hari	Fix	34.000,00	510.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	1	Orang / Kali	15	Hari	Var	34.000,00	510.000,00
											1.020.000,00
	JUMLAH										1.786.800,00
	Total Variabel Cost										1.276.800,00
	Total Fix Cost										510.000,00
	Total Cost										1.786.800,00
	HSAK										1.302.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Unit Pelatihan Keliling Tipe 4
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pelatihan Unit Pelatihan Keliling Tipe 4 dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, Instruktur Teknis dari pemda (PNS), pelaksanaan pelatihan selama 25 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	6.800,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Uang Saku peserta Diklat Ketenagakerjaan	1	Peserta	1	Orang / Hari	25	Hari	Var	50.000,00	1.250.000,00
											1.266.800,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur/ Asesor	1	Orang / Kali	25	Hari	Fix	34.000,00	850.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	1	Orang / Kali	25	Hari	Var	34.000,00	850.000,00
											1.700.000,00
	JUMLAH										2.966.800,00
	Total Variabel Cost										2.116.800,00
	Total Fix Cost										850.000,00
	Total Cost										2.966.800,00
	HSAK										2.159.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Boarding Tipe 1
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pelatihan Boarding (menginap) dilaksanakan di UPTD Pelatihan Kerja, Instruktur Teknis dari luar pemda, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Instruktur Teknis (Kualifikasi 3) Tenaga Pengajar Ketenagakerjaan yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai program pelatihan dan Kompetensi Metodologi pada jenjang Kualifikasi 3 (Non ASN/Non ASN Pemkab)	1	Orang	6	Orang / Jam	15	Hari	Fix	90.000,00	8.100.000,00
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	6.800,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Uang Saku peserta Diklat Ketenagakerjaan	1	Peserta	1	Orang / Hari	15	Hari	Var	50.000,00	750.000,00
											8.866.800,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur/ Asesor	1	Orang / Kali	15	Hari	Fix	34.000,00	510.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur/ Asesor	1	Orang / Kali	15	Hari	Fix	20.000,00	300.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	3	Orang / Kali	15	Hari	Var	34.000,00	1.530.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	1	Orang / Kali	15	Hari	Var	20.000,00	300.000,00
											2.640.000,00
	JUMLAH										11.506.800,00
	Total Variabel Cost										2.596.800,00
	Total Fix Cost										8.910.000,00
	Total Cost										11.506.800,00
	HSAK										3.042.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Boarding Tipe 2
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pelatihan Boarding (menginap) dilaksanakan di UPTD Pelatihan Kerja, Instruktur Teknis dari luar pemda, pelaksanaan pelatihan selama 25 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Instruktur Teknis (Kualifikasi 3) Tenaga Pengajar Ketenagakerjaan yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai program pelatihan dan Kompetensi Metodologi pada jenjang Kualifikasi 3 (Non ASN/Non ASN Pemkab)	1	Orang	6	Orang / Jam	25	Hari	Fix	90.000,00	13.500.000,00
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	6.800,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Uang Saku peserta Diklat Ketenagakerjaan	1	Peserta	1	Orang / Hari	25	Hari	Var	50.000,00	1.250.000,00
											14.766.800,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur/ Asesor	1	Orang / Kali	25	Hari	Fix	34.000,00	850.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur/ Asesor	1	Orang / Kali	25	Hari	Fix	20.000,00	500.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	3	Orang / Kali	25	Hari	Var	34.000,00	2.550.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	1	Orang / Kali	25	Hari	Var	20.000,00	500.000,00
											3.050.000,00
	JUMLAH										17.816.800,00
	Total Variabel Cost										4.316.800,00
	Total Fix Cost										14.850.000,00
	Total Cost										19.166.800,00
	HSAK										5.059.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Boarding Tipe 3
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pelatihan Boarding (menginap) dilaksanakan di UPTD Pelatihan Kerja, Instruktur Teknis dari pemda (PNS), pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	6.800,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Uang Saku peserta Diklat Ketenagakerjaan	1	Peserta	1	Orang / Hari	15	Hari	Var	50.000,00	750.000,00
											766.800,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur/ Asesor	1	Orang / Kali	15	Hari	Fix	34.000,00	510.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur/ Asesor	1	Orang / Kali	15	Hari	Fix	20.000,00	300.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	3	Orang / Kali	15	Hari	Var	34.000,00	1.530.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	1	Orang / Kali	15	Hari	Var	20.000,00	300.000,00
											1.830.000,00
	JUMLAH										2.596.800,00
	Total Variabel Cost										2.596.800,00
	Total Fix Cost										810.000,00
	Total Cost										3.406.800,00
	HSAK										2.637.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Boarding Tipe 4
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pelatihan Boarding (menginap) dilaksanakan di UPTD Pelatihan Kerja, Instruktur Teknis dari pemda (PNS), pelaksanaan pelatihan selama 25 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	6.800,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Uang Saku peserta Diklat Ketenagakerjaan	1	Peserta	1	Orang / Hari	25	Hari	Var	50.000,00	1.250.000,00
											1.266.800,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur/ Asesor	1	Orang / Kali	25	Hari	Fix	34.000,00	850.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur/ Asesor	1	Orang / Kali	25	Hari	Fix	20.000,00	500.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	3	Orang / Kali	25	Hari	Var	34.000,00	2.550.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	1	Orang / Kali	25	Hari	Var	20.000,00	500.000,00
											3.050.000,00
	JUMLAH										4.316.800,00
	Total Variabel Cost										4.316.800,00
	Total Fix Cost										1.350.000,00
	Total Cost										5.666.800,00
	HSAK										4.384.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Ketenagakerjaan Bahasa
DESKRIPSI AKTIVITAS : Penyelenggaraan program pelatihan bahasa dengan fasilitas pendukung yang dialokasikan untuk peserta dan penyediaan tenaga pengajar/instruktur serta fasilitas gedung/ruang kelas yang memadai untuk pelaksanaan pelatihan
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Instruktur Teknis (Kualifikasi 3) Tenaga Pengajar Ketenagakerjaan yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai program pelatihan dan Kompetensi Metodologi pada jenjang Kualifikasi 3 (Non ASN/Non ASN Pemkab)	1	Orang	8	Orang / Jam	40	Hari	Fix	90.000,00	28.800.000,00
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	2	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	13.600,00
		Jasa Tenaga Kesehatan-MCU Pelatihan Bahasa Ketenagakerjaan - Paket B	1	Peserta	1	Orang	1	Hari	Var	1.600.000,00	1.600.000,00
											30.423.600,00
	Bahan Material										
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Peserta	2	Buah	1	n/a	Var	48.700,00	97.400,00
											97.400,00
	Peralatan/sewa										
		Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa Ruangan kelas dan Peralatan Bahasa	1	Kegiatan	40	Hari	1	Ruang	Fix	200.000,00	8.000.000,00
		Sewa Asrama-Sewa Asrama Ketenagakerjaan	1	Peserta	40	Hari	0,5	Ruang	Var	75.000,00	1.500.000,00
											9.500.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	3	Orang / Kali	40	Hari	Var	34.000,00	4.080.000,00
											4.080.000,00
	JUMLAH										44.101.000,00
	Total Variabel Cost										7.301.000,00
	Total Fix Cost										36.800.000,00
	Total Cost										44.101.000,00
	HSAK										9.141.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Pemandu Wisata/Tour Guide
DESKRIPSI AKTIVITAS : Penyelenggaraan program pelatihan pemandu wisata melalui kerja sama dengan sektor swasta dan/atau organisasi profesi dilaksanakan di luar kantor selama 15
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Instruktur Teknis (Kualifikasi 3) Tenaga Pengajar Ketenagakerjaan yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai program pelatihan dan Kompetensi Metodologi pada jenjang Kualifikasi 3 (Non ASN/Non ASN Pemkab)	1	Orang	6	Orang / Jam	15	Hari	Fix	90.000,00	8.100.000,00
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	6.800,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Uang Saku peserta Diklat Ketenagakerjaan	1	Peserta	1	Orang / Hari	15	hari	Var	50.000,00	750.000,00
											8.866.800,00
	Peralatan/sewa Kegiatan										
		Sewa Bangunan Gedung Kantor-Ruang Lembaga Pemerintah	1	Kegiatan	1	Hari	1	Ruang	Fix	1.000.000,00	1.000.000,00
		Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-Kamar Standar Pelatihan	2	Instruktur	1	Hari	1	Ruang	Fix	450.000,00	900.000,00
		Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang-Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Roda 6/Bus Sedang	1	Kegiatan	2	Hari	1	Unit	Fix	2.563.000,00	5.126.000,00
		Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-Kamar Standar Pelatihan	1	Peserta	1	Hari	0,5	Ruang	Var	450.000,00	225.000,00
											7.251.000,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur	1	Orang / Kali	13	hari	Fix	34.000,00	442.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	2	Instruktur	3	Orang / Kali	2	hari	Fix	34.000,00	408.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	2	Instruktur	1	Orang / Kali	2	hari	Fix	20.000,00	80.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	1	Orang / Kali	13	hari	Var	34.000,00	442.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	3	Orang / Kali	2	hari	Var	34.000,00	204.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	1	Orang / Kali	2	hari	Var	20.000,00	40.000,00
											1.616.000,00
	JUMLAH										17.733.800,00
	Total Variabel Cost										1.677.800,00
	Total Fix Cost										16.056.000,00
	Total Cost										17.733.800,00
	HSAK										2.480.600,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Tipe 1
DESKRIPSI AKTIVITAS : Penyelenggaraan program pelatihan dan pemagangan operator garmen selama 15 hari melalui kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta mencakup penyediaan instruktur, gedung/ruangan kelas serta konsumsi untuk instruktur dan fasilitas pendukung yang dialokasikan untuk peserta, mencakup perlindungan Jaminan Ketenagakerjaan, uang saku, alat/bahan pelatihan serta konsumsi harian peserta.

6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Instruktur Teknis (Kualifikasi 3) Tenaga Pengajar Ketenagakerjaan yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai program pelatihan dan Kompetensi Metodologi pada jenjang Kualifikasi 3 (Non ASN/Non ASN Pemkab)	1	Orang	6	Orang / Jam	15	Hari	Fix	90.000,00	8.100.000,00
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	6.800,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Uang Saku peserta Diklat Ketenagakerjaan	1	Peserta	1	Orang / Hari	15	Hari	Var	50.000,00	750.000,00
											8.866.800,00
	Peralatan/sewa Kegiatan										
		Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa Ruangan kelas dan Peralatan Bahasa	1	Kegiatan	15	Hari	1	Ruang	Fix	200.000,00	3.000.000,00
											3.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur	1	Orang / Kali	15	hari	Fix	34.000,00	510.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	1	Orang / Kali	15	hari	Var	34.000,00	510.000,00
											1.020.000,00
	JUMLAH										12.886.800,00
	Total Variabel Cost										1.276.800,00
	Total Fix Cost										11.610.000,00
	Total Cost										12.886.800,00
	HSAK										1.857.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Tipe 2
DESKRIPSI AKTIVITAS : Penyelenggaraan program pelatihan selama 25 hari mencakup penyediaan instruktur, gedung/ruangan kelas untuk pelatihan, serta konsumsi untuk instruktur, fasilitas pendukung yang dialokasikan untuk peserta, mencakup perlindungan Jaminan Ketenagakerjaan, uang saku, alat/bahan pelatihan serta konsumsi harian peserta

6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Instruktur Teknis (Kualifikasi 3) Tenaga Pengajar Ketenagakerjaan yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai program pelatihan dan Kompetensi Metodologi pada jenjang Kualifikasi 3 (Non ASN/Non ASN Pemkab)	1	Orang	6	Orang / Jam	25	Hari	Fix	90.000,00	13.500.000,00
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	6.800,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Uang Saku peserta Diklat Ketenagakerjaan	1	Peserta	1	Orang / Hari	25	Hari	Var	50.000,00	1.250.000,00
											14.766.800,00
	Peralatan/sewa Kegiatan										
		Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa Ruangan kelas dan Peralatan Bahasa	1	Kegiatan	25	Hari	1	Ruang	Fix	200.000,00	5.000.000,00
											5.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Instruktur	1	Orang / Kali	25	hari	Fix	34.000,00	850.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	1	Orang / Kali	25	hari	Var	34.000,00	850.000,00
											1.700.000,00
	JUMLAH										21.466.800,00
	Total Variabel Cost										2.116.800,00
	Total Fix Cost										19.350.000,00
	Total Cost										21.466.800,00
	HSAK										3.084.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Kerjasama dan Pemagangan Dalam Negeri
DESKRIPSI AKTIVITAS : Penyelenggaraan program pemagangan dalam negeri selama 75 hari (6 hari teori, 69 hari praktik) melalui kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Instruktur Teknis (Kualifikasi 3) Tenaga Pengajar Ketenagakerjaan yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai program pelatihan dan Kompetensi Metodologi pada jenjang Kualifikasi 3 (Non ASN/Non ASN Pemkab)	1	Orang	6	Orang / Jam	6	Hari	Fix	90.000,00	3.240.000,00
		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	6.800,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Uang Saku peserta Diklat Ketenagakerjaan	1	Peserta	1	Orang / Hari	75	Hari	Var	50.000,00	3.750.000,00
											7.006.800,00
	JUMLAH										7.006.800,00
	Total Variabel Cost										3.766.800,00
	Total Fix Cost										3.240.000,00
	Total Cost										7.006.800,00
	HSAK										3.928.800,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Kerja Mandiri bagi pemula/kelompok yang termasuk dalam pencari kerja terdaftar yang akan diberikan pelatihan dan bantuan usaha berupa hibah alat, dilaksanakan diluar kantor (Fullboard), Narasumber luar pemda, peserta Non PNS, waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari dengan jumlah 20 peserta
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	20	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	Orang	4	Orang / Jam	1	Hari	Fix	900.000,00	3.600.000,00
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Instruktur Teknis (Kualifikasi 4) Tenaga Pengajar Ketenagakerjaan yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai program pelatihan dan Kompetensi Metodologi pada jenjang Kualifikasi 4 (Non ASN/Non ASN Pemkab)	1	Orang	4	Orang / Jam	1	Hari	Fix	120.000,00	480.000,00
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Instruktur Teknis (Kualifikasi 4) Tenaga Pengajar Ketenagakerjaan yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai program pelatihan dan Kompetensi Metodologi pada jenjang Kualifikasi 4 (Non ASN/Non ASN Pemkab)	1	Orang	8	Orang / Jam	7	Hari	Fix	120.000,00	6.720.000,00
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Instruktur Teknis (Kualifikasi 3) Tenaga Pengajar Ketenagakerjaan yang memiliki Kompetensi Teknis sesuai program pelatihan dan Kompetensi Metodologi pada jenjang Kualifikasi 3 (Non ASN/Non ASN Pemkab)	1	Orang	8	Orang / Jam	6	Hari	Fix	90.000,00	4.320.000,00
		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	10.000,00	10.000,00
		Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan-BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Pekerja Rentan	1	Peserta	1	Orang / Bulan	1	n/a	Var	6.800,00	6.800,00
		Kursus Singkat/Pelatihan-Uang Saku peserta Diklat Ketenagakerjaan	1	Peserta	8	Orang / Hari	1	n/a	Var	50.000,00	400.000,00
											15.536.800,00
	Peralatan/sewa										
		Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa gedung/ kantor/tempat Sewa Gedung/Aula	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Ruang	Fix	2.000.000,00	2.000.000,00
											2.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	Narasumber / Instruktur	1	Orang / Kali	8	Hari	Fix	50.000,00	800.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	2	Narasumber / Instruktur	2	Orang / Kali	8	Hari	Fix	20.000,00	640.000,00
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	8	Hari	Var	50.000,00	400.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	2	Orang / Kali	8	Hari	Var	20.000,00	320.000,00
											2.160.000,00
	JUMLAH										19.696.800,00
	Total Variabel Cost										1.136.800,00
	Total Fix Cost										18.560.000,00
	Total Cost										19.696.800,00
	HSAK										2.064.800,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengolahan Hasil Pertanian (Hibah)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Hibah Alat untuk peserta Pelatihan
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Blender-Blender	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	1.256.600,00	2.513.200,00
		Panci-Buleng / Panci Bakso, Bahan Aluminium	1	Kegiatan	2	Pcs	1	n/a	Fix	708.100,00	1.416.200,00
		Gerobak Dorong-Gerobak Bakso / Mie, Bahan aluminium, roda 3, ukuran 0,9 x 2 m	1	Kegiatan	2	Unit	1	n/a	Fix	3.392.900,00	6.785.800,00
		Alat Kantor Lainnya-Impuls Sealer Plastik, Kap 30,300 watt, 220 V, 50/60 Hz	1	Kegiatan	2	Pcs	1	n/a	Fix	654.500,00	1.309.000,00
		Kompor Gas (Alat Dapur)-Kompor Semawar	1	Kegiatan	2	Unit	1	n/a	Fix	928.200,00	1.856.400,00
		Meubelair Lainnya-Meja Dudukan Kompor	1	Kegiatan	2	Unit	1	n/a	Fix	1.047.200,00	2.094.400,00
		Mixer-Mixer	1	Kegiatan	2	Set	1	n/a	Fix	1.000.800,00	2.001.600,00
		Oven Gas-Oven	1	Kegiatan	2	Unit	1	n/a	Fix	3.052.400,00	6.104.800,00
		Panci-Panci Alumunium	1	Kegiatan	2	Pcs	1	n/a	Fix	226.100,00	452.200,00
		Regulator Kompor-Regulator Kompor Gas	1	Kegiatan	2	Unit	1	n/a	Fix	160.300,00	320.600,00
		Alat Memasak-Serokan Penggorengan	1	Kegiatan	2	Pcs	1	n/a	Fix	59.500,00	119.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Susuk Stenless Steel	1	Kegiatan	2	Pcs	1	n/a	Fix	493.900,00	987.800,00
		Tabung Gas-3 Kg , bahan plat baja, berat tabung 5 kg	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	289.300,00	578.600,00
		Alat Memasak-Wajan	1	Kegiatan	2	Pcs	1	n/a	Fix	267.800,00	535.600,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Nampan / Tray Plastik Besar	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	50.002,00	200.008,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Mangkok / Bowl Plastik Besar	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	26.750,00	107.000,00
		Alat Memasak-Talenan	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	74.900,00	299.600,00
		Perabot Kantor Lainnya-Pisau Dapur	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	119.000,00	238.000,00
											27.919.808,00
	JUMLAH										27.919.808,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										27.919.808,00
	Total Cost										27.919.808,00
	HSAK										27.919.808,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Konveksi (Hibah)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Hibah Alat untuk peserta Pelatihan
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Alat Lobang Kancing	1	Kegiatan	2	Unit	1	n/a	Fix	1.457.800,00	2.915.600,00
		Kontainer-Box/kontainer	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	484.400,00	968.800,00
		Mesin Potong Kain-Mesin Cutting Kain	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	3.391.500,00	3.391.500,00
		Mesin Jahit-Mesin Jahit Listrik	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	5.831.000,00	11.662.000,00
		Mesin Obras-Mesin Obras 4 Benang	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	9.362.500,00	18.725.000,00
		Drei Biasa (Obeng)-Obeng berbagai ukuran, Jakemy JM6124	1	Kegiatan	4	Set	1	n/a	Fix	309.400,00	1.237.600,00
											38.900.500,00
	JUMLAH										38.900.500,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										38.900.500,00
	Total Cost										38.900.500,00
	HSAK										38.900.500,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengolahan Sampah Plastik (Hibah)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Hibah Alat untuk peserta Pelatihan
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sekop 1,6-2Mm	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	178.500,00	357.000,00
		Timbangan Gantung-Manual, kapasitas 100-110 kg	1	Kegiatan	2	Unit	1	n/a	Fix	1.202.000,00	2.404.000,00
		Alat Penghancur Plastik-Mesin Pencacah Plastik	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	16.868.300,00	16.868.300,00
		Mesin Pres-Mesin Press Mini	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	7.115.500,00	7.115.500,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Cetakan Paving Blok	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	107.000,00	107.000,00
		Alat Memasak-Wajan/ Katel Besar	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	680.520,00	680.520,00
		Kompor Gas (Alat Dapur)-Kompor Semawar	1	Kegiatan	2	Unit	1	n/a	Fix	928.200,00	1.856.400,00
		Tabung Gas-Kapasitas 12 kg	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	1.082.900,00	1.082.900,00
		Bahan Lainnya-Terpal 4X5 M	1	Kegiatan	2	Roll	1	n/a	Fix	273.700,00	547.400,00
		Oven Gas-Mesin Oven	1	Kegiatan	1	unit	1	n/a	Fix	11.714.400,00	11.714.400,00
											42.733.420,00
	JUMLAH										42.733.420,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										42.733.420,00
	Total Cost										42.733.420,00
	HSAK										42.733.420,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pengolahan Kopi (Hibah)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Hibah Alat untuk peserta Pelatihan
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat Penyangray Kopi-Mesin Roasting Kopi	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	49.975.000,00	49.975.000,00
		Bahan Lainnya-Terpal 4X5 M	1	Kegiatan	1	Roll	1	n/a	Fix	273.700,00	273.700,00
		Timbangan Gantung-Manual, kapasitas 100-110 kg	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	1.202.000,00	1.202.000,00
		Mesin Pengupas Kulit Kopi-Mesin Huller Kopi	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	18.581.200,00	18.581.200,00
		Alat Penggiling Kopi-Grinder Kopi 220 w, 6 Kg /jam, Rotative Timer	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	3.058.500,00	3.058.500,00
		Perabot Kantor Lainnya-Wadah Steinless Kopi greenbean, roasted, ground	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	192.600,00	385.200,00
											73.475.600,00
	JUMLAH										73.475.600,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										73.475.600,00
	Total Cost										73.475.600,00
	HSAK										73.475.600,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Barista (Hibah)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Hibah Alat untuk peserta Pelatihan
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Vietnam Drip	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	386.800,00	773.600,00
		Mesin Handpress-Hand Press	1	Kegiatan	1	Set	1	n/a	Fix	1.338.800,00	1.338.800,00
		Coffee Maker-Mesin Espresso Kapasitas 11 Liter, Dimensi 750(W)x550(D)x515(H), Power Supply (W) 5000, Bahan Stainless Steel AISI 304, Daya Listrik 220-415 V / 50-60 Hz	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	47.000.000,00	47.000.000,00
		Coffee Maker-Nathome Mini Portable Espresso Maker barista kopi	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	1.577.600,00	1.577.600,00
		Alat Penggiling Kopi-Grinder Kopi 220 w, 6 Kg /jam, Rotative Timer	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	3.058.500,00	3.058.500,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Gelas Ukur Espresso	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	57.150,00	57.150,00
		Celemek/Apron-Bahan Kulit Sintetis	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	238.000,00	476.000,00
		Coffee Maker-Aeropress Coffee Maker	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	973.700,00	973.700,00
		Timbangan Digital-Timbangan Digital, kapasitas 5 kg	1	Kegiatan	1	unit	1	n/a	Fix	1.785.000,00	1.785.000,00
											57.040.350,00
	JUMLAH										57.040.350,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										57.040.350,00
	Total Cost										57.040.350,00
	HSAK										57.040.350,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Sound System (Hibah)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Hibah Alat untuk peserta Pelatihan
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Loudspeaker-Speaker Aktif 15 Inch	1	Kegiatan	4	Unit	1	n/a	Fix	6.955.000,00	27.820.000,00
		Sound System-Mixer Analog MG	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	8.560.000,00	8.560.000,00
		Microphone/Wireless Mic-Mic Senheiser Ew 122G2, Spesifikasi Mic Senheiser Ew 122G2 mic model clip yang dirancang untuk profesional vokalis. suara mudah didapat, jangkauan 25 meter. performa optimal. cocok untuk penyanyi life, hiburan, dan lainnya mic tidak perlu dip	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	1.819.000,00	1.819.000,00
		Microphone/Wireless Mic-Mic Wireless, Dual Channel / Shure Wireless SVX288/PG58	1	Kegiatan	1	Set	1	n/a	Fix	8.913.100,00	8.913.100,00
		Peralatan Studio Audio Lainnya-Stand Speaker	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	567.100,00	2.268.400,00
		Peralatan Studio Audio Lainnya-Stand Mic	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	374.500,00	374.500,00
		Peralatan Studio Audio Lainnya-Jack XLR	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	85.600,00	856.000,00
		Peralatan Studio Audio Lainnya-Jack TS	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	40.125,00	80.250,00
		Equalizer-Equalizer DBX 123	1	Kegiatan	2	Unit	1	n/a	Fix	9.630.000,00	19.260.000,00
											69.951.250,00
	JUMLAH										69.951.250,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										69.951.250,00
	Total Cost										69.951.250,00
	HSAK										69.951.250,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Digital Printing (Hibah)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Hibah Alat untuk peserta Pelatihan
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Mesin Pres-Mesin Pres-Mesin Heat Press 6 In 1	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	8.560.000,00	8.560.000,00
		P.C Unit-PC All In One - Intel Core i7 / RAM 8GB DDR4 / SSD 512GB / Nvidia GeForce 2 GB / Windows / 23,8 Inch	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	21.678.200,00	21.678.200,00
		Printer (Peralatan Personal Computer)-Printer L3210	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	4.157.000,00	4.157.000,00
		Mesin Potong-Rhinotec RC 130 XA	1	Kegiatan	1	Unit	1	n/a	Fix	20.641.370,00	20.641.370,00
											55.036.570,00
	JUMLAH										55.036.570,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										55.036.570,00
	Total Cost										55.036.570,00
	HSAK										55.036.570,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Montir Sepeda Motor
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Montir Sepeda Motor dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 25 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Suku Cadang Lainnya-Kabel Gas Inner	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	26.500,00	53.000,00
		Suku Cadang Alat Angkutan-Kabel Kopling	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	19.900,00	39.800,00
		Suku Cadang Alat Angkutan-Kanvas Cakram	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	86.000,00	172.000,00
		Suku Cadang Alat Angkutan-Kanvas Otomatis	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	198.400,00	396.800,00
		Minyak Pelumas-Oli Mesin Motor	1	Kegiatan	2	Botol	1	n/a	Fix	42.300,00	84.600,00
		Minyak Pelumas-Oli Samping	1	Kegiatan	2	Botol	1	n/a	Fix	52.600,00	105.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Packing	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	178.500,00	178.500,00
		Bahan Bakar Minyak-Pertalite (RON 90)	1	Kegiatan	2	Liter	1	n/a	Fix	10.000,00	20.000,00
		Bahan Lainnya-Sabun Cuci Tangan	1	Kegiatan	1	Galon	1	n/a	Fix	238.700,00	238.700,00
		Bahan Lainnya-Majun Katun	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	59.000,00	59.000,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											2.321.600,00
	JUMLAH										2.321.600,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										2.321.600,00
	Total Cost										2.321.600,00
	HSAK										2.321.600,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Las Listrik
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Las Listrik dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 25 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Besi-Besi Holo (4 x 4 x 600)	1	Kegiatan	8	Batang	1	n/a	Fix	169.900,00	1.359.200,00
		Besi-Besi Kotak/Nako (1/1 x 400)	1	Kegiatan	8	Batang	1	n/a	Fix	22.500,00	180.000,00
		Besi-Besi Plat (0,6 x 10 x 10)	1	Kegiatan	8	Lembar	1	n/a	Fix	17.000,00	136.000,00
		Besi-Besi Plat (0,6 x 10 x 15)	1	Kegiatan	8	Lembar	1	n/a	Fix	20.300,00	162.400,00
		Besi-Besi Plat (0,6 x 10 x 5)	1	Kegiatan	8	Lembar	1	n/a	Fix	12.100,00	96.800,00
		Besi-Besi Strip (0,2 x 2,5 x 400)	1	Kegiatan	8	Batang	1	n/a	Fix	39.500,00	316.000,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Elektroda (Nikko 26)	1	Kegiatan	6	Dus	1	n/a	Fix	241.300,00	1.447.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Lap Katun	1	Kegiatan	6	Lembar	1	n/a	Fix	17.900,00	107.400,00
		Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin-Mata Circle Duduk (19")	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	119.000,00	238.000,00
		Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin-Mata Circle Tangan (4")	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	67.800,00	135.600,00
		Gergaji-Mata Gergaji Tangan (12" Stanplex)	1	Kegiatan	2	Batang	1	n/a	Fix	26.200,00	52.400,00
		Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin-Mata Gerinda Duduk (6")	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	63.600,00	63.600,00
		Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin-Mata Gerinda Tangan (Nippon 10 x 12 x 16)	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	24.400,00	48.800,00
		Minyak Pelumas-Oli Mesin Diesel (B.40)	1	Kegiatan	1	Galon	1	n/a	Fix	255.900,00	255.900,00
		Bahan Lainnya-Sabun Cuci Tangan	1	Kegiatan	1	Galon	1	n/a	Fix	238.700,00	238.700,00
		Bahan Lainnya-Sikat Kawat Baja (Standard)	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	23.800,00	23.800,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											5.836.400,00
	JUMLAH										5.836.400,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										5.836.400,00
	Total Cost										5.836.400,00
	HSAK										5.836.400,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Menjahit
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Menjahit dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Drill	1	Kegiatan	30	M	1	n/a	Fix	77.400,00	2.322.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Benang Jahit	1	Kegiatan	4	Pak	1	n/a	Fix	33.900,00	135.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Benang Obras	1	Kegiatan	4	Roll	1	n/a	Fix	38.200,00	152.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jarum Jelujur	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	11.900,00	119.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jarum Mesin Jahit	1	Kegiatan	4	Pak	1	n/a	Fix	29.800,00	119.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jarum Pentul	1	Kegiatan	4	Pak	1	n/a	Fix	11.900,00	47.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Katun	1	Kegiatan	30	M	1	n/a	Fix	64.900,00	1.947.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Keras Dalam/ Supertik Supertik	1	Kegiatan	2	Roll	1	n/a	Fix	42.000,00	84.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Rib	1	Kegiatan	2	Roll	1	n/a	Fix	107.100,00	214.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kancing Kait Taobao	1	Kegiatan	2	Dus	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kancing Kemeja	1	Kegiatan	2	Pak	1	n/a	Fix	83.300,00	166.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kapur Kain	1	Kegiatan	3	Pak	1	n/a	Fix	41.700,00	125.100,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Karbon Jahit	1	Kegiatan	3	Pak	1	n/a	Fix	43.400,00	130.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Karton Manila	1	Kegiatan	20	Lembar	1	n/a	Fix	13.700,00	274.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Pola	1	Kegiatan	20	Lembar	1	n/a	Fix	10.700,00	214.000,00
		Alat Perekat-Lem Kertas Besar	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	43.400,00	217.000,00
		Minyak Pelumas-Oli Mesin Jahit Singer	1	Kegiatan	1	Liter	1	n/a	Fix	47.600,00	47.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Palet Bobbins	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	3.600,00	36.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pendedel Benang	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	10.700,00	214.000,00
		Alat Tulis-Pensil Merah biru	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	8.900,00	178.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Rader	1	Kegiatan	20	Lusin	1	n/a	Fix	11.900,00	238.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Resleting	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	2.900,00	58.000,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											8.113.900,00
	JUMLAH										8.113.900,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										8.113.900,00
	Total Cost										8.113.900,00
	HSAK										8.113.900,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Service HP
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Service HP dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Tool Kit Set-BGA Tools Set	1	Kegiatan	6	Set	1	n/a	Fix	219.000,00	1.314.000,00
		Kabel Listrik-Kabel Konektor USB	1	Kegiatan	6	Unit	1	n/a	Fix	31.700,00	190.200,00
		Bahan Lainnya-Pinset/ Besi	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	44.100,00	264.600,00
		Bahan Lainnya-Sikat Gigi	1	Kegiatan	6	Pak	1	n/a	Fix	41.100,00	246.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Fluks BGA	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	29.800,00	178.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-HP Second Bahan Praktek	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	95.200,00	571.200,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Koas	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	27.400,00	164.400,00
		Alat Perekat-Lem Power Glue General	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	9.500,00	57.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pasta BGA	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	46.400,00	278.400,00
		Alat Listrik Lainnya-Isolasi Listrik	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	15.900,00	95.400,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Timah	1	Kegiatan	6	Roll	1	n/a	Fix	36.700,00	220.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Lap Katun	1	Kegiatan	6	Lembar	1	n/a	Fix	17.900,00	107.400,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											4.662.200,00
	JUMLAH										4.662.200,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										4.662.200,00
	Total Cost										4.662.200,00
	HSAK										4.662.200,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Tata Boga
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Tata Boga dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Makanan-Agar-agar	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	8.800,00	88.000,00
		Bumbu-Baking Powder/Soda Kue	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	9.500,00	95.000,00
		Makanan-Kornet	1	Kegiatan	2	Kaleng	1	n/a	Fix	24.600,00	49.200,00
		Makanan-Abon Sapi - Kemasan Bungkus	1	Kegiatan	2	Per Bungkus	1	n/a	Fix	45.700,00	91.400,00
		Bumbu-Bumbu Dapur	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	31.700,00	31.700,00
		Makanan-Bread Improver	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	112.700,00	112.700,00
		Makanan-Butter Milk	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	582.900,00	582.900,00
		Celemek/Apron-Celemek / Apron	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	50.600,00	1.012.000,00
		Makanan-Kacang Almond	1	Kegiatan	0	Kg	1	n/a	Fix	262.200,00	65.550,00
		Makanan-Coklat Blok	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	81.700,00	81.700,00
		Makanan-Coklat Bubuk 100 gr	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	26.100,00	26.100,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Cup Bolu Kukus	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	50.600,00	50.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Cup Muffin	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	75.000,00	75.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Cup puding	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	29.800,00	29.800,00
		Bumbu-Keju	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	164.900,00	164.900,00
		Bumbu-Garam	1	Kegiatan	0	Pak	1	n/a	Fix	105.600,00	26.400,00
		Natura Lainnya-Gula Pasir	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	19.800,00	99.000,00
		Isi Tabung Gas Elpiji-Isi Gas	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	42.200,00	422.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Roti	1	Kegiatan	20	Lembar	1	n/a	Fix	4.200,00	84.000,00
		Makanan-Margarin	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	57.600,00	172.800,00
		Makanan-Coklat Meses	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	33.000,00	33.000,00
		Makanan-Mentega Putih	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	40.900,00	122.700,00
		Makanan-Mayonaise	1	Kegiatan	2	Per Bungkus	1	n/a	Fix	44.400,00	88.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pewarna makanan	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	10.700,00	42.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Plastik Kemasan 100 gram	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	1.800,00	36.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Plastik Mika	1	Kegiatan	4	M	1	n/a	Fix	38.000,00	152.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Plastik Segi Empat	1	Kegiatan	2	Pak	1	n/a	Fix	52.400,00	104.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Plastisin	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	42.800,00	214.000,00
		Bumbu-Ragi	1	Kegiatan	1	Per Bungkus	1	n/a	Fix	77.500,00	77.500,00
		Minuman-Susu Bubuk	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	56.400,00	56.400,00
		Minuman-Susu Kental Manis	1	Kegiatan	4	Kaleng	1	n/a	Fix	16.300,00	65.200,00
		Minuman-Susu Cair ukuran 1 Liter, Bahan Baku Pelatihan, Kemasan Karton	1	Kegiatan	4	Dus	1	n/a	Fix	310.000,00	1.240.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-TBM/SP/Ovalet Bahan Baku Pelatihan	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	17.900,00	35.800,00
		Makanan-Telur Ayam Negeri	1	Kegiatan	20	Kg	1	n/a	Fix	36.500,00	730.000,00
		Makanan-Tepung Sagu dalam kemasan 500 g	1	Kegiatan	4	Per Bungkus	1	n/a	Fix	76.700,00	306.800,00
		Makanan-Tepung Tapioka	1	Kegiatan	8	Kg	1	n/a	Fix	31.100,00	248.800,00
		Makanan-Tepung Terigu	1	Kegiatan	8	Kg	1	n/a	Fix	22.000,00	176.000,00
		Natura Lainnya-Saos 135 ml	1	Kegiatan	2	Botol	1	n/a	Fix	11.300,00	22.600,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Toples	1	Kegiatan	1	Lusin	1	n/a	Fix	142.800,00	142.800,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											8.230.750,00
	JUMLAH										8.230.750,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										8.230.750,00
	Total Cost										8.230.750,00
	HSAK										8.230.750,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Tata Rias
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Tata Rias dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan Lainnya-KAPAS WAJAH	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	22.500,00	90.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bedak compack	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	133.900,00	535.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bedak tabur	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	71.400,00	285.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Blush On	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	125.000,00	500.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bulu mata	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	42.200,00	168.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kuas Rias Brush Kit Brush Powder Eyefoundation Blusher Kuas Makeup	1	Kegiatan	4	Set	1	n/a	Fix	35.000,00	140.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Tisseu Wajah 250 Sheet	1	Kegiatan	4	Pak	1	n/a	Fix	16.100,00	64.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Countur Coklat	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	85.600,00	342.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Countur Putih	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	117.800,00	471.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Eye liner	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	78.100,00	312.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Eye Shadow	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	95.200,00	190.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Foundation	1	Kegiatan	4	Botol	1	n/a	Fix	149.900,00	599.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Hair Spray Non Aerosol 200 ml	1	Kegiatan	2	Botol	1	n/a	Fix	101.200,00	202.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Handuk Kecil, Cotton handuk	1	Kegiatan	4	Pcs	1	n/a	Fix	17.900,00	71.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jepit Hitam	1	Kegiatan	1	Lusin	1	n/a	Fix	261.800,00	261.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jepit Parting	1	Kegiatan	1	Lusin	1	n/a	Fix	57.100,00	57.100,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jepit Styling	1	Kegiatan	1	Lusin	1	n/a	Fix	65.500,00	65.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Alas Bedak Cair Botol	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	94.600,00	189.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Konde Lemon Blue	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	119.000,00	119.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Lipcream warna merah cabai	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	192.800,00	771.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Lipstick	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	115.400,00	461.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Maskara	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	152.300,00	609.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pensil Alis	1	Kegiatan	4	Lusin	1	n/a	Fix	108.300,00	433.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sisir Parting Rambut bahan plastik	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	36.900,00	73.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sisir Rambut Bahan Plastik	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	31.500,00	63.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sponge Bedak	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	28.000,00	112.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Spray Styling	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	267.800,00	535.600,00
		Bahan Lainnya-Tusuk Konde	1	Kegiatan	1	Lusin	1	n/a	Fix	36.300,00	36.300,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											8.736.900,00
	JUMLAH										8.736.900,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										8.736.900,00
	Total Cost										8.736.900,00
	HSAK										8.736.900,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Sablon
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Sablon dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bibit Biru Sablon	1	Kegiatan	1	Botol	1	n/a	Fix	59.500,00	59.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bibit Hitam Sablon	1	Kegiatan	1	Botol	1	n/a	Fix	65.500,00	65.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bibit Kuning Sablon	1	Kegiatan	1	Botol	1	n/a	Fix	53.600,00	53.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bibit Merah Sablon	1	Kegiatan	1	Botol	1	n/a	Fix	65.500,00	65.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bingkai Screen	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	80.900,00	485.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-CVC Warna	1	Kegiatan	1	Botol	1	n/a	Fix	92.200,00	92.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-GL Busa	1	Kegiatan	1	Botol	1	n/a	Fix	144.000,00	144.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-GL Putih	1	Kegiatan	1	Botol	1	n/a	Fix	102.300,00	102.300,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-GL TW	1	Kegiatan	1	Botol	1	n/a	Fix	614.000,00	614.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Glass Plastik	1	Kegiatan	2	Set	1	n/a	Fix	29.800,00	59.600,00
		Alat Listrik Lainnya-Isolasi kabel/Nitto, Nitto 3/4 Inch 25 Meter	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	13.200,00	79.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Mori	1	Kegiatan	3	M	1	n/a	Fix	108.900,00	326.700,00
		Bahan Lainnya-Kaporit Serbuk kg	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	146.800,00	146.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Sticker Bahan Baku Pelatihan	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	77.700,00	77.700,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kodaktris	1	Kegiatan	6	M	1	n/a	Fix	59.500,00	357.000,00
		Alat Perekat-Lakban Bening Besar	1	Kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	29.800,00	178.800,00
		Alat Perekat-Lem Fox Kayu	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	60.700,00	60.700,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Minyak M 3	1	Kegiatan	1	Liter	1	n/a	Fix	163.000,00	163.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Minyak M 4	1	Kegiatan	1	Liter	1	n/a	Fix	114.200,00	114.200,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Minyak Pelebur (Soda Api)	1	Kegiatan	1	Kaleng	1	n/a	Fix	65.800,00	65.800,00
		Alat Tulis Kantor Lainnya-Plastik Bening Roll Ukuran 137 Cm -	1	Kegiatan	2	Roll	1	n/a	Fix	26.800,00	53.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sablon Screen 120T 40x60 cm	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	179.500,00	718.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sablon Screen 150T 15x20 cm	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	119.000,00	476.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sablon Screen 165T 30x40 cm	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	392.700,00	1.570.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Super X	1	Kegiatan	1	Botol	1	n/a	Fix	60.900,00	60.900,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											7.164.800,00
	JUMLAH										7.164.800,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										7.164.800,00
	Total Cost										7.164.800,00
	HSAK										7.164.800,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Service Komputer
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Service Komputer dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Batu Baterai-Batrai Cmos	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	16.500,00	66.000,00
		Bahan Komputer Lainnya-Card Detect	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	142.800,00	571.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-C-ON-K	1	Kegiatan	2	Botol	1	n/a	Fix	148.800,00	297.600,00
		Bahan Lainnya-Contact cleaner	1	Kegiatan	2	Botol	1	n/a	Fix	119.000,00	238.000,00
		Konektor UTP-Kabel Jaringan (UTP)	1	Kegiatan	1	Roll	1	n/a	Fix	1.011.500,00	1.011.500,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Kuas	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	35.600,00	71.200,00
		Alat Perekat-Lem Superglue 3 gram	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	9.500,00	19.000,00
		Minyak Cat/Thinner-Minyak Cat Tinner	1	Kegiatan	2	Liter	1	n/a	Fix	29.100,00	58.200,00
		Kabel Listrik-multi kabel	1	Kegiatan	2	Roll	1	n/a	Fix	128.800,00	257.600,00
		Konektor UTP-RJ 45	1	Kegiatan	2	Box	1	n/a	Fix	714.000,00	1.428.000,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Timah	1	Kegiatan	20	Roll	1	n/a	Fix	36.700,00	734.000,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											5.726.300,00
	JUMLAH										5.726.300,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										5.726.300,00
	Total Cost										5.726.300,00
	HSAK										5.726.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Mebeuler
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Meubelair dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 25 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Amplas Kasar	1	Kegiatan	5	M	1	n/a	Fix	12.100,00	60.500,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Engsel Sendok (nilon)	1	Kegiatan	8	Pasang	1	n/a	Fix	27.400,00	219.200,00
		Kayu-Suren (uk. 3 x 30 x 200 cm)	1	Kegiatan	8	Batang	1	n/a	Fix	131.000,00	1.048.000,00
		Kayu-Suren (uk. 4 x 4 x 200 cm)	1	Kegiatan	8	Batang	1	n/a	Fix	33.400,00	267.200,00
		Kayu-Suren (uk. 6 x 15 x 200 cm)	1	Kegiatan	8	Batang	1	n/a	Fix	93.400,00	747.200,00
		Kayu-Suren (uk. 6 x 6 x 200 cm)	1	Kegiatan	8	Batang	1	n/a	Fix	100.000,00	800.000,00
		Alat Perekat-Lem Fox (warna kuning)	1	Kegiatan	1	Galon	1	n/a	Fix	313.300,00	313.300,00
		Alat Perekat-Lem Fox Kayu	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	60.700,00	60.700,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Melamine (uk. 3 mm)	1	Kegiatan	3	Lembar	1	n/a	Fix	159.000,00	477.000,00
		Multiplek-15 Mm, Uk. 1,20 X 2,40 - 15 Mm, Uk. 1,20 X 2,40	1	Kegiatan	3	Lembar	1	n/a	Fix	251.100,00	753.300,00
		Multiplek-18 Mm, Uk. 1,20 X 2,40 - 18 Mm, Uk. 1,20 X 2,40	1	Kegiatan	3	Lembar	1	n/a	Fix	279.700,00	839.100,00
		Paku-5 s/d 12 Cm	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	24.700,00	49.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Rel laci (uk. 40 cm)	1	Kegiatan	4	Pasang	1	n/a	Fix	95.200,00	380.800,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Sekrup kayu (uk. 25 cm)	1	Kegiatan	5	Dus	1	n/a	Fix	39.500,00	197.500,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Sekrup kayu (uk. 3 cm)	1	Kegiatan	5	Dus	1	n/a	Fix	33.000,00	165.000,00
		Triplek-Teakwood 3 mm- 120 x240 cm	1	Kegiatan	4	Lembar	1	n/a	Fix	213.900,00	855.600,00
		Minyak Cat/Thinner-Thinner B	1	Kegiatan	1	Liter	1	n/a	Fix	25.300,00	25.300,00
		Kayu-Vinyl (bahan kayu)	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	109.700,00	109.700,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Wood filler (uk. 1 28)	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	93.200,00	93.200,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Wood stain (uk. 1 28)	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	175.500,00	175.500,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											8.611.500,00
	JUMLAH										8.611.500,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										8.611.500,00
	Total Cost										8.611.500,00
	HSAK										8.611.500,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Daur Ulang Sampah
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Daur Ulang Sampah dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Benang Kasur	1	Kegiatan	10	Roll	1	n/a	Fix	17.900,00	179.000,00
		Alat Perekat-Double Tape	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	6.500,00	65.000,00
		Alat Listrik Lainnya-Isolasi Tape	1	Kegiatan	10	Roll	1	n/a	Fix	14.000,00	140.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jarum Tangan	1	Kegiatan	10	Per Bungkus	1	n/a	Fix	12.400,00	124.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kantong Keresek Sedang	1	Kegiatan	10	Pak	1	n/a	Fix	29.800,00	298.000,00
		Bahan Lainnya-Kawat Hias	1	Kegiatan	80	M	1	n/a	Fix	1.200,00	96.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Samson Bahan Baku Pelatihan	1	Kegiatan	80	Lembar	1	n/a	Fix	6.000,00	480.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kodaktris	1	Kegiatan	5	M	1	n/a	Fix	59.500,00	297.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kuas Ukuran 2 Inchi	1	Kegiatan	8	Buah	1	n/a	Fix	17.900,00	143.200,00
		Alat Perekat-Lem Aibon 70 Gr	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	20.200,00	101.000,00
		Alat Perekat-Lem Fox Kayu	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	60.700,00	303.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Limbah plastik	1	Kegiatan	40	Kg	1	n/a	Fix	11.900,00	476.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pita	1	Kegiatan	10	Roll	1	n/a	Fix	36.900,00	369.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Plastik Mika	1	Kegiatan	10	M	1	n/a	Fix	38.000,00	380.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Resleting	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	2.900,00	58.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sedotan Plastik Berkualitas Ukuran Sedang	1	Kegiatan	40	Pak	1	n/a	Fix	11.900,00	476.000,00
		Triplek-Multiplek tebal 12 mm	1	Kegiatan	10	Lembar	1	n/a	Fix	221.300,00	2.213.000,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											7.173.200,00
	JUMLAH										7.173.200,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										7.173.200,00
	Total Cost										7.173.200,00
	HSAK										7.173.200,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Design Grafis
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Design Grafis dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Kertas Hvs-Kertas - HVS A4 80 Gsm	1	Kegiatan	4	Rim	1	n/a	Fix	88.100,00	352.400,00
		Berbagai Kertas-Kertas Foto A4	1	Kegiatan	2	Pak	1	n/a	Fix	64.300,00	128.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Sticker Bahan Baku Pelatihan	1	Kegiatan	4	Pak	1	n/a	Fix	77.700,00	310.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Polyflex Flock	1	Kegiatan	3	M	1	n/a	Fix	210.600,00	631.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Polyflex Fosfor	1	Kegiatan	3	M	1	n/a	Fix	205.900,00	617.700,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Polyflex PU Printable	1	Kegiatan	4	M	1	n/a	Fix	169.600,00	678.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Polyflex PU Warna	1	Kegiatan	4	M	1	n/a	Fix	178.500,00	714.000,00
		Tinta/Toner Printer-Tinta Printer A3	1	Kegiatan	4	Botol	1	n/a	Fix	149.800,00	599.200,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											5.006.900,00
	JUMLAH										5.006.900,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										5.006.900,00
	Total Cost										5.006.900,00
	HSAK										5.006.900,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Practical Office Advance
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Practical Office Advance dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Amplop-110 x 230 mm	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	600,00	12.000,00
		Kertas Hvs-Kertas - HVS A4 80 Gsm	1	Kegiatan	10	Rim	1	n/a	Fix	88.100,00	881.000,00
		Berbagai Kertas-Kertas Folio Garis	1	Kegiatan	5	Rim	1	n/a	Fix	160.700,00	803.500,00
		Penjepit Kertas-Klip Hitam Uk sedang	1	Kegiatan	10	Dus	1	n/a	Fix	20.200,00	202.000,00
		Alat Perekat-Lem Kertas Kecil	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	17.900,00	179.000,00
		Penghapus/Korektor-Penghapus Whiteboard	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	23.800,00	119.000,00
		Alat Tulis-Spidol Warna 24 Colours PW-24A	1	Kegiatan	10	Set	1	n/a	Fix	53.600,00	536.000,00
		Alat Tulis-Spidol Whiteboard	1	Kegiatan	6	Lusin	1	n/a	Fix	142.800,00	856.800,00
		Alat Tulis-Stabilo	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	12.500,00	125.000,00
		Tinta/Toner Printer-Tinta Printer - 200 Ml Hitam	1	Kegiatan	4	Botol	1	n/a	Fix	119.000,00	476.000,00
		Tinta/Toner Printer-Tinta Serbuk Toner (Mesin ADM)	1	Kegiatan	6	Gram	1	n/a	Fix	107.000,00	642.000,00
		Penghapus/Korektor-Tipe X - Correction Tape	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	21.200,00	212.000,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											6.018.300,00
	JUMLAH										6.018.300,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										6.018.300,00
	Total Cost										6.018.300,00
	HSAK										6.018.300,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Pengolahan Hasil Kopi
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Kopi dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, Instruktur Teknis dari luar pemda, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Minuman-Air Mineral Galon (Galon + Isi)	1	Kegiatan	4	Galon	1	n/a	Fix	100.000,00	400.000,00
		Minuman-Kopi Arabika Greenbean	1	Kegiatan	8	Kg	1	n/a	Fix	179.800,00	1.438.400,00
		Ember-Ember Sedang + Tutup Plastik	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	78.500,00	157.000,00
		Gayung-Gayung Plastik Kualitas Sedang, Bahan Plastik	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	20.800,00	41.600,00
		Minuman-Kopi Arabika Greenbean	1	Kegiatan	8	Kg	1	n/a	Fix	179.800,00	1.438.400,00
		Minuman-Kopi Cery	1	Kegiatan	8	Kg	1	n/a	Fix	230.100,00	1.840.800,00
		Minuman-Kopi Green Bean	1	Kegiatan	8	Kg	1	n/a	Fix	159.400,00	1.275.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sarung Tangan Kain	1	Kegiatan	20	Pasang	1	n/a	Fix	17.900,00	358.000,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											7.923.400,00
	JUMLAH										7.923.400,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										7.923.400,00
	Total Cost										7.923.400,00
	HSAK										7.923.400,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Barista Pemula
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Barista dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Minuman-Air Mineral Galon (Galon + Isi)	1	Kegiatan	5	Galon	1	n/a	Fix	100.000,00	500.000,00
		Makanan-Coklat Bubuk 100 gr	1	Kegiatan	3	Buah	1	n/a	Fix	26.100,00	78.300,00
		Coffee Maker-Espresso Tamping Corner	1	Kegiatan	5	Unit	1	n/a	Fix	147.600,00	738.000,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Gelas Capucino, keramik, berwarna	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	72.000,00	144.000,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-gelas keramik capucino 70 ml	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	35.700,00	71.400,00
		Natura Lainnya-Gula Merah, Toros Kawung merah	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	35.200,00	70.400,00
		Minuman-Kopi Roasting	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	203.300,00	203.300,00
		Minuman-Kopi Bubuk Arabica	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	422.700,00	422.700,00
		Minuman-Kopi Bubuk Robusta	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	197.200,00	197.200,00
		Minuman-kopi ground	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	256.800,00	256.800,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Milk jug 1000 ml	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	247.500,00	247.500,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Milk jug 600 ml	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	249.900,00	249.900,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Sendok, Sendok Teh (Isi 6 Pcs)	1	Kegiatan	1	Set	1	n/a	Fix	57.100,00	57.100,00
		Minuman-Susu Cair ukuran 1 Liter, Bahan Baku Pelatihan, Kemasan Karton	1	Kegiatan	5	Dus	1	n/a	Fix	310.000,00	1.550.000,00
		Coffee Maker-Thermometer analog kopi / manual brew / pour over / barista tools, barista tools,	1	Kegiatan	5	Unit	1	n/a	Fix	119.000,00	595.000,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Toples sample kopi	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	119.000,00	238.000,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Tumbler Coffee	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	267.800,00	535.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Vietnam Drip	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	386.800,00	386.800,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											7.516.000,00
	JUMLAH										7.516.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										7.516.000,00
	Total Cost										7.516.000,00
	HSAK										7.516.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Digital Marketing Dasar
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Digital Marketing dilaksanakan di Aula Desa/Kecamatan/Kelompok/Lembaga Swasta, pelaksanaan pelatihan selama 15 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Konektor UTP-Kabel Jaringan (UTP)	1	Kegiatan	1	Roll	1	n/a	Fix	1.011.500,00	1.011.500,00
		Kertas Hvs-Kertas - HVS A4 80 Gsm	1	Kegiatan	4	Rim	1	n/a	Fix	88.100,00	352.400,00
		Berbagai Kertas-Kertas Foto A4	1	Kegiatan	5	Pak	1	n/a	Fix	64.300,00	321.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Sticker Bahan Baku Pelatihan	1	Kegiatan	5	Pak	1	n/a	Fix	77.700,00	388.500,00
		Kabel Listrik-multi kabel	1	Kegiatan	1	Roll	1	n/a	Fix	128.800,00	128.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Polyflex PU Printable	1	Kegiatan	5	M	1	n/a	Fix	169.600,00	848.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Polyflex PU Warna	1	Kegiatan	5	M	1	n/a	Fix	178.500,00	892.500,00
		Tinta/Toner Printer-Tinta Printer A3	1	Kegiatan	4	Botol	1	n/a	Fix	149.800,00	599.200,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											5.516.400,00
	JUMLAH										5.516.400,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										5.516.400,00
	Total Cost										5.516.400,00
	HSAK										5.516.400,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Pelatihan Manufaktur CNC Plasma
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Manufaktur CNC Plasma dilaksanakan di UPTD Pelatihan Kerja, pelaksanaan pelatihan selama 25 hari, dengan jumlah 20 Peserta.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Amplas Kasar	1	Kegiatan	5	M	1	n/a	Fix	12.100,00	60.500,00
		Besi-Besi Holo (4 x 4 x 600)	1	Kegiatan	10	Batang	1	n/a	Fix	169.900,00	1.699.000,00
		Besi-Besi Kotak/Nako (1/1 x 400)	1	Kegiatan	10	Batang	1	n/a	Fix	22.500,00	225.000,00
		Besi-Besi Plat (0,6 x 10 x 10)	1	Kegiatan	80	Lembar	1	n/a	Fix	17.000,00	1.360.000,00
		Besi-Besi Plat (0,6 x 10 x 15)	1	Kegiatan	80	Lembar	1	n/a	Fix	20.300,00	1.624.000,00
		Besi-Besi Plat (0,6 x 10 x 5)	1	Kegiatan	80	Lembar	1	n/a	Fix	12.100,00	968.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Lap Katun	1	Kegiatan	10	Lembar	1	n/a	Fix	17.900,00	179.000,00
		Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin-Mata Circle Duduk (19")	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	119.000,00	595.000,00
		Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin-Mata Circle Tangan (4")	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	67.800,00	339.000,00
		Gergaji-Mata Gergaji Tangan (12" Stanplex)	1	Kegiatan	5	Batang	1	n/a	Fix	26.200,00	131.000,00
		Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin-Mata Gerinda Duduk (6")	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	63.600,00	318.000,00
		Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin-Mata Gerinda Tangan (Nippon 10 x 12 x 16)	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	24.400,00	122.000,00
		Minyak Pelumas-Oli Mesin Diesel (B.40)	1	Kegiatan	1	Galon	1	n/a	Fix	255.900,00	255.900,00
		Bahan Lainnya-Sabun Cuci Tangan	1	Kegiatan	1	Galon	1	n/a	Fix	238.700,00	238.700,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											9.089.100,00
	JUMLAH										9.089.100,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										9.089.100,00
	Total Cost										9.089.100,00
	HSAK										9.089.100,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Kerjasama Pelatihan Operator Garmen
DESKRIPSI AKTIVITAS : Fasilitas pendukung yang dialokasikan untuk peserta pada program pelatihan Operator Garmen
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Drill	1	Kegiatan	30	M	1	n/a	Fix	77.400,00	2.322.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Benang Jahit	1	Kegiatan	6	Pak	1	n/a	Fix	33.900,00	203.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Benang Obras	1	Kegiatan	6	Roll	1	n/a	Fix	38.200,00	229.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jarum Jelujur	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	11.900,00	119.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jarum Mesin Jahit	1	Kegiatan	4	Pak	1	n/a	Fix	29.800,00	119.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jarum Pentul	1	Kegiatan	4	Pak	1	n/a	Fix	11.900,00	47.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Katun	1	Kegiatan	40	M	1	n/a	Fix	64.900,00	2.596.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Keras Dalam/ Supertik Supertik	1	Kegiatan	2	Roll	1	n/a	Fix	42.000,00	84.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Rib	1	Kegiatan	2	Roll	1	n/a	Fix	107.100,00	214.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kancing Kait Taobao	1	Kegiatan	2	Dus	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kancing Kemeja	1	Kegiatan	2	Pak	1	n/a	Fix	83.300,00	166.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kapur Kain	1	Kegiatan	3	Pak	1	n/a	Fix	41.700,00	125.100,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Karbon Jahit	1	Kegiatan	3	Pak	1	n/a	Fix	43.400,00	130.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Karton Manila	1	Kegiatan	20	Lembar	1	n/a	Fix	13.700,00	274.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Pola	1	Kegiatan	20	Lembar	1	n/a	Fix	10.700,00	214.000,00
		Alat Perekat-Lem Kertas Besar	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	43.400,00	217.000,00
		Minyak Pelumas-Oli Mesin Jahit Singer	1	Kegiatan	1	Liter	1	n/a	Fix	47.600,00	47.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Palet Bobbins	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	3.600,00	36.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pendedel Benang	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	10.700,00	214.000,00
		Alat Tulis-Pensil Merah biru	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	8.900,00	178.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Rader	1	Kegiatan	20	Lusin	1	n/a	Fix	11.900,00	238.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Resleting	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	2.900,00	58.000,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											8.907.100,00
	JUMLAH										8.907.100,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										8.907.100,00
	Total Cost										8.907.100,00
	HSAK										8.907.100,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Kerjasama Pelatihan Tata Rias Pengantin
DESKRIPSI AKTIVITAS : Fasilitas pendukung yang dialokasikan untuk peserta pada program pelatihan Tata Rias Pengantin
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bedak compack	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	133.900,00	535.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bedak tabur	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	71.400,00	285.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Blush On	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	125.000,00	500.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bulu mata	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	42.200,00	422.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Countur Coklat	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	85.600,00	342.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Countur Putih	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	117.800,00	471.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Eye liner	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	78.100,00	312.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Eye Shadow	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	95.200,00	380.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Foundation	1	Kegiatan	4	Botol	1	n/a	Fix	149.900,00	599.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Hair Spray Non Aerosol 200 ml	1	Kegiatan	4	Botol	1	n/a	Fix	101.200,00	404.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Handuk Kecil, Cotton handuk	1	Kegiatan	10	Pcs	1	n/a	Fix	17.900,00	179.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jepit Hitam	1	Kegiatan	1	Lusin	1	n/a	Fix	261.800,00	261.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jepit Parting	1	Kegiatan	1	Lusin	1	n/a	Fix	57.100,00	57.100,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Jepit Styling	1	Kegiatan	1	Lusin	1	n/a	Fix	65.500,00	65.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Lap Karet	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	41.500,00	166.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Konde Lemon Blue	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	119.000,00	476.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Lipstick	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	115.400,00	461.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Maskara	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	152.300,00	609.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Masker Wajah	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	50.600,00	202.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pensil Alis	1	Kegiatan	4	Lusin	1	n/a	Fix	108.300,00	433.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sisir Rambut Bahan Plastik	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	31.500,00	126.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sponge Bedak	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	28.000,00	280.000,00
		Bahan Lainnya-Tusuk Konde	1	Kegiatan	20	Lusin	1	n/a	Fix	36.300,00	726.000,00
		Perabot Kantor Lainnya-Wash Lap Okiyo	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	26.800,00	536.000,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											9.808.200,00
	JUMLAH										9.808.200,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										9.808.200,00
	Total Cost										9.808.200,00
	HSAK										9.808.200,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Kerjasama Pelatihan Tata Boga Pastry
DESKRIPSI AKTIVITAS : Fasilitas pendukung yang dialokasikan untuk peserta pada program pelatihan Tata Boga Pastry
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Makanan-Agar-agar	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	8.800,00	88.000,00
		Bumbu-Baking Powder/Soda Kue	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	9.500,00	95.000,00
		Perabot Kantor Lainnya-Cetakan Bolu Kukus	1	Kegiatan	5	Pak	1	n/a	Fix	36.300,00	181.500,00
		Makanan-Coklat Blok	1	Kegiatan	10	Kg	1	n/a	Fix	81.700,00	817.000,00
		Makanan-Coklat Bubuk 100 gr	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	26.100,00	261.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Cup Bolu Kukus	1	Kegiatan	5	Pak	1	n/a	Fix	50.600,00	253.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Cup Muffin	1	Kegiatan	5	Pak	1	n/a	Fix	75.000,00	375.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Cup puding	1	Kegiatan	5	Pak	1	n/a	Fix	29.800,00	149.000,00
		Bumbu-Garam	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	105.600,00	105.600,00
		Natura Lainnya-Gula Pasir	1	Kegiatan	8	Kg	1	n/a	Fix	19.800,00	158.400,00
		Isi Tabung Gas Elpiji-Isi Gas	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	42.200,00	422.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Roti	1	Kegiatan	20	Lembar	1	n/a	Fix	4.200,00	84.000,00
		Makanan-Margarin	1	Kegiatan	10	Kg	1	n/a	Fix	57.600,00	576.000,00
		Makanan-Coklat Meses	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	33.000,00	66.000,00
		Makanan-Mentega Putih	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	40.900,00	204.500,00
		Natura Lainnya-Minyak Goreng, Kemasan 1 Liter dan SNI	1	Kegiatan	5	Pak	1	n/a	Fix	24.100,00	120.500,00
		Makanan-Nenas	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	11.900,00	238.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pewarna makanan	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	10.700,00	107.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Plastik Kemasan 100 gram	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	1.800,00	36.000,00
		Bumbu-Ragi	1	Kegiatan	3	Per Bungkus	1	n/a	Fix	77.500,00	232.500,00
		Minuman-Susu Bubuk	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	56.400,00	282.000,00
		Minuman-Susu Kental Manis	1	Kegiatan	5	Kaleng	1	n/a	Fix	16.300,00	81.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-TBM/SP/Ovalet Bahan Baku Pelatihan	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	17.900,00	89.500,00
		Makanan-Telur Ayam Negeri	1	Kegiatan	20	Kg	1	n/a	Fix	36.500,00	730.000,00
		Makanan-Tepung Tapioka	1	Kegiatan	8	Kg	1	n/a	Fix	31.100,00	248.800,00
		Makanan-Tepung Terigu	1	Kegiatan	10	Kg	1	n/a	Fix	22.000,00	220.000,00
		Alat Untuk Makan Dan Minum-Toples	1	Kegiatan	2	Lusin	1	n/a	Fix	142.800,00	285.600,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											7.481.400,00
	JUMLAH										7.481.400,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										7.481.400,00
	Total Cost										7.481.400,00
	HSAK										7.481.400,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Kerjasama Pelatihan Tata Boga Cookery
DESKRIPSI AKTIVITAS : Fasilitas pendukung yang dialokasikan untuk peserta pada program pelatihan Tata Boga Cookery
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Makanan-Bawang Daun	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	43.300,00	86.600,00
		Makanan-Bawang Merah	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	80.700,00	242.100,00
		Makanan-Bawang Putih	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	52.800,00	158.400,00
		Bumbu-Bumbu Dapur	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	31.700,00	158.500,00
		Makanan-Cabe Merah	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	56.400,00	169.200,00
		Makanan-Cabe Rawit	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	70.400,00	211.200,00
		Makanan-Daging Ayam	1	Kegiatan	10	Kg	1	n/a	Fix	47.900,00	479.000,00
		Bumbu-Garam	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	105.600,00	105.600,00
		Natura Lainnya-Gula Pasir	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	19.800,00	99.000,00
		Isi Tabung Gas Elpiji-Isi Gas	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	42.200,00	211.000,00
		Natura Lainnya-Minyak Goreng, Kemasan 1 Liter dan SNI	1	Kegiatan	10	Pak	1	n/a	Fix	24.100,00	241.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pewarna makanan	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	10.700,00	53.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Plastik Kemasan 100 gram	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	1.800,00	36.000,00
		Makanan-Telur Ayam Negeri	1	Kegiatan	10	Kg	1	n/a	Fix	36.500,00	365.000,00
		Makanan-Tepung Sagu dalam kemasan 500 g	1	Kegiatan	2	Per Bungkus	1	n/a	Fix	76.700,00	153.400,00
		Makanan-Tepung Tapioka	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	31.100,00	62.200,00
		Makanan-Tepung Terigu	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	22.000,00	44.000,00
		Makanan-Tomat	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	21.100,00	63.300,00
		Minuman-Susu Cair ukuran 1 Liter, Bahan Baku Pelatihan, Kemasan Karton	1	Kegiatan	1	Dus	1	n/a	Fix	310.000,00	310.000,00
		Makanan-Margarin	1	Kegiatan	4	Kg	1	n/a	Fix	57.600,00	230.400,00
		Makanan-Bihun	1	Kegiatan	4	Per Bungkus	1	n/a	Fix	49.300,00	197.200,00
		Makanan-Cabe Paprika	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	84.500,00	253.500,00
		Makanan-Daging Iga	1	Kegiatan	4	Kg	1	n/a	Fix	194.300,00	777.200,00
		Bumbu-Daun Jeruk	1	Kegiatan	5	Ons	1	n/a	Fix	3.500,00	17.500,00
		Makanan-Ikan Tuna 150 gr	1	Kegiatan	5	Kotak	1	n/a	Fix	42.300,00	211.500,00
		Makanan-Jeruk Sayur (Purut)	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	49.200,00	49.200,00
		Bumbu-Kecap 275 ml	1	Kegiatan	2	Botol	1	n/a	Fix	26.600,00	53.200,00
		Makanan-Kulit Pangsit	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	34.000,00	68.000,00
		Bumbu-Lada	1	Kegiatan	2	Pak	1	n/a	Fix	14.800,00	29.600,00
		Makanan-Lemak Sapi	1	Kegiatan	4	Kg	1	n/a	Fix	101.500,00	406.000,00
		Makanan-Mie Ayam	1	Kegiatan	4	Kg	1	n/a	Fix	27.300,00	109.200,00
		Makanan-Mie Telur	1	Kegiatan	4	Pcs	1	n/a	Fix	14.800,00	59.200,00
		Bumbu-Penyedap Rasa	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	56.500,00	56.500,00
		Bumbu-Saledri	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	33.800,00	33.800,00
		Natura Lainnya-Sambal saos 335 ml	1	Kegiatan	5	Botol	1	n/a	Fix	21.200,00	106.000,00
		Natura Lainnya-Saos tomat uk 335 ml	1	Kegiatan	5	Botol	1	n/a	Fix	23.300,00	116.500,00
		Makanan-Sosin	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	11.300,00	33.900,00
		Makanan-Tulang Lutut	1	Kegiatan	3	Buah	1	n/a	Fix	66.300,00	198.900,00
		Makanan-Urat Sapi	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	107.100,00	321.300,00
		Bumbu-Vetsin	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	68.500,00	68.500,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											7.620.100,00
	JUMLAH										7.620.100,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										7.620.100,00
	Total Cost										7.620.100,00
	HSAK										7.620.100,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Kerjasama Pelatihan Tata Rias Rambut
DESKRIPSI AKTIVITAS : Fasilitas pendukung yang dialokasikan untuk peserta pada program pelatihan Tata Rias Rambut
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Cat Rambut	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	86.000,00	430.000,00
		Bahan Lainnya-Conditioner	1	Kegiatan	5	Botol	1	n/a	Fix	47.600,00	238.000,00
		Bahan Lainnya-Krim Creambath	1	Kegiatan	10	Botol	1	n/a	Fix	119.000,00	1.190.000,00
		Bahan Lainnya-Shampo Botol	1	Kegiatan	10	Botol	1	n/a	Fix	51.300,00	513.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Spray Styling	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	267.800,00	1.339.000,00
		Perabot Kantor Lainnya-Wash Lap Okiyo	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	26.800,00	536.000,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											5.220.000,00
	JUMLAH										5.220.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										5.220.000,00
	Total Cost										5.220.000,00
	HSAK										5.220.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Kerjasama Pelatihan barber/pangkas rambut pria
DESKRIPSI AKTIVITAS : Fasilitas pendukung yang dialokasikan untuk peserta pada program pelatihan barber/pangkas rambut pria, mencakup bahan pelatihan dan ATK.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bedak tabur	1	Kegiatan	3	Buah	1	n/a	Fix	71.400,00	214.200,00
		Bahan Lainnya-Conditioner	1	Kegiatan	3	Botol	1	n/a	Fix	47.600,00	142.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Hair Spray Non Aerosol 200 ml	1	Kegiatan	3	Botol	1	n/a	Fix	101.200,00	303.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Handuk Kecil, Cotton handuk	1	Kegiatan	10	Pcs	1	n/a	Fix	17.900,00	179.000,00
		Bahan Lainnya-Shampo Botol	1	Kegiatan	3	Botol	1	n/a	Fix	51.300,00	153.900,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sponge Bedak	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	28.000,00	140.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Spray Styling	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	267.800,00	1.339.000,00
		Bahan Lainnya-TISSUE LEHER (STANDAR BARBER)	1	Kegiatan	4	Roll	1	n/a	Fix	98.500,00	394.000,00
		Bahan Lainnya-Hair Tonic	1	Kegiatan	3	Buah	1	n/a	Fix	79.000,00	237.000,00
		Bahan Lainnya-VITAMIN RAMBUT	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	90.000,00	450.000,00
		Bahan Lainnya-HAIR FOAM (BESAR)	1	Kegiatan	5	Botol	1	n/a	Fix	58.500,00	292.500,00
		Bahan Lainnya-Gel rambut	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	57.000,00	285.000,00
		Bahan Lainnya-Pomade Minyak rambut	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	78.000,00	390.000,00
		Bahan Lainnya-Minyak Zaitun 175 ml	1	Kegiatan	5	Botol	1	n/a	Fix	52.000,00	260.000,00
		Bahan Lainnya-Minyak Pelumas Alat Cukur	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	16.411,00	82.055,00
		Bahan Lainnya-KAPAS WAJAH	1	Kegiatan	10	buah	1	n/a	Fix	22.500,00	225.000,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											6.062.055,00
	JUMLAH										6.062.055,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										6.062.055,00
	Total Cost										6.062.055,00
	HSAK										6.062.055,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Kerjasama Pelatihan Las Listrik SMAW 3G
DESKRIPSI AKTIVITAS : Penyelenggaraan program pelatihan selama 25 hari mencakup penyediaan instruktur, gedung/ruangan kelas untuk pelatihan, serta konsumsi untuk instruktur, fasilitas pendukung yang dialokasikan untuk peserta, mencakup perlindungan Jaminan Ketenagakerjaan, uang saku, ATK, alat/bahan pelatihan serta konsumsi harian peserta
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Amplas Kasar	1	Kegiatan	10	M	1	n/a	Fix	12.100,00	121.000,00
		Besi-Besi Holo (4 x 4 x 600)	1	Kegiatan	5	Batang	1	n/a	Fix	169.900,00	849.500,00
		Besi-Besi Kotak/Nako (1/1 x 400)	1	Kegiatan	5	Batang	1	n/a	Fix	22.500,00	112.500,00
		Besi-Besi Plat (0,6 x 10 x 10)	1	Kegiatan	10	Lembar	1	n/a	Fix	17.000,00	170.000,00
		Besi-Besi Plat (0,6 x 10 x 15)	1	Kegiatan	10	Lembar	1	n/a	Fix	20.300,00	203.000,00
		Besi-Besi Plat (0,6 x 10 x 5)	1	Kegiatan	10	Lembar	1	n/a	Fix	12.100,00	121.000,00
		Besi-Besi Strip (0,2 x 2,5 x 400)	1	Kegiatan	10	Batang	1	n/a	Fix	39.500,00	395.000,00
		Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya-Elektroda (Nikko 26)	1	Kegiatan	5	Dus	1	n/a	Fix	241.300,00	1.206.500,00
		Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin-Mata Circle Duduk (19")	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	119.000,00	476.000,00
		Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin-Mata Circle Tangan (4")	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	67.800,00	339.000,00
		Gergaji-Mata Gergaji Tangan (12" Stanplex)	1	Kegiatan	5	Batang	1	n/a	Fix	26.200,00	131.000,00
		Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin-Mata Gerinda Duduk (6")	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	63.600,00	318.000,00
		Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin-Mata Gerinda Tangan (Nippon 10 x 12 x 16)	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	24.400,00	122.000,00
		Minyak Pelumas-Oli Mesin Diesel (B.40)	1	Kegiatan	2	Galon	1	n/a	Fix	255.900,00	511.800,00
		Bahan Lainnya-Sabun Cuci Tangan	1	Kegiatan	2	Galon	1	n/a	Fix	238.700,00	477.400,00
		Bahan Lainnya-Sikat Kawat Baja (Standard)	1	Kegiatan	5	Buah	1	n/a	Fix	23.800,00	119.000,00
											5.672.700,00
	JUMLAH										5.672.700,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										5.672.700,00
	Total Cost										5.672.700,00
	HSAK										5.672.700,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Kerjasama Pemagangan Dalam Negeri
DESKRIPSI AKTIVITAS : Fasilitas pendukung yang dialokasikan untuk peserta pada program Pemagangan Dalam Negeri dibidang garment
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Material										
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Katun	1	Kegiatan	30	m	1	n/a	Fix	64.900,00	1.947.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Benang Jahit	1	Kegiatan	10	pak	1	n/a	Fix	33.900,00	339.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Benang Obras	1	Kegiatan	10	roll	1	n/a	Fix	38.200,00	382.000,00
											3.642.000,00
	JUMLAH										3.642.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										3.642.000,00
	Total Cost										3.642.000,00
	HSAK										3.642.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Peralatan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Tenaga Kerja Mandiri
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri bagi pemula/kelompok yang termasuk dalam pencari kerja terdaftar yang akan diberikan pelatihan dan bantuan usaha berupa hibah alat, dilaksanakan diluar kantor, Narasumber luar pemda, peserta Non PNS, waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari dengan jumlah 20 peserta
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Baku/Peralatan										
		Bahan Lainnya-Sarung tangan non steril uk.M pcs	1	Kegiatan	40	Pcs	1	n/a	Fix	1.300,00	52.000,00
		Bumbu-Bumbu Bakso	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	7.100,00	7.100,00
		Bumbu-Bumbu Dapur	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	31.700,00	31.700,00
		Bumbu-Bumbu Spagethi	1	Kegiatan	4	Per Bungkus	1	n/a	Fix	73.400,00	293.600,00
		Bumbu-Daun Jeruk	1	Kegiatan	2	Ons	1	n/a	Fix	3.500,00	7.000,00
		Bumbu-Garam	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	105.600,00	105.600,00
		Bumbu-Kecap 275 ml	1	Kegiatan	2	Botol	1	n/a	Fix	26.600,00	53.200,00
		Bumbu-Keju	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	164.900,00	329.800,00
		Bumbu-Lada	1	Kegiatan	5	Pak	1	n/a	Fix	14.800,00	74.000,00
		Bumbu-Penyedap Rasa	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	56.500,00	56.500,00
		Bumbu-Saledri	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	33.800,00	67.600,00
		Bumbu-Vetsin	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	68.500,00	68.500,00
		Celemek/Apron-Bahan Kain	1	Kegiatan	0	Pcs	1	n/a	Fix	64.900,00	0,00
		Makanan-Bawang Bombay	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	36.200,00	72.400,00
		Makanan-Bawang Daun	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	43.300,00	86.600,00
		Makanan-Bawang Merah	1	Kegiatan	4	Kg	1	n/a	Fix	80.700,00	322.800,00
		Makanan-Bawang Putih	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	52.800,00	105.600,00
		Makanan-Bihun	1	Kegiatan	5	Per Bungkus	1	n/a	Fix	49.300,00	246.500,00
		Makanan-Cabe Merah	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	56.400,00	112.800,00
		Makanan-Cabe Paprika	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	84.500,00	169.000,00
		Makanan-Cabe Rawit	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	70.400,00	140.800,00
		Makanan-Coklat Blok	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	81.700,00	163.400,00
		Makanan-Coklat Meses	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	33.000,00	33.000,00
		Makanan-Daging Ayam	1	Kegiatan	6	Kg	1	n/a	Fix	47.900,00	287.400,00
		Makanan-Daging Iga	1	Kegiatan	4	Kg	1	n/a	Fix	194.300,00	777.200,00
		Makanan-Jeruk Sayur (Purut)	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	49.200,00	49.200,00
		Makanan-Kacang Tanah	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	53.400,00	160.200,00
		Makanan-Kulit Pangsit	1	Kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	34.000,00	68.000,00
		Makanan-Mayonaise	1	Kegiatan	4	Per Bungkus	1	n/a	Fix	44.400,00	177.600,00
		Makanan-Mentega	1	Kegiatan	1	Kg	1	n/a	Fix	28.100,00	28.100,00
		Makanan-Mie Telur	1	Kegiatan	3	Pcs	1	n/a	Fix	14.800,00	44.400,00
		Makanan-Pisang Raja Cere	1	Kegiatan	4	Kg	1	n/a	Fix	14.000,00	56.000,00
		Makanan-Selai Coklat	1	Kegiatan	6	Gram	1	n/a	Fix	19.900,00	119.400,00
		Makanan-Telur Ayam Negeri	1	Kegiatan	6	Kg	1	n/a	Fix	36.500,00	219.000,00
		Makanan-Tepung Tapioka	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	31.100,00	155.500,00
		Makanan-Tepung Terigu	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	22.000,00	110.000,00
		Makanan-Tomat	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	21.100,00	105.500,00
		Minuman-Susu Bubuk	1	Kegiatan	3	Kg	1	n/a	Fix	56.400,00	169.200,00
		Natura Lainnya-Gula Merah, Toros Kawung merah	1	Kegiatan	4	Kg	1	n/a	Fix	35.200,00	140.800,00
		Natura Lainnya-Gula Pasir	1	Kegiatan	5	Kg	1	n/a	Fix	19.800,00	99.000,00
		Natura Lainnya-Minyak Goreng, Kemasan 1 Liter dan SNI	1	Kegiatan	6	Pak	1	n/a	Fix	24.100,00	144.600,00
		Natura Lainnya-Sambal saos 335 ml	1	Kegiatan	3	Botol	1	n/a	Fix	21.200,00	63.600,00
		Natura Lainnya-Saos tomat uk 335 ml	1	Kegiatan	3	Botol	1	n/a	Fix	23.300,00	69.900,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											6.618.100,00
	JUMLAH										6.618.100,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										6.618.100,00
	Total Cost										6.618.100,00
	HSAK										6.618.100,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Peralatan Pelatihan Konveksi Tenaga Kerja Mandiri
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri bagi pemula/kelompok yang termasuk dalam pencari kerja terdaftar yang akan diberikan pelatihan dan bantuan usaha berupa hibah alat, dilaksanakan diluar kantor, Narasumber luar pemda, peserta Non PNS, waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari dengan jumlah 20 peserta
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Baku/Peralatan										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Benang Jahit	1	Kegiatan	5	Pak	1	n/a	Fix	33.900,00	169.500,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Benang Obras	1	Kegiatan	5	Roll	1	n/a	Fix	38.200,00	191.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kain Katun	1	Kegiatan	30	M	1	n/a	Fix	64.900,00	1.947.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kancing Kain Besar	1	Kegiatan	2	Lusin	1	n/a	Fix	38.100,00	76.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kancing Kain Kecil	1	Kegiatan	2	Lusin	1	n/a	Fix	101.200,00	202.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kapur Jahit Korea Berbagai Warna	1	Kegiatan	1	Pak	1	n/a	Fix	214.600,00	214.600,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Karton Jahit	1	Kegiatan	2	Lembar	1	n/a	Fix	10.700,00	21.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kertas Pola	1	Kegiatan	4	Lembar	1	n/a	Fix	10.700,00	42.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Meniquen	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	119.000,00	238.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Minyak Mesin	1	Kegiatan	1	Liter	1	n/a	Fix	54.000,00	54.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Palet	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	7.100,00	28.400,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pendedel Benang	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	10.700,00	42.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Raderivatif	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	7.100,00	7.100,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Resleting	1	Kegiatan	2	Buah	1	n/a	Fix	2.900,00	5.800,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Skoci	1	Kegiatan	4	Buah	1	n/a	Fix	22.600,00	90.400,00
		Alat Tulis-Pencil Warna	1	Kegiatan	1	Set	1	n/a	Fix	252.900,00	252.900,00
		Bahan Lainnya-Meteran pengukur lingkar pinggang, lingkar lengan atas, dan lingkar kepala bayi Panjang	1	Kegiatan	3	Buah	1	n/a	Fix	50.000,00	150.000,00
		Penggaris-Mistar Kayu 1 M	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	20.800,00	20.800,00
		Penggaris-Pola	1	Kegiatan	2	Set	1	n/a	Fix	35.700,00	71.400,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											4.800.500,00
	JUMLAH										4.800.500,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										4.800.500,00
	Total Cost										4.800.500,00
	HSAK										4.800.500,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Peralatan Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik Tenaga Kerja Mandiri
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri bagi pemula/kelompok yang termasuk dalam pencari kerja terdaftar yang akan diberikan pelatihan dan bantuan usaha berupa hibah alat, dilaksanakan diluar kantor, Narasumber luar pemda, peserta Non PNS, waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari dengan jumlah 20 peserta
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Baku/Peralatan										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Karung Plastik, kapasitas 50 kg	1	Kegiatan	10	Buah	1	n/a	Fix	19.600,00	196.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Limbah plastik	1	Kegiatan	60	Kg	1	n/a	Fix	11.900,00	714.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pasir Silika	1	Kegiatan	10	Kg	1	n/a	Fix	17.900,00	179.000,00
		Bahan Bakar Minyak-Pertalite (RON 90)	1	Kegiatan	20	Liter	1	n/a	Fix	10.000,00	200.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sarung Tangan Kain	1	Kegiatan	20	Pasang	1	n/a	Fix	17.900,00	358.000,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											2.621.000,00
	JUMLAH										2.621.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										2.621.000,00
	Total Cost										2.621.000,00
	HSAK										2.621.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Peralatan Pelatihan Pengolahan Kopi Tenaga Kerja Mandiri
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri bagi pemula/kelompok yang termasuk dalam pencari kerja terdaftar yang akan diberikan pelatihan dan bantuan usaha berupa hibah alat, dilaksanakan diluar kantor, Narasumber luar pemda, peserta Non PNS, waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari dengan jumlah 20 peserta
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Baku/Peralatan										
		Minuman-Kopi Gabah	1	Kegiatan	20	Kg	1	n/a	Fix	53.500,00	1.070.000,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Sarung tangan kulit tahan panas, Bahan kulit tahan panas	1	Kegiatan	5	Pasang	1	n/a	Fix	167.600,00	838.000,00
		Ember-Jolang Besar	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	128.500,00	128.500,00
		Minuman-Kopi Cery	1	Kegiatan	20	Kg	1	n/a	Fix	230.100,00	4.602.000,00
		Minuman-Kopi Green Bean	1	Kegiatan	10	Kg	1	n/a	Fix	159.400,00	1.594.000,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											9.206.500,00
	JUMLAH										9.206.500,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										9.206.500,00
	Total Cost										9.206.500,00
	HSAK										9.206.500,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Peralatan Pelatihan Barista Tenaga Kerja Mandiri
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri bagi pemula/kelompok yang termasuk dalam pencari kerja terdaftar yang akan diberikan pelatihan dan bantuan usaha berupa hibah alat, dilaksanakan diluar kantor, Narasumber luar pemda, peserta Non PNS, waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari dengan jumlah 20 peserta
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Baku/Peralatan										
		Makanan-Coklat Bubuk 100 gr	1	kegiatan	6	Buah	1	n/a	Fix	26.100,00	156.600,00
		Minuman-Air Mineral Galon (Galon + Isi)	1	kegiatan	4	Galon	1	n/a	Fix	100.000,00	400.000,00
		Minuman-Creamer bubuk	1	kegiatan	1	buah	1	n/a	Fix	53.500,00	53.500,00
		Minuman-Kopi Roasting	1	kegiatan	10	Kg	1	n/a	Fix	203.300,00	2.033.000,00
		Minuman-Sirup Caramel	1	kegiatan	4	buah	1	n/a	Fix	128.400,00	513.600,00
		Minuman-Sirup Hazelnut	1	kegiatan	4	buah	1	n/a	Fix	128.400,00	513.600,00
		Minuman-Sirup Vanila	1	kegiatan	4	buah	1	n/a	Fix	42.800,00	171.200,00
		Minuman-Susu Cair ukuran 1 Liter, Bahan Baku Pelatihan, Kemasan Karton	1	kegiatan	4	Dus	1	n/a	Fix	310.000,00	1.240.000,00
		Minuman-Susu Kental Manis	1	kegiatan	4	Kaleng	1	n/a	Fix	16.300,00	65.200,00
		Natura Lainnya-Gula Merah, Toros Kawung merah	1	kegiatan	2	Kg	1	n/a	Fix	35.200,00	70.400,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											6.191.100,00
	JUMLAH										6.191.100,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										6.191.100,00
	Total Cost										6.191.100,00
	HSAK										6.191.100,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Peralatan Pelatihan Sound System Tenaga Kerja Mandiri
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri bagi pemula/kelompok yang termasuk dalam pencari kerja terdaftar yang akan diberikan pelatihan dan bantuan usaha berupa hibah alat, dilaksanakan diluar kantor, Narasumber luar pemda, peserta Non PNS, waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari dengan jumlah 20 peserta
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Baku/Peralatan										
		Alat Listrik Lainnya-Isolasi Listrik	1	Kegiatan	1	Buah	1	n/a	Fix	15.900,00	15.900,00
		Alat Listrik Lainnya-Timah, 0.85mm 1/4Kg	1	Kegiatan	1	Roll	1	n/a	Fix	115.200,00	115.200,00
		Kabel Listrik-Kabel 2 x 1,5 m,	1	Kegiatan	2	Roll	1	n/a	Fix	493.600,00	987.200,00
		Kabel Listrik-Kabel Power,	1	Kegiatan	5	Pcs	1	n/a	Fix	49.300,00	246.500,00
		Kabel Listrik-Kabel RCA,	1	Kegiatan	1	Roll	1	n/a	Fix	528.700,00	528.700,00
		Peralatan Studio Audio Lainnya-Kabel Mic DT	1	Kegiatan	1	Roll	1	n/a	Fix	556.400,00	556.400,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											3.423.900,00
	JUMLAH										3.423.900,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										3.423.900,00
	Total Cost										3.423.900,00
	HSAK										3.423.900,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Ketenagakerjaan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Perluasan Kesempatan Kerja
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Bahan Baku Peralatan Pelatihan Digital Printing Tenaga Kerja Mandiri
DESKRIPSI AKTIVITAS : Bahan Baku untuk kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri bagi pemula/kelompok yang termasuk dalam pencari kerja terdaftar yang akan diberikan pelatihan dan bantuan usaha berupa hibah alat, dilaksanakan diluar kantor, Narasumber luar pemda, peserta Non PNS, waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari dengan jumlah 20 peserta
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahan Baku/Peralatan										
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kaos Oblong Tangan Pendek-Bahan Cotton Combat 30 S, Full Colour	1	Kegiatan	2	Buah	2	n/a	Fix	208.300,00	833.200,00
		Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Kaos Oblong Tangan Panjang-Bahan Cotton Combat 30 S, Full Colour	1	Kegiatan	2	Buah	2	n/a	Fix	238.000,00	952.000,00
		Barang Cetakan-Kertas Sticker Polyflex Solid Standard (PVC / ukuran 0,5 x 1 m)	1	Kegiatan	2	M	10	n/a	Fix	129.000,00	2.580.000,00
		Berbagai Kertas-Kertas Transfer	1	Kegiatan	4	buah	5	n/a	Fix	43.870,00	877.400,00
		Tinta/Toner Printer-Tinta Polyflex Pu Eco Solvent ukuran 100 ML	1	Kegiatan	2	Botol	4	n/a	Fix	211.500,00	1.692.000,00
		Barang Cetakan-Cetak Buku Modul	1	Kegiatan	20	Buah	1	n/a	Fix	48.700,00	974.000,00
											7.908.600,00
	JUMLAH										7.908.600,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										7.908.600,00
	Total Cost										7.908.600,00
	HSAK										7.908.600,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Satuan Polisi Pamong Praja
3 SUB-SUB KELOMPOK : Rapat/Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya/Seminar/Fasilitasi/FGD/Bimtek/Workshop/Pendidikan dan Pelatihan
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pendidikan dan Latihan Satpol PP / Satlinmas
DESKRIPSI AKTIVITAS : Pendidikan dan Pelatihan 140 orang anggota Satpol PP / Satlinmas di tempat pendidikan TNI/POLRI, Pelatih Utama TNI/Polri Peserta Non PNS Satpol PP /
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	140	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	3	Orang	3	Orang / Jam	1	Hari	Fix	900.000,00	8.100.000,00
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Honorarium Tenaga Pendukung Pelatih Pendidikan dan Latihan Satpol PP dan Satlinmas dari Unsur Vertikal	10	Orang	3	Orang / Hari	1	n/a	Fix	600.000,00	18.000.000,00
		Uang Harian Perjalanan Dinas-Diklat Provinsi Jawa Barat	1	Peserta	3	Orang / Hari	1	n/a	Var	130.000,00	390.000,00
											26.490.000,00
	Peralatan/sewa Kegiatan										
		Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-Sewa gedung/ kantor/tempat Sewa Gedung/Aula	1	Gedung	3	Kegiatan	3	hari	Fix	2.000.000,00	18.000.000,00
		Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang-Sewa Kendaraan/Truk	1	kegiatan	5	Unit	2	n/a	Fix	3.352.250,00	33.522.500,00
		Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-Sewa Barak Peserta Pelatihan	1	Unit	2	Unit	1	n/a	Var	70.000,00	140.000,00
		Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-Kamar Standar Pelatihan	2	Panitia	2	Hari	0,5	n/a	Fix	450.000,00	900.000,00
		Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-Kamar Standar Pelatihan	10	Pendamping	2	Hari	0,5	n/a	Fix	450.000,00	4.500.000,00
											57.062.500,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan										
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	2	Orang / Kali	3	hari	Var	34.000,00	204.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	1	Peserta	1	Orang / Kali	3	hari	Var	20.000,00	60.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	2	Panitia	2	Orang / Kali	3	hari	Fix	34.000,00	408.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	2	Panitia	1	Orang / Kali	3	hari	Fix	20.000,00	120.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	1	Narasumber	2	Orang / Kali	3	hari	Fix	34.000,00	204.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	1	Narasumber	1	Orang / Kali	3	hari	Fix	20.000,00	60.000,00
		Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	10	Pendamping	2	Orang / Kali	3	hari	Fix	34.000,00	2.040.000,00
		Kudapan/Snack-Aktivitas Lapangan	10	Pendamping	1	Orang / Kali	3	hari	Fix	20.000,00	600.000,00
											3.696.000,00
	JUMLAH										87.248.500,00
	Total Variabel Cost										794.000,00
	Total Fix Cost										86.454.500,00
	Total Cost										87.248.500,00
	HSAK										1.411.532,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pemberdayaan Masyarakat
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Pencegahan Kebakaran kepada Masyarakat (Fix)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Penyuluhan dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Pelatihan dan Edukasi Masyarakat dilaksanakan di aula desa/kecamatan dengan 2 Narasumber dan
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	2	orang	1	Orang / Jam	1	Hari	Fix	900.000,00	1.800.000,00
											1.800.000,00
2.	Bahan Material										
		Bahan Bakar Minyak-Pertamax (RON 92)	1	kegiatan	15	liter	1	Hari	Fix	12.300,00	184.500,00
		Bahan Bakar Minyak-Dexlite (CN 51)	1	kegiatan	30	liter	1	Hari	Fix	23.600,00	708.000,00
		Isi Tabung Pemadam Kebakaran Powder-Refill APAR 6 KG Powder	1	kegiatan	20	tabung	1	Hari	Fix	511.700,00	10.234.000,00
											11.126.500,00
3.	Peralatan/sewa										
		Sewa Bangunan Gedung Kantor-Ruang Lembaga Pemerintah	1	kegiatan	1	Hari	1	Hari	Fix	1.000.000,00	1.000.000,00
											1.000.000,00
4.	Belanja Makan dan Minum										
	8.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
	8.1.02.01.01.0052	Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
	8.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	2	orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	50.000,00	100.000,00
	8.1.02.01.01.0052	Kudapan/Snack-Rapat Biasa	2	orang	1	Orang / Kali	1	n/a	Fix	21.000,00	42.000,00
											284.000,00
	Jumlah										14.210.500,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										14.210.500,00
	Total Cost										14.210.500,00
	HSAK										14.210.500,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Sosialisasi
3 SUB-SUB KELOMPOK : Sosialisasi di Lingkungan Dalam dan Luar Kantor Pemda
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pelatihan Pencegahan Kebakaran kepada Masyarakat (Var)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Penyuluhan dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Pelatihan dan Edukasi Masyarakat dilaksanakan di aula desa/kecamatan dengan peserta 50 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Upah/Honor										
		Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	Peserta	1	Orang / Hari	1	n/a	Var	105.000,00	105.000,00
											105.000,00
2.	Belanja Makan dan Minum										
		Makanan dan Minuman-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	50.000,00	50.000,00
		Kudapan/Snack-Rapat Biasa	1	Peserta	1	Orang / Kali	1	n/a	Var	21.000,00	21.000,00
											71.000,00
	Jumlah										176.000,00
	Total Variabel Cost										176.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										176.000,00
	HSAK										176.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Fix)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh OPD di Lingkungan luar kantor dengan 1 Narasumber Profesional, 1 orang Narasumber dan 2 orang Pendamping, peserta Masyarakat selama 1 (satu) hari di laksanakan di hotel.
6 SATUAN AKTIVITAS : Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1 / Cost Driver 2	Peserta / n/a	Koef	Derivatif 1 / Derivatif 2	Kelas / n/a	Range / Range	1 / Var / Fix	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Upah/Honor										
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Profesional (Non ASN Pemkab Bandung)	1	orang	1	Orang / Jam	1	Hari	Fix	1.700.000,00	1.700.000,00
		Honorarium Narasumber atau Pembahas-Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung)	1	orang	2	Orang / Jam	1	Hari	Fix	900.000,00	1.800.000,00
											3.500.000,00
2.	Bahan Material										
		Bahan Bakar Minyak-Pertamax (RON 92)	1	kegiatan	15	liter	1	Hari	Fix	12.300,00	184.500,00
		Bahan Bakar Minyak-Dexlite (CN 51)	1	kegiatan	20	liter	1	Hari	Fix	23.600,00	472.000,00
		Isi Tabung Pemadam Kebakaran Powder-Refill APAR 6 KG Powder	1	kegiatan	5	tabung	1	Hari	Fix	511.700,00	2.558.500,00
		Isi Tabung Pemadam Kebakaran Powder-Refill APAR 3 KG Powder	1	kegiatan	15	tabung	1	Hari	Fix	353.400,00	5.301.000,00
											8.516.000,00
3.	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Fullday Kabupaten Bandung	2	Orang	1	orang / paket	1	Hari	Fix	300.000,00	600.000,00
											600.000,00
	Jumlah										12.616.000,00
	Total Variabel Cost										0,00
	Total Fix Cost										12.616.000,00
	Total Cost										12.616.000,00
	HSAK										12.616.000,00

1 KELOMPOK : Non Konstruksi
2 SUB KELOMPOK : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3 SUB-SUB KELOMPOK : Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
4 ZONA WILAYAH SSH : Seluruh Wilayah Kabupaten Bandung
5 AKTIVITAS : Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Var)
DESKRIPSI AKTIVITAS : Kegiatan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh OPD di Lingkungan luar kantor (fullday)dengan peserta masyarakat berjumlah 30 orang
6 SATUAN AKTIVITAS : Orang / Kegiatan

NO	KODE SIPD	URAIAN PEKERJAAN	Cost Driver 1	Peserta	Koef	Derivatif 1	Kelas	Range	1	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Cost Driver 2	n/a		Derivatif 2	n/a	Range	Var / Fix		
			Koef	Satuan		Satuan	Koef	Satuan		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Upah/Honor										
	8.1.02.04.01.0004	Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor-Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung	1	peserta	1	orang / hari	1	n/a	Var	105.000,00	105.000,00
											105.000,00
2.	Bahan Material										
	8.1.02.01.01.0064	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)-Pakaian Lapangan (Seragam Redkar)	1	peserta	1	Set	1	Buah	Var	600.000,00	600.000,00
											600.000,00
3.	Peralatan/sewa										
		Biaya Kegiatan Rapat Hotel Atau Pertemuan Di Luar Kantor-Eselon IV, Staff dan Non ASN, Yang Dihadiri Eselon II - Fullday Kabupaten Bandung	1	Orang	1	orang / paket	1	Hari	Var	300.000,00	300.000,00
											300.000,00
	Jumlah										1.005.000,00
	Total Variabel Cost										1.005.000,00
	Total Fix Cost										0,00
	Total Cost										1.005.000,00
	HSAK										1.005.000,00

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA